



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИВГОРТЕПЛОЭНЕРГО»

Рабфаковская ул., д.2/1, г. Иваново, 153021
тел. 41-60-03, факс 38-45-41, e-mail: igte@igte.ru

ОКПО10719413, ОГРН 1143702016006, ИНН/КПП3702733438/370250001

09.02.2024 № 08-03-102
На № _____ от 16.01.2024 г.

Начальнику управления УЖКХ
Администрации г. Иваново
И.Н. Захарову

153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6
Тел. 59-46-18

О направлении информации

Уважаемый Иван Николаевич!

В ответ на Ваш запрос направляем предложения по актуализации схемы теплоснабжения г. Иваново.

1. Включить в план 2024 года техническое перевооружение котельной №10 стоимостью 2623,7 тыс. руб. без учета НДС (соответственно, это мероприятие из 2030-2031 гг. необходимо исключить).
2. По техническому перевооружению котельной №19 требуется уточнение объема работ и капитальных вложений (в плане 2024 года указана сумма 17959 тыс. руб. без учета НДС), соответствующая информация будет предоставлена дополнительно.
3. Техническое перевооружение котельной №23 из плана 2025 года необходимо перенести в факт 2024 года. Сумма фактически затраченных в 2024 году средств составляет 8 196 тыс. руб. без НДС (оперативная информация по данным бухгалтерского учета по состоянию на 18.01.2024 г.).
4. В схему теплоснабжения необходимо внести мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей в 2024 году из ремонтно-инвестиционных программ, заключенных с ПАО Т+.
5. Проработать варианты оптимизации фактической схемы теплоснабжения в районе Сортировки г. Иваново.
6. Включить в схему теплоснабжения и ежегодно актуализировать тепло-гидравлические расчеты на отопительный и межотопительный периоды по источникам теплоснабжения ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3. Расчет для межотопительного периода должен учитывать проведение капитальных ремонтов и необходимых испытаний тепловых сетей, при которых возникает необходимость включения в работу дополнительного повысительно-насосного оборудования в локальных точках системы теплоснабжения.

Приложения: Копии ремонтно-инвестиционных программ на 4л., в 1 экз.

Генеральный директор

А.С. Васильев

Исп. Сербененко О.И.
тел. 30-17-59

Стор. 108.


г.г.г. до 31.12.2023

Приложение №7
Формы 7.1.
к Договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, тепловых точек
№245-06/21 от 01.07.2021 года


Ремонтно-инвестиционная программа (основные показатели)

по инвестиционной программе на 2024 год
оценке организации: Акционерное общество "Ижортеплоэнерго"
выполнено от

Наименование мероприятий	Обеспечение потребности (цели, реализации)	Описание объектов и места его расположения	Основные технико-экономические характеристики объектов (единицы измерения, показатели, диаметр, т.п.)			Доказатели индикаторов развития системы теплоснабжения			Планируемая дата начала реализации мероприятия	Планируемая дата окончания мероприятия	Планируемая стоимость мероприятия на 2024 год, тыс. руб. без НДС	Актуальность выполнения мероприятия (документально обосновано? "да" или "нет")	Примечания
			Наименование показателя	Значение показателя до реализации мероприятия	Ожидаемое значение показателя по итогам реализации мероприятия	Наименование показателя	Значение показателя до реализации мероприятия	Ожидаемое значение показателя после реализации мероприятия					
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Итого, согласно плану на 31 января 2024 года													
Итого, согласно плану на 31 января 2024 года													
Итого, согласно плану на 31 января 2024 года													



А.С. Васильев
2023 года



А.В. Иванов
2023 года

2023

2023 № 01-115792

Содерж. работ

Приложение №7
Формы 7.1.
«Действие оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
№283-06/21 от 01.07.2021 года»

Ремонтно-инвестиционная программа (основные показатели)

много-инвестиционная программа на 2024 год
наименование организации: Акционерное общество "Интергазсервис"
проектировщик от


Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цели, реализации)	Описание объекта и место его расположения	Основание технических характеристик объекта (площадь, протяженность, диаметр, т.п.)			Достижение показателей развития систем теплоснабжения			Планируемая дата начала реализации мероприятия	Планируемая дата окончания реализации мероприятия	Планируемая стоимость мероприятия, руб. без НДС	Актуальность выполнения работ (состояние) "по состоянию на дату проведения"	Причина/пояснение	
			Наименование показателя	Значения показателя до реализации мероприятия	Ожидаемое значение показателя по итогам реализации мероприятия	Наименование показателя	Значения показателя до реализации мероприятия	Ожидаемое значение показателя по итогам реализации мероприятия						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Капитальный ремонт тепловых сетей	Обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей	Участок тепловой сети от ТПЗ300412 до ввода по ул.Свободная в г.о. Ижевское	протяженность участка, наружный диаметр трубопровода	Ø 57 - 63 м.к.	Ø 57 - 63 м.к.	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях	11.84	8.341	10.06.24г.	28.06.24г.	1016.012	актуально		
		Ø 89 - 25 м.к.		Ø 76 - 25 м.к.	12.95		3.983	03.06.24г.	21.06.24г.	446.399	актуально			
		Ø 108 - 51 м.к.		Ø 76 - 51 м.к.	-48.788		16.124	01.07.24г.	19.07.24г.	993.411	актуально			
		Ø 76 - 40 м.к.		Ø 76 - 40 м.к.	-31.966		10.625	15.07.24г.	31.07.24г.	713.741	актуально			
Капитальный ремонт тепловых сетей	Обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей	Участок тепловой сети от ТПЗ3034 до ТПЗ3035 по ул.Амурская, 26 в г.о. Ижевское		Ø 159 - 37 м.к. (отопление), Ø 76/76 - 37 м.к. (гв)	Ø 76/76 - 37 м.к. (отопление), Ø 57 - 23 м.к. (гв)		29.111	18.444	22.07.24г.	13.08.24г.	1244.306	актуально		
		Ø 57 - 23 м.к. (отопление), Ø 57 - 23 м.к. (гв)		Ø 57 - 23 м.к. (отопление), Ø 57 - 23 м.к. (гв)	18.424		5.865	29.07.24г.	09.08.24г.	622.282	актуально			
Капитальный ремонт тепловых сетей	Обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей	Участок тепловой сети от ТПЗ3032 до ввода по ул.Амурская, 22 в г.о. Ижевское												
Итого:														1016.591
Итого, с 1 января 2024 года														
Итого, с 1 января 2024 года														

проектировщик, который выдал проект № 2024/01/01 от 01.07.2021 года



А.С. Вислен

2023 года



А.В. Игнатов

2023 года

Экз № 0461774


код Ю

Приложение №7
Форма 7.1.
к Договору поставки тепловой энергии (мощности) и тепловых точек
№ 27-79-0621 от 01.07.2021 года

Инвестиционно-ремонтная программа (основные показатели)


Инвестиционно-ремонтная программа на 2024 год
наименование организации: Акционерное общество "Магистральэнерго"
г. Иваново

Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание объекта и место его расположения	Основные технические характеристики объекта (мощность, протяженность, диаметр, т.п.)				Достижение индикаторов развития системы теплоснабжения				Плановая дата окончания реализации мероприятия	Плановая стоимость мероприятия за 2024 год, тыс. руб. без НДС	Актуальность информации по состоянию на дату внесения корректировок	Примечания/показания
			Наименование показателя	Значение показателя до реализации мероприятия	Ожидаемое значение показателя по итогам реализации мероприятия	Наименование показателя	Значение показателя до реализации мероприятия	Ожидаемое значение показателя по итогам реализации мероприятия						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого, согласованные до 31 января 2024 года														
химическое перевооружение котельной №10 (Ивановская область, г. Иваново, ул. Детская, 17)	Обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей	Котельная №10, расположенная по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Детская, д.17	Установленная мощность источника тепловой энергии	0,6691 Гкал/ч	0,4136 Гкал/ч	Количество предотвращенных потерь тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час	0	0	10.01.24г.	31.08.24г.	2623,68	актуально	x	
Итого:														
Итого, согласованные после 31 января и до 30 августа 2024 года														
Итого:														



А.С. Востриков

2023 года



А.В. Иванов

2023 года

с.с.с.с.с.
Э.с.с.с.с.

усс

Ремонтно-инвестиционная программа (основные показатели)

Ремонтно-инвестиционная программа на 2024 год
Наименование организации: Акционерное общество "Игортеплоэнерго"
Корректировка от _____

№ п/п	Наименования мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание объекта и место его расположения	Основные технические характеристики объекта (мощность, протяженность, диаметр, т.п.)			Достижение индикаторов развития системы теплоснабжения			Плановая дата начала реализации мероприятия	Плановая дата окончания реализации мероприятия	Плановая стоимость мероприятия за 2024 год, тыс. руб. без НДС	Актуальность выполнения мероприятия ("актуально"/ "корректировка"/ "отменено"/ "новое") на дату внесения корректировок	Примечания/ пояснения
				Наименование показателя	Значение показателя до реализации мероприятия	Ожидаемое значение показателя по итогам реализации мероприятия	Наименование показателя	Значение показателя до реализации мероприятия	Ожидаемое значение показателя после реализации мероприятия					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Мероприятия, согласованные до 31 января 2024 года														
1.	Капитальный ремонт тепловых сетей	Обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей	участок тепловой сети от А-11.04 до ввода по ул.10-ого Августа,65 в г.о. Иваново	протяженность участка, наружный диаметр трубопровода,	Ø 57 - 47 м.к. (2006 год)	Ø 57 - 47 м.к. (2024 год)	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях	13,766	11,512	01.04.24г.	16.04.24г.	737,294	актуально	-
2.	Капитальный ремонт тепловых сетей	Обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей	участок тепловой сети от А-11.04 до ввода по ул.10-ого Августа,73/12 в г.о. Иваново		Ø 57 - 17 м.к. (2007 год)	Ø 57 - 17 м.к. (2024 год)		4,977	4,164	04.04.24г.	19.04.24г.	402,339	актуально	-
3.	Капитальный ремонт тепловых сетей	Обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей	участок тепловой сети от В-134.53 до выхода из земли по ул. 3-его Ленинградского,3 в г.о. Иваново		Ø 108 - 6 м.к. (1965 год)	Ø 76 - 6 м.к. (2024 год)		6,158	1,744	03.06.24г.	11.06.24г.	198,428	актуально	-
4.	Капитальный ремонт тепловых сетей	Обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей	участок тепловой сети от В-134.43 в сторону В-134.45 по ул.Павлова,15 в г.о. Иваново		Ø 219 - 40 м.к. (1966 год)	Ø 159 - 40 м.к. (2024 год)		60,684	17,293	10.06.24г.	28.06.24г.	950,498	актуально	-
5.	Капитальный ремонт тепловых сетей	Обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей	участок тепловой сети от В-134.05 до ввода по ул.Жукина,5 в г.о. Иваново		Ø 57 - 39 м.к. (1959 год)	Ø 57 - 39 м.к. (2024 год)		29,178	9,551	17.06.24г.	05.07.24г.	689,641	актуально	-
6.	Реконструкция участков тепловых сетей	Обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей	участок тепловой сети от В-134.07 до ввода по ул.Нефедова,10 в г.о. Иваново		Ø 108 - 49 м.к. (2003 год)	Ø 76 - 49 м.к. (2024 год)		24,4	14,241	24.06.24г.	10.07.24г.	800,379	актуально	-
7.	Капитальный ремонт тепловых сетей	Обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей	участок тепловой сети от Д-54.01 до Д-54.27 по Псковскому проезду,11 в г.о. Иваново		Ø 108 - 55 м.к. (2006 год)	Ø 76 - 50 м.к. (2024 год)		22,379	14,533	09.09.24г.	27.09.24г.	885,082	актуально	-
8.	Капитальный ремонт тепловых сетей	Обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей	участок тепловой сети от В-134.77 до ввода по ул.Ташинцевская,72 в г.о. Иваново		Ø 57 - 42 м.к. (1952 год)	Ø 57 - 42 м.к. (2024 год)		31,42	10,286	06.05.24г.	22.05.24г.	1103,997	актуально	-
9.	Капитальный ремонт тепловых сетей	Обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей	участок тепловой сети от Д-134 до ввода по ул.Ленинская,115 в г.о. Иваново		Ø 159 - 78,8 м.к. (2006 год)	Ø 133 - 74 м.к. (2024 год)		40,166	30,339	01.04.24г.	19.04.24г.	1520,478	актуально	-
10.	Капитальный ремонт тепловых сетей	Обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей	участок тепловой сети от А-17.4 до А-17.16 по ул.Пушкина,31 в г.о. Иваново		Ø 108 - 53 м.к. (1959 год)	Ø 108 - 53 м.к. (2024 год)		54,45	18,146	01.10.24г.	18.10.24г.	1188,152	актуально	-
11.	Капитальный ремонт тепловых сетей	Обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей	участок тепловой сети от С-9.13 до ввода по ул.Савко,41 в г.о. Иваново		Ø 57 - 40,7 м.к. (2006 год)	Ø 57 - 40,7 м.к. (2024 год)		11,918	9,965	22.04.24г.	08.05.24г.	748,733	актуально	-
12.	Капитальный ремонт тепловых сетей	Обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей	участок тепловой сети от С-13.24 до С-13.40 по ул.Савва,36 в г.о. Иваново		Ø 76 - 94 м.к. (2006 год)	Ø 57 - 94 м.к. (2024 год)		32,605	23,02	12.08.24г.	06.09.24г.	1347,386	актуально	-
13.	Капитальный ремонт тепловых сетей	Обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей	участок тепловой сети от Д-33.30 до ввода по ул.Шубинская,276 в г.о. Иваново		Ø 108 - 36 м.к. (2000 год)	Ø 76 - 36 м.к. (2024 год)		17,932	10,467	14.08.24г.	27.08.24г.	649,448	актуально	-
14.	Капитальный ремонт тепловых сетей	Обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей	участок тепловой сети от В-110.08 до РУ по пр.Трофимов,56 в г.о. Иваново		Ø 159 - 78 м.к. (2000 год)	Ø 159 - 78 м.к. (2024 год)		44,636	33,718	20.05.24г.	07.06.24г.	1961,110	актуально	-
Итого:												13182,963	±	±
Мероприятия, согласованные после 31 января и до 30 августа 2024 года														

Поставщик

А.С. Васильев

2023 года

Покупатель

А.В. Иванов

2023 года