

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

А.В. Смирнов
" _____ " _____ 2012 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на содержание, ремонт ливневой канализации

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 14976,102 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 1139,895 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 13865,09 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатационная	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационная	материалы	на единицу	всего		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда		оплаты труда	в т.ч. оплаты труда		оплаты труда	в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	ТН-1-13-1 прим.	Очистка водоприемных колодцев от снега и льда (1 колодец) НР (164726 руб.); 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (70096 руб.); 40%=50%*0,8 от ФОТ	500	350,48 350,48			175240	175240			4	2000		
2	ФЕРр66-43-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 прим.	Очистка ливнеприемных колодцев от ила и грязи (Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 300 мм) (100 м трубопровода) в 880,96 = 16979,44 - 2,5 х 705,71 - 20 х 316,71 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п. 1.106 Прил.4. При заделке трубопровода 100% ЭМ=2,44 к расх.; ЗПМ=2,44; ТЗМ=2,44 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012 г. ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (242893 руб.); 108% от ФОТ СП (152933 руб.); 68% от ФОТ	15	18609,2 1869,04	16483,96 716,02	256,2	279138	28036	247259 10740	3843	191,5	2872,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕРр66-43-7 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Промывка специализированными «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов Диаметром: 800 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП л. 1.106 Прил. 4. При запыленности трубопровода 70% ЭМ=1,78 к расх.; ЗПМ=1,78; ТЗМ=1,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012 г. ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (95495 руб.); 108% от ФОТ СП (60126 руб.); 68% от ФОТ	2,5	63551,12 4181,18	59003,94 1916,88	366	158878	10453	147510 4792	915	428,4	1071
4	ФЕРр66-43-5 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Промывка специализированными «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов Диаметром: 600 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП л. 1.106 Прил. 4. При запыленности трубопровода 80% ЭМ=2,03 к расх.; ЗПМ=2,03; ТЗМ=2,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012 г. ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (298662 руб.); 108% от ФОТ СП (188047 руб.); 68% от ФОТ	10,3	52513,19 3051,17	49120,42 1577,88	341,6	540886	31427	505940 16252	3519	312,62	3219,99
5	ФЕРр66-43-4 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Промывка специализированными «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов Диаметром: 500 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП л. 1.106 Прил. 4. При запыленности трубопровода 80% ЭМ=1,98 к расх.; ЗПМ=1,98; ТЗМ=1,98 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012 г. ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (228141 руб.); 108% от ФОТ СП (143645 руб.); 68% от ФОТ	9	45358,8 2693,76	42347,84 1352,99	317,2	408229	24244	381131 12177	2854	276	2484
6	ФЕРр66-43-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Промывка специализированными «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов Диаметром: 400 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП л. 1.106 Прил. 4. При запыленности трубопровода 70% ЭМ=1,74 к расх.; ЗПМ=1,74; ТЗМ=1,74 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012 г. ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (39552 руб.); 108% от ФОТ СП (24922 руб.); 68% от ФОТ	2	32873,22 2198,93	30393,69 960,72	280,6	65746	4398	60787 1921	561	225,3	450,6
7	ФЕРр66-43-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Промывка специализированными «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов Диаметром: 300 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012 г. ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (131563 руб.); 108% от ФОТ СП (82836 руб.); 68% от ФОТ	9	16979,44 1869,04	14854,2 464,68	256,2	152815	16821	133688 4182	2306	191,5	1723,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
8	ТН-1-13-2	Очистка водоприемных лотков (1 м лотка) НР (3583 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (1525 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	150	25,41 25,41			3812	3812			0,29	43,5		
9	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных погрузках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): автомоб. перевозки ОЗП=5,49; ЭМ=5,49; ЗПМ=5,49; МАТ=5,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	5,4	42,98 42,98			232	232						
10	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): автомоб. перевозки ОЗП=5,49; ЭМ=5,49; ЗПМ=5,49; МАТ=5,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	5,4	11,42	11,42		62	62						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														
								849524	8562967 290371	81188			13865,09	
Накладные расходы									1204644					
Сметная прибыль									724128					
Итого									11422451					13865,09
Прочие работы									1269161					
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									12691612					
НДС 18%									2284490					
ВСЕГО по смете									14976102					13865,09

Составил

Объемы предоставлены

Согласовано

С.В. Херувимова

Э.Г. Зернова

С.Н. Бобышев