

СОГЛАСОВАНО:

Председатель ПК "Профилактика"

Н.В. Козлов

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач МУЗ "Стоматологическая поликлиника № 1"

Т.В. Иванова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения здания по адресу: г. Иваново, пр. Ф.Энгельса, д. 3

Сметная стоимость - 15,596 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 66,29 чел-ч

Сметная заработная плата - 3,331 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3 й квартал 2011 г (без НДС) к базе 2001 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес тво  ед. изм.	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			
				Всего	Экспл. машин	Материа лы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Матери алы
№1 Теплоизоляционные работы. МДС										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФЕР26-0 2-018-01  (0)	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251  Теплоизоляционные работы. МДС	5,08  100 м2	237,51  122,77	114,74  1,62	0  	1207  	624  	583  8	0  
1.1	113-9005	Огнезащитный состав УПОБС Торговая марка «Фоскон-Кострома» (или эквивалент)	228,6 кг			8,21				1877

Итого 1207 624 583 0  
8

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	624*5,27	3288,48
Машины и механизмы	583*5,27	3072,41
Материалы	0*5,27	0
Итого		6360,89
Теплоизоляционные работы. МДС (1)		
Накладные расходы	(624+8)*5,27*0,9	2997,58
Сметная прибыль	(624+8)*5,27*0,7*0,85	1981,73
Итого накладных расходов	2997,58	2997,58
Итого сметной прибыли	1981,73	1981,73
Стоимость оборудования и неучтенных материалов в текущих ценах		1877
Итого		13217,2
НДС	13217,2*0,18	2379,1
Итого		15596,3



ВЕРНА  
Т.В. ИВАНОВА

А.В.Гурьянов

Утверждаю  
работ. по смете  
т.ч. 4,9 / 34.10.11

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ