


УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

А.В. Смирнов

20__ г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на замену остановочных павильонов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 499,473 тыс. руб.
Средства на оплату труда 1,738 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 214,06 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатаци онные машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатаци онные машин	материалы	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ФЕРр68-12-4 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2012 г. СМР=5,8 НР (5 руб.): 104% от ФОТ СП (3 руб.): 60% от ФОТ	0,00194	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		12	4	8		243,35	0,47	
2	ФЕРр68-12-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2012 г. СМР=5,8 НР 104% от ФОТ СП 60% от ФОТ	0,00324	596,33 144,57	451,76 59,01		2		2		18,37	0,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): автомоб. перевозки СМР=5,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,87	42,98 42,98			37	37				
4	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): автомоб. перевозки СМР=5,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,87	11,42	11,42		10		10			
5	ФССЦпг01-01-01-015 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузка павильонов (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): автомоб. перевозки СМР=5,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3,4	22,33	22,33		76		76			
6	ФССЦпг03-02-04-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка павильонов на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): автомоб. перевозки СМР=5,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3,4	48,82	48,82		166		166			
7	ФССЦпг01-01-02-015 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Разгрузка павильонов (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): автомоб. перевозки СМР=5,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3,4	22,33	22,33		76		76			
8	ФЕРп51-4-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м (100 ям) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012 г. СМР=5,8 НР (1179 руб.): 75% от ФОТ СП (707 руб.): 45% от ФОТ	0,36	4367,06 4367,06			1572	1572			554,9	199,76
9	ФССЦпг01-01-01-039 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): автомоб. перевозки СМР=5,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,1	4,27	4,27		9		9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): автомоб. перевозки СМР=5,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,1	11,42	11,42		24					
11	ФЕР11-01-002-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающих слоев: щебеночных (1 м3 подстилающего слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012 г. СМР=5,8 НР (41 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (24 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ	0,972	283,11 33,05	54,62 5,53	195,44	275	32	53 5	190	3,73	3,63
12	ФЕР11-01-002-09 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающих слоев: бетонных (1 м3 подстилающего слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012 г. СМР=5,8 НР (44 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (26 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ	1,3	650,45 30,67	0,24	619,54	846	40		806	3,66	4,76
13	Прайс-лист	Павильон П-образного профиля из поликарбоната (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012 г. СМР=5,8	4	12857,98		12857,98	51432			51432		
14	Прайс-лист	Павильон П-образного профиля из профнастила (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012 г. СМР=5,8	2	6648,16		6648,16	13296			13296		
15	ФЕР27-09-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка аншлагов (100 знаков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012 г. СМР=5,8 НР (45 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (28 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,06	876,04 588,57		287,47	53	35		18	69	4,14
16	Прайс-лист	Аншлаги (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012 г. СМР=5,8	6	121,27		121,27	728			728		
17	ФССЦпг01-01-01-003 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузка урн (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): автомоб. перевозки СМР=5,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,63	10,71	10,71		7		7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ФССЦпг03-01-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка урн на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): автомоб. перевозки СМР=5,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,63	12,65	12,65		8		8			
19	ФССЦпг01-01-02-003 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Разгрузка урн (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): автомоб. перевозки СМР=5,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,63	10,71	10,71		7		7			
20	Прайс-лист	Урны бетонные (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012 г. СМР=5,8	6	365,28	365,28		2192			2192		
21	ФЕР15-04-019-07 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 прим.	Окраска урн акриловыми составами (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2012 г. СМР=5,8 НР (11 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (6 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	0,096	584,7 120,21	5,35	459,14	56	12	1	43	12,94	1,24
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							70884	1732	447 6	68705		214,06
Накладные расходы												
Сметная прибыль							1325					
Итого по смете:							793					
Итого по Поз. 1-2, 8, 11-16, 20-21 " СМР=5,8"												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1-2							14	4	10 1			0,53
Накладные расходы 104% ФОТ (от 5)							5					
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 5)							3					
Итого с накладными и см. прибылью							22					0,53
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 8							1572	1572				199,76
Накладные расходы 75% ФОТ (от 1 572)							1179					
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 1 572)							707					
Итого с накладными и см. прибылью							3458					199,76
Полы:												
Итого Поз. 11-12							1121	72	53 5	996		8,39
Накладные расходы 111% = 123%*0,9 ФОТ (от 77)							85					
Сметная прибыль 64% = 75%*0,85 ФОТ (от 77)							49					
Итого с накладными и см. прибылью							1255					8,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Материалы:											
	Итого Поз. 13-14, 16, 20						67648			67648		
	Автомобильные дороги:											
	Итого Поз. 15						53	35		18		4,14
	Накладные расходы 128% = 142%*0,9 ФОТ (от 35)						45					
	Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 35)						28					
	Итого с накладными и см. прибылью						126					4,14
	Отделочные работы:											
	Итого Поз. 21						56	12	1	43		1,24
	Накладные расходы 95% = 105%*0,9 ФОТ (от 12)						11					
	Сметная прибыль 47% = 55%*0,85 ФОТ (от 12)						6					
	Итого с накладными и см. прибылью						73					1,24
	Итого						72582					214,06
	Всего с учетом " СМР=5,8"						420976					214,06
	Итого по Поз. 3-7, 9-10, 17-19 " СМР=5,49"											
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 3, 5, 7, 9, 17, 19						212	37	175			
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 4, 6, 10, 18						208		208			
	Итого						420					
	Всего с учетом " СМР=5,49"						2306					
	Итого						423282					214,06
	НДС 18%						76191					
	ВСЕГО по смете						499473					214,06

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

Е.В. Блохина

Согласовано

Г.А. Сафронова

Spencer 22/11/22
J.H. - 22.11.22

Check