

Утверждаю-

директор МБОУ СОШ №28

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ


на

ремонт фасада

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,3
2	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2	100 м2 остекления	0,15
3	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,85
4	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,2
5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	1,3
6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3	100 м2 отремонтированной поверхности	1,3
7	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,3
8	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов и примыканий	100м2	1,268
9	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных	100 м2	1,1
10	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 10мм	100 м2 стяжки	1,1
11	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	1,1
12	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	1,1

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
13	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением и примыканий	100м2	1,268
14	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	1,1
15	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,28
16	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3,093
17	Погрузка и отвозка мусора	т	17,883



16.05.12