



Утверждаю-

директор МБОУ СОШ №28

23420

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на

ремонт фасада

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость

235,224 тыс.руб.

Составлена 2000-2 кв 2012г

руб.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы				Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	возвр. мате-риалов	обслуживающие маш.	на един.
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. мате-риалов							всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	53-15-1 ФЕР-р-2001 пр. МРР № 207	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м <sup>2</sup>	0,3	13778,94	111,99	10362,48	4134	991	34	3109	397,65	119	119
		100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности стен		3304,47	13,50		856		4		1,00	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 86%		2853,45			697						
		СП от ОЗП+ЗПМ - 70%		2322,58			5687						
		Сметная стоимость											
2	63-2-6 ФЕР-р-2001 пр. МРР № 207	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м <sup>2</sup>	0,15	5165,17	29,61	4073,43	775	159	4	612	115,70	17	17
		100 м <sup>2</sup> остекления		1062,13	2,90		123		--		0,25	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 77%		820,07			80						
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		532,52			978						
		Сметная стоимость											
3	15-02-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 81 к=1,15 к=1,25	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	1,85	1841,20	77,36	979,69	3406	1451	143	1812	81,51	151	151
		100 м <sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности		784,15	43,61				81		3,48	6	6
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)		782,24			1447						

Страниц -



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)		386,98			716					
		Сметная стоимость					5569					
		Цоколь										
4	63-7-5 ФЕР-2001 пр. МРР № 207	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	748,30	163,56	--	150	117	33	--	74,30	15
		НР от ОЗП+ЗПМ - 77%		584,74	20,56		93		4		1,99	--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		466,08			61					
		Сметная стоимость		302,65			304					
5	61-10-3 ФЕР-2001 пр. МРР № 207	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщину слоя до 20 мм	1,3	2786,75	1,21	1140,23	3623	2139	2	1482	188,25	245
		100 м2 отремонтированной поверхности		1645,31	--				--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 79%		1299,79			1690					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		822,66			1069					
		Сметная стоимость					6382					
6	61-10-4 ФЕР-2001 пр. МРР № 207	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3	1,3	851,55	0,61	569,69	1107	366	1	740	32,18	42
		100 м2 отремонтированной поверхности		281,25	--				--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 79%		222,19			289					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		140,63			183					
		Сметная стоимость					1579					
7	15-04-024-08 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,15 к=1,25	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	1,3	924,24	5,84	706,12	1202	276	8	918	24,29	32
		100 м2 окрашиваемой поверхности		212,28	0,15				--		0,01	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)		200,74			261					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)		99,31			129					
		Сметная стоимость					1592					
8	46-04-008-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов и примыканий	1,268	153,59	41,43	--	195	142	53	--	14,38	18
		100м2		112,16	--				--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110x0,9)		111,04			141					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70x0,85)		66,74			85					
		Сметная стоимость					421					
9	12-01-017-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=0,8	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных	1,1	368,14	180,00	--	405	207	198	--	21,78	24



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120x0,9)	100 м2	188,14	17,49				19		1,55	2
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65x0,85)		222,08			244					
		Сметная стоимость		113,61			125					
10	12-01-017-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=0,8 к=10	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017- 01 10мм	1,1	90,40	21,28	--		99	76	--	8,00	9
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120x0,9)	100 м2 стяжки	69,12	2,72			85		3	0,24	--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65x0,85)		77,59			44					
		Сметная стоимость		39,69			228					
11	12-01-017-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Устройство выравнивающих стяжек цементно- песчаных: толщиной 15 мм										
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120x0,9)	1,1	1383,68	281,25	831,97	1522	298	309	915	31,30	34
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65x0,85)	100 м2	270,46	27,33				30		2,42	3
		Сметная стоимость		321,60			354					
		Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017- 01		164,52			181					
		Сметная стоимость					2057					
12	12-01-017-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=10 01 к=1,15 к=1,25	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017- 01	1,1	662,81	33,25	530,20	729	109	37	583	11,50	13
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120x0,9)	100 м2 стяжки	99,36	4,25				5		0,38	--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65x0,85)		111,90			123					
		Сметная стоимость		57,24			63					
13	12-01-016-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготвлением и примыканий					915					
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120x0,9)	1,268	238,64	4,36	189,45	303	57	6	240	5,13	7
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65x0,85)	100м2	44,83	--				--		--	--
		Сметная стоимость		48,41			61					
		Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя		24,77			31					
14	12-01-002-09 ФЕР-2001 пр. МРР № 81 к=1,15 к=1,25	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	1,1	390,69	53,13	182,33	430	171	58	201	16,51	18
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120x0,9)	100 м2 кровли	155,23	3,38				4		0,25	--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65x0,85)		171,29			188					
		Сметная стоимость		87,63			96					





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Сметная стоимость					714					
15	111-1961	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, линокром ТКП	125,4 м2	14,21	--	14,21	1781	--	--	1781	--	--
16	111-1962	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, линокром ТПП	127,6 м2	13,41	--	13,41	1711	--	--	1711	--	--
17	12-01-004-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 81 к=1,15 к=1,25	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	0,28	956,97	119,24	462,96	268	105	33	130	40,82	11
		100 м примыканий		374,77	11,99		117		3		0,89	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120х0,9)		417,70			60					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65х0,85)		213,69			445					
		Сметная стоимость										
18	111-1961	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, линокром ТКП	70,56 м2	14,21	--	14,21	1002	--	--	1002	--	--
19	08-07-001-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,15 к=1,25	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	3,093	783,07	7,63	343,22	2422	1337	24	1061	50,03	155
		100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		432,22	--		1468		--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 109,8% (=122х0,9)		474,57			909					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 68% (=80х0,85)		293,91			4799					
		Сметная стоимость										
20	01-01-01-041 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора, строительного с погрузкой вручную	17,883 1 т груза	42,98	--	--	769	--	--	--	--	--
21	03-21-01-025 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстоянии: до 25 км I класс груза	17,883 1 т груза	17,32	--	--	310	--	--	--	--	--
Итого прямые затраты по смете:			руб.				26341	8000	965	17376		909
			руб.						154			13
Стоимость общестроительных работ -			руб.				26341					
Материалы -			руб.				11803					
Всего оплата труда -			руб.					8154				
Стоимость материалов и конструкций -			руб.				4494					
Транспортные расходы -			руб.				1078					
Накладные расходы -			руб.				7541					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль -		руб.				4528					
	Всего, стоимость общестроительных работ -		руб.				38410					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									922
	Сметная заработная плата -		руб.					8154				
	Итого по смете:		руб.				38410					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									922
	Сметная заработная плата -		руб.					8154				
	Пересчет итогов в цены на 2-2012 г.											
	Оплата труда осн. рабочих		8000	x 5,19			41520					
	Затраты на экспл. машин		964	x 5,19			5003					
	(в т.ч. опл. труда механизаторов)		154	x 5,19					799			
	Стоимость материальных ресурсов		17376	x 5,19			90181					
	Итого прямых затрат						136704					
	Накладные расходы в текущих ценах		7541	x 5,19	x 1,0		39138					
	Сметная прибыль в текущих ценах		4528	x 5,19	x 1,0		23500					
	ИТОГО в ценах на 2-2012 г.						199342					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		18 %				35882					
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						235224					



МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор		23.05.12	
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации		23.05.12	
Начальник отдела технического надзора			

