




Утверждаю- директор МБОУ СОШ №55


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на ремонт системы канализации,

| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|-------|---------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,01 |
| 2 | 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100м3 | 0,07 |
| 3 | 3 | Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,05 |
| 4 | 4 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 0,5 |
| 5 | 5 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |
| 6 | 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100м3 | 0,07 |
| 7 | 7 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,1 |
| 8 | 8 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 0,02 |
| 9 | 9 | Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм | 100 м2 покрытия | 0,09 |
| 10 | 10 | Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 11-01-015-03 | 100 м2 покрытия | 0,09 |
| 11 | 11 | Простая окраска масляными составами полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |
| 12 | 12 | Демонтаж чугунных люков | люк | 1 |
| 13 | 13 | Разборка бетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением отбойных молотков | 1 м2 разобранной поверхности | 0,5 |
| 14 | 14 | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, колодцев вручную: без очистки кирпича | м3 | 0,5 |
| 15 | 15 | Водоотлив из колодца ручными насосами | 100 м3 воды | 0,03 |
| 16 | 16 | Очистка камер от: мокрого ила и грязи без труб и арматуры | м3 | 1,5 |
| 17 | 17 | Кладка горловины кирпичной | м3 | 0,5 |
| 18 | 18 | Установка люка | 1 шт. | 1 |
| 19 | 20 | Устройство отмостки бетонной толщиной 30мм | 100 м2 | 0,005 |
| 20 | 21 | Устройство покрытий бетонных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины 30мм | 100м2 | 0,005 |
| 21 | 22 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,2 |
| 22 | 23 | Установка радиаторов алюминиевых | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,296 |



14.06.12

1 ПО:
17.5