

Объект - Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями в г.Иваново, ул. Шошина, д.156

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на автоматическую пожарную сигнализацию и оповещение при пожаре

Основание: 16-2012-АПС, СОУЭ.С

Сметная стоимость -

Нормативная трудоемкость -

Сметная заработная плата -

226,138 тыс.руб

505,32 чел-ч

38,249 тыс.руб

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес тво	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
				Всего	Экспл. машин В т.ч.	Материалы зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч.	Материалы зарплаты	На един.	Всего	
													ед. изм.
№1 Монтажные работы													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕРм10-08-001-02	Приборы ПС приемно- контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	130,53	0,31	12,52	130,53	117,7	0,31	12,52	11,7	11,7	
	(0)		1 шт.	117,7	0					0			
2	ФЕРм10-08-003-06	Устройство оптико- (фото)электрическое, блок питания и контроля	1	67,08	0,33	7,13	67,08	59,62	0,33	7,13	5,76	5,76	
	(0)		1 шт.	59,62	0					0			
3	ФЕРм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиотепловой, световой в нормальном исполнении	69	19,21	0,31	2,74	1 325,49	1 115,04	21,39	189,06	1,68	115,92	
	(0)		1 шт.	16,16	0					0			
4	ФЕРм10-04-101-15	Транспарант световой (табло) "Молния-12"	10	21,32	0	2,08	213,2	192,4	0	20,8	2	20	
	(0)		1 шт.	19,24	0					0			
5	ФЕРм10-04-066-05	Звонок, сирена "ПКИ-1"	10	9,7	0	0,63	97	90,7	0	6,3	1	10	
	(0)		1 шт.	9,07	0					0			