

Согласовано -

Утверждаю - Директор МКУ "Управление делами администрации г.Иваново" Перевезев В.А.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

ремонт кровли (административный гараж),
(наименование работ и затрат - наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

56,862 тыс.руб.

Составлена 2 кв 2012г

руб.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы				Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. материалов						на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13

1 46-04-008-01 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов

ФЕР-2001 пр.
МРР № 253

0,48	153,59	41,43	--	74	54	20	--	14,38	7	--	--	--	--
100 м2 покрытия	112,16	--	--	53	32	159							
	111,04												
	66,74												

НР от ОЗП-ЗПМ - 99% (=110х0,9)

СП от ОЗП-ЗПМ - 59,5% (=70х0,85)

Сметная стоимость

2 12-01-017-01 Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм

ФЕР-2001 пр.
МРР № 253
к=0,8

0,48	368,14	180,00	--	177	90	86	--	21,78	10	--	--	--	--
100 м2 стяжки	188,14	17,49	--	107	53								
	222,08												
	113,61												



НР от ОЗП-ЗПМ - 108% (=120х0,9)

СП от ОЗП-ЗПМ - 55,25% (=65х0,85)

<i>Сметная стоимость</i>											
3	12-01-017-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 К=35 01 К=0,8	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-02									
		100 м2 стяжки	316,40	74,48	--	152	116	36	--	28,00	13
			241,92	9,52	--			5		0,84	--
			271,56			130					
			138,92			67					
						349					
<i>Сметная стоимость</i>											
4	06-01-015-10 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 К=1,15 К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок									
		0,24	6110,77	46,38	5935,60	1467	31	11	1425	14,54	3
		1 т	128,79	2,70	--			1		0,20	--
			124,26			30					
			72,65			17					
						1514					
<i>Сметная стоимость</i>											
5	12-01-017-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 К=1,15 К=1,25	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм									
		0,48	1383,68	281,25	831,97	664	130	135	399	31,30	15
		100 м2 стяжки	270,46	27,33	--			13		2,43	1
			321,60			154					
			164,52			79					
						897					
<i>Сметная стоимость</i>											
6	12-01-017-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 К=35 01 К=1,15 К=1,25	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-02									
		0,48	2319,84	116,38	1855,70	1114	167	56	891	40,25	19
		100 м2 стяжки	347,76	14,88	--			7		1,31	1
			391,65			188					
			200,36			96					
						1398					
<i>Сметная стоимость</i>											
7	12-01-028-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 631 К=1,15 К=1,25	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по утеплителю или разделительному слою с несущим основанием из металлического листа со сваркой полотен									
		0,48	1395,18	17,54	1306,42	670	34	8	628	8,04	4
		100 м2 кровли	71,22	0,51	--			--		0,04	--
			77,47			37					
			39,63			19					
						726					
<i>Сметная стоимость</i>											
8	100-003	Мембрана кровельная армированная толщиной 2мм									
		55,2	58,41	--	58,41	3224	--	--	3224	--	--
		м2	--	--	--			--		--	--

Итого прямые затраты по смете:

	руб.	7541	622	352	6567	72
Стоимость общестроительных работ -	руб.					3
Материалы -						
в т.ч. транспортные расходы -	руб.	7541				
Всего оплата труда -	руб.	3342				
Стоимость материалов и конструкций -	руб.	181				
Накладные расходы -	руб.		656			
Сметная прибыль -	руб.	3224				
Всего, стоимость общестроительных работ -	руб.	700				
Нормативная трудоемкость -	руб.	365				
Сметная заработная плата -	руб.	8605				75
Итого по смете:	чел.-ч					
Нормативная трудоемкость -	руб.		656			
Сметная заработная плата -	руб.	8605				
Итого прямых затрат	чел.-ч					
Нормативная трудоемкость -	руб.		656			
Сметная заработная плата -	руб.					
Пересчет итогов в цены на г.						
Оплата труда осн. рабочих	руб.	3483				
Затраты на эксл. машин	руб.	1971				
(в т.ч. опл. труда механизаторов)	руб.			190		
Стоимость материальных ресурсов	руб.	36770				
Итого прямых затрат	руб.	42224				
Накладные расходы в текущих ценах	руб.	3920				
Сметная прибыль в текущих ценах	руб.	2044				
ИТОГО в ценах на г.	руб.	48188				
Налог на добавленную стоимость (НДС)	руб.	8674				
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	руб.	56862				
	18 %					

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор		14.02.12	
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации		14.02.12	
Начальник отдела технического надзора			