


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Замена забора МБОУ СОШ №35 по адресу: г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.6

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Разборка деревянных заборов: глухих из строганных досок	100 м2 забора	0,864	
2	Установка металлических оград высотой до 2,2 м - профлист	100 м ограды	0,48	
3	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,00096	
4	Панели металлические сетчатые	м2	-90,72	
5	Профлист цветной	м2	96	
6	Столбы металлические из трубы 50*50	м	56	
7	Трубы профильные 50*25*2,0	м	144	
8	Саморезы 4,8*29	шт.	580	
9	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,328	
10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,328	
Раздел 2. ОТВОЗКА МУСОРА				
11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную	1 т груза	0,56	
12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	0,56	

Составил: _____ Порохова Н.К.
(должность, подпись, расшифровка)



02.08.12