

СОГЛАСОВАНО

Подрядчик

ООО СА «Стройтехцентр»

Директор _____ Аверьянов М.В.

" " _____ 2012 г.

Ведомость объемов работ

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками 1/0,7973	100 м2 0,7973
2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 2/0,7973	100 м2 проемов 0,7973
3	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м 3/0,4629	100 п. м 0,4629
4	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее 4/0,5332	100 м2 облицовки 0,5332
5	Устройство герметизации оконных откосов 5/1,236	100 м шва 1,236
6	Устройство декоративного молдинга на клее КН-2 7/1,066	100 м плинтуса 1,066
7	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м 8/0,2536	100 м 0,2536




УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

МБОУ общеобразовательный лицей №33

Директор _____ Арешина Е.В.

" " _____ 2012 г.



28.02.12.