

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ



2012 г.

Наименование стройки - МБУЗ «Городская поликлиника № 10», г. Иваново



2012 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2  
на текущий ремонт кабинета № 16

Основание  
Чертежи №

Сметная стоимость - 42,033 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость 68,72 чел-ч  
Сметная заработная плата - 0,597 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
			ед. изм.								На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕРр57-3-01  (0)	Разборка плитусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,152	29,41	0	0	4	4	0	0	3,77	0,57304
		100 м плитус а	29,41	0					0		0	0
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,01672 т			0				0		
2	ФЕРр57-2-01  (0)	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	0,161	92,9	4,06	0	15	14	1	0	11,39	1,83379
		100 м2 покрыт.	88,84	1,51					0		0,13	0,02093

2.1	509-9900	Строительный мусор	0,07567 т			0			0		
3	ФЕРр65-4-01  (0)	Демонтаж умывальников и раковин	0,01	445,72	8,13	0	4	4	0	0	51,3 0,513
			100 приборо в	437,59	3,02				0		0,26 0,0026
3.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0182 т			0			0		
4	ФЕРр67-4-05  (0)	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	0,06	145,98	2,5	0	9	9	0	0	17,89 0,0048
			100 шт.	143,48	0,93				0		0,08 0,0048
5	ФЕРр62-16-05  (0)	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	0,56	1896,54	8,36	1595,37	1062	164	5	893	33,89 0,056
			100 м2	292,81	1,16				1		0,1 0,056
6	ФЕР15-01-047-15  (0)	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля  ЗП=963,12*1,15; ЭММ=433,43*1,25; ЗПм=8,82*1,25; ТЗТ=102,46*1,15; ТЗТм=0,76*1,25	0,161	6984,7755	541,7875	5335,4	1125	178	87	859	117,829 0,15295
			100 м2 поверхн ости облицов ки	1107,588	11,025				2		0,95 0,15295
7	ФЕР11-01-036-04  (0)	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках  ЗП=261,02*1,15; ЭММ=70,49*1,25; ЗПм=3,94*1,25; ТЗТ=31,41*1,15; ТЗТм=0,34*1,25	0,161	7371,4755	88,1125	6983,19	1187	48	14	1124	36,1215 0,06843
			100 м2 покрыти я	300,173	4,925				1		0,425 0,06843

8	ФЕР11-01-040-03  (0)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах саморезах  ЗП=61,14*1,15; ЭММ=11,24*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,66*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,152	1441,631	14,05	1357,27	219	11	2	206	7,659	1,16417
			100 м плинтус а	70,311	0				0		0	0
9	ФЕР17-01-005-01  (0)	Установка моек на одно отделение  ЗП=166,62*1,15; ЭММ=16,66*1,25; ЗПм=1,51*1,25; ТЗТ=17,32*1,15; ТЗТм=0,13*1,25	0,1	3105,978	20,825	2893,54	311	19	2	289	19,918	1,9918
			10 компл.	191,613	1,8875				0		0,1625	0,01625
9.1	301-0494	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСК размером 500x500x198	-1 комплект			280				-280		
9.2	Прайс	Мойка нержавеющая Цена=1490/1,18/5,75	1 шт.			219,6				220		
9.3	Прайс	Гибкая труба 1 1/4" Цена=84,3/1,18/5,75	1 шт.			12,42				12		
9.4	Прайс	Подстолье под мойку Цена=1100/1,18/5,75	1 шт.			162,12				162		
9.5	Прайс	Смеситель елка Лемен шар. Цена=600/1,18/5,75	1 компл.			88,43				88		
9.6	Прайс	Подводка гибкая 50 см Цена=60/1,18/5,75	2 шт.			8,84				18		
10	Прайс	РЭМ 5 (радиаторный экран мет. 5 с) Цена=265/1,18/5,75	4 шт.		0	39,06				156		
11	ФЕРм08-02-409-04	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм	0,12	1465,536	90,12	1170,12	176	25	11	140	27,3	3,276

	(0)	ЗП=256,62*0,8; ЭММ=112,65*0,8; ЗПм=4,46*0,8; Мат=1462,65*0,8	100 м	205,296	3,568			0		0,33	0,0396
12	Прайс	Труба ПВХ гофр. с зондом d16мм Цена=3,8/1,18/5,75  V=12*1,03	12,36  м		0	0,56			7		
13	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	0,12	219,344	3,872	164,784	26	6	0	20	6,74 0,8088
	(0)	ЗП=63,36*0,8; ЭММ=4,84*0,8; ЗПм=0,27*0,8; Мат=205,98*0,8	100 м	50,688	0,216				0		0,02 0,0024
14	Прайс	Провод ПВС 3*1,5 мм2 Цена=25,3/1,18/5,75  V=12*1,03	12,36  м		103	3,73				46	
15	ФЕРм08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	0,06	3088,64	1720	67,136	185	78	103	4	164 9,84
	(0)	ЗП=1626,88*0,8; ЭММ=2150*0,8; ЗПм=682,11*0,8; Мат=83,92*0,8	100 шт.	1301,504	545,688				33		58,55 3,513
16	Прайс	Светильник ЛВО-34D 4*18 зеркальный растр Цена=520/1,18/5,75	6  шт.		0	76,64				460	
17	Прайс	Лампа люминисцентная OSRAM L 18W Цена=30/1,18/5,75	24  шт.		0	4,42				106	

ИТОГО:

4323

560

225

3535

64,83843

3,87696

37

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	560	560
Машины и механизмы	225	225
Материалы	3535	3535
Итого по неучтенным материалам		995
Итого		5315
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка при ремонте. Ремонт (3)		
Накладные расходы	$(4+0)*0,74$	0,74
Сметная прибыль	$(4+0)*0,5$	0,5
Малярные работы при ремонте. Ремонт (5)		
Накладные расходы	$(164+1)*0,8$	0,8
Сметная прибыль	$(164+1)*0,5$	0,5
Отделочные работы. Ремонт (6)		
Накладные расходы	$(178+2)*0,945$	0,945
Сметная прибыль	$(178+2)*0,4675$	0,4675
Полы. Ремонт (7, 8)		
Накладные расходы	$(59+1)*1,107$	1,107
Сметная прибыль	$(59+1)*0,6375$	0,6375
Полы при ремонте. Ремонт (1, 2)		
Накладные расходы	$(18+0)*0,8$	0,8
Сметная прибыль	$(18+0)*0,68$	0,68
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Ремонт (9, 10)		
Накладные расходы	$(19+0)*1,152$	1,152
Сметная прибыль	$(19+0)*0,7055$	0,7055
Электромонтажные работы при ремонте. Ремонт (4)		
Накладные расходы	$(9+0)*0,85$	0,85
Сметная прибыль	$(9+0)*0,65$	0,65
Электромонтажные работы: на других объектах. Ремонт (11, 13, 15)		
Накладные расходы	$(109+33)*0,95$	0,95
Сметная прибыль	$(109+33)*0,65$	0,65
Итого Накладные расходы	550	1
Итого Сметная прибыль	330	1

Итого  
Индекс СМР  
Итого  
НДС  
Итого

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ



6195\*(5,75-1)

5,75

35621\*0,18

18%

6195  
29426  
35621  
6412  
42033

153000 г. Иваново,  
пр. Фридриха Энгельса, 1  
УПРАВЛЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
администрации  
города Иваново

*Исполнитель*  
*В.С. Мухоморов*  
*12.04.2012*