

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

" " 201 г.

Наименование стройки - МБОУ СОШ №5
Объект - Ремонт кровли

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
на ремонт кровли МБОУ СОШ № 5

Основание
Чертежи №
Сметная стоимость - 99,791 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 170,96 чел-ч

Сметная заработная плата - 1,497 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены 1 квартала 2013 г.



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количеств о ед. изм.	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел. ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	Материалы	На един.	Всего	
№1 <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов V=1,88+0,21;	2,09 100 м2 покрытия	153,59 112,16	41,43 0	0 0	321 	234,41 	86,59 0	0 	14,38 0	30,0542 0	
2	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	2,09	122,503	4,3625	90	256,03	58,81	9,12	188,1	3,22	6,7298	