

Согласовано -

Утверждаю - Директор МБОУ СОШ №29

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

на ремонт путей эвакуации в МБОУ СОШ № 29.

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1	1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина (2 слоя)	100 м2 покрытия	✓ 1,61
2	2	Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит	100 м2 покрытия	✓ 0,805
3	3	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2 основания	✓ 0,402
4	4	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50%	100 м2	0,805
5	5	Укладка лаг по кирпичным столбикам	100 м2 пола	✓ 0,402
6	6	Устройство покрытий из плит ГВЛ	100 м2 покрытия	0,805
7	8	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	✓ 0,
8	10	Устройство покрытий из линолеума на клею "Бустилат"	100 м2 покрытия	0,805
9	12	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	✓ 0,45
10	14	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0
11	15	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	✓ 0,3626
12	16	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,3626
13	18	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная г- с раскраской старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3626
14		Погрузка и перевозка мусора	т	1,44



25.06.13