

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города ИвановаСмирнов А.В.
" " 2013 г.ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на ремонт моста через реку Талка на ул. Белоозерская - ул. Рабочая

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 300,030 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 3,340 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 305,3 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатаци и машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатаци и машин	материалы	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	ФЕР30-08-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж стальных сварных перил на мостах и путепроводах (1 т перил) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (340,82 руб.); 110% от ФОТ СП (210,69 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ	0,7	459,33 442,63	16,7		321,53	309,84	11,69		46,54	32,58	32,58
2	ФЕР46-04-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка покрытий полов: дощатых (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (341,53 руб.); 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (206,99 руб.); 60%=70%*0,85 от ФОТ	1,23	352,23 238,13	114,1 42,34		433,24	292,9	140,34 52,08		30,53	37,55	37,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР10-01-082-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж прогонов: из брусев (1 м3 древесины в конструкции) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (248,82 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (126,76 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ	2	143,94 115,75	28,19 1,62		287,88	231,5	56,38 3,24		12,03	24,06
4	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомобильные перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	5,3	42,98 42,98			227,79	227,79				
5	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работających вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомобильные перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	5,3	11,42	11,42		60,53		60,53			
6	прайс	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86	8	16,07		16,07	128,56			128,56		
7	ФЕР05-01-012-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг на глубину до 5 м (1 т свай) 718,98 = 7 576,23 - 1,01 x 6 789,36 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (141,25 руб.): 117%=130%*0,9 от ФОТ СП (82,1 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ	0,48	875,87 171,71	672,48 79,81	31,68	420,42	82,42	322,79 38,31	15,21	18,06	8,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФССЦ-103-0193 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86	18	188,01		188,01	3384,18			3384,18		
9	ФЕР09-03-037-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (421,56 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (374,72 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	1,62	1308,97 205,76	811,46 115,5	291,75	2120,53	333,33	1314,57 187,11	472,63	22,41	36,3
10	ФССЦ-101-3688 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Швеллеры № 16 сталь марки СтЗпс (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86	1,62	4800		4800	7776			7776		
11	ФЕР10-01-082-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Укладка по фермам прогонов: из брусьев (1 м3 древесины в конструкции) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (458,38 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (233,51 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ	2,56	2010,91 166,38	44,05 2,54	1800,48	5147,93	425,93	112,77 6,50	4609,23	17,3	44,29
12	ФЕР30-08-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах (1 т перил) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (767,89 руб.): 110% от ФОТ СП (474,69 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ	0,96	1293,27 727,17	29,83	536,27	1241,54	698,08	28,64	514,82	76,46	73,4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ФССЦ-103-0137 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,5 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86	287	23,05		23,05	6615,35			6615,35		
14	ФЕР10-01-083-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 50 мм сплошного (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (451,39 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (229,95 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ	1,23	8093,59 326,46	248,78 19,75	7518,35	9955,12	401,55	306 24,29	9247,57	37,35	45,94
15	ФЕР13-03-002-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (12,63 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (9,35 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	0,21753	286,04 71,54	11,79 0,13	202,71	62,22	15,56	2,56 0,03	44,1	6,72	1,46
16	ФЕР13-03-004-26 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. прочие объекты СМР=5,86 НР (7,77 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (5,75 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	0,21753	333 43,95	7,78 0,13	281,27	72,44	9,56	1,69 0,03	61,19	4,84	1,05

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы							38255,26	3028,46	2357,96	32868,84		305,3
Сметная прибыль							3192,04		311,59			
Итого по смете:							1954,54					
Итого по Поз. 1-3, 6-16 "прочие объекты СМР=5,86"												
Мосты и трубы:												
Итого Поз. 1, 12							1563,07	1007,92	40,33	514,82		105,98
Накладные расходы 110% ФОТ (от 1 007,92)							1108,71					
Сметная прибыль 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1 007,92)							685,39					
Итого с накладными и см. прибылью							3357,17					105,98
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):												
Итого Поз. 2							433,24	292,9	140,34	13856,8		37,55
Накладные расходы 99% = 110%*0.9 ФОТ (от 344,98)							341,53		52,08			
Сметная прибыль 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 344,98)							206,99					
Итого с накладными и см. прибылью							981,76					37,55
Деревянные конструкции:												
Итого Поз. 3, 11, 14							15390,93	1058,98	475,15	13856,8		114,29
Накладные расходы 106% = 118%*0.9 ФОТ (от 1 093,01)							1158,59		34,03			
Сметная прибыль 54% = 63%*0.85 ФОТ (от 1 093,01)							590,23					
Итого с накладными и см. прибылью							17139,75					114,29
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 6							128,56			128,56		
Свайные работы:												
Итого Поз. 7							420,42	82,42	322,79	15,21		8,67
Накладные расходы 117% = 130%*0.9 ФОТ (от 120,73)							141,25		38,31			
Сметная прибыль 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 120,73)							82,1					
Итого с накладными и см. прибылью							643,77					8,67
Материалы:												
Итого Поз. 8, 10, 13							17775,53			17775,53		
Строительные металлические конструкции:												
Итого Поз. 9							2120,53	333,33	1314,57	472,63		36,3
Накладные расходы 81% = 90%*0.9 ФОТ (от 520,44)							421,56		187,11			
Сметная прибыль 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 520,44)							374,72					
Итого с накладными и см. прибылью							2916,81					36,3
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:												
Итого Поз. 15-16							134,66	25,12	4,25	105,29		2,51
Накладные расходы 81% = 90%*0.9 ФОТ (от 25,18)							20,4		0,06			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 25,18)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Итого											13
	Всего с учетом "прочие объекты СМР=5,86"											2,51
	Итого по Поз. 4-5 "автомобильные перевозки СМР=5,61"											305,3
	Погрузо-разгрузочные работы:											305,3
	Итого Поз. 4											
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 5											
	Итого											
	Всего с учетом "автомобильные перевозки СМР=5,61"											
	Итого											
	Справочно, в ценах 2001г.:											305,3
	Материалы											
	Машины и механизмы											
	ФОТ											
	Накладные расходы											
	Сметная прибыль											
	НДС 18%											
	ВСЕГО по смете											305,3

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

Е.В. Блохина

Согласовано

Г.А. Сафронова

Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>[Подпись]</i>	08.08.13
Заместитель директора	<i>[Подпись]</i>	08.08.13
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>[Подпись]</i>	08.08.13
Начальник отдела		
Экспертского надзора		