

Согласовано-

(наименование стройки)

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

(приложение к локальному сметному расчету)




на Ремонт кабинета №621 в здании администрации г. Иванова, расположенного по адресу: пл. Революции, д.6.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1	1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
2	2	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,02
3	3	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,17
4	4	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,16
5	5	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0,476
6	6	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	0,16
7	7	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,04
8	8	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,04
9	9	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,02
10	10	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен(материал заказчика)	100 м2 покрытия	0,476
11	11	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,496
12	12	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску(материал заказчика)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,496
13	13	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону гисенными и плотными(материал заказчика)	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,496
14	14	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками(материал заказчика)	100 м2 поверхности стен	0,992
15	15	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнения дверных проемов за 1 раз	100 м2 покрытия поверхности	0,02
16	16	Прим.Установка и крепление наличников (установка отбойной доски)(материал заказчика)	100 м коробок блоков	0,14

	№ в ДСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
17	17	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм(материал заказчика)	100 м2 стяжки	0,17
18	18	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01(материал заказчика)	100 м2 стяжки	0,34
19	19	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках(материал заказчика)	100 м2 покрытия	0,17
20	20	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,16
21	21	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,17
22	22	Демонтаж короба пластмассового шириной до 40 мм	100 м	0,16
23	23	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (материал Б/У)	100 м	0,16
24	24	Провод в коробах, сечением до 6 мм2(материал заказчика)	100 м	0,16
25	25	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4(материал заказчика)	100 шт.	0,04
26	26	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке(материал заказчика)	100 шт.	0,01
27	27	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке(материал заказчика)	100 шт.	0,03



28.05.13