

Согласовано- Утверждаю-
(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
(приложение к локальному сметному расчету)

на Ремонт сенсорой комнаты в МБОУ Гимназия №30
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Демонтажные работы		
1	1	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,114
2	2	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,03
3	3	Смена выключателей	100 шт.	0,03
4	4	Смена розеток	100 шт.	0,05
5	5	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02
6	6	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,038
7	7	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,049
8	8	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,188
9	9	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,025
10	10	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,14
11	11	Прим. Демонтаж пульты управления вентиляцией	1 шт.	1
		Монтажные работы		
12	12	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,038
13	16	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм	100 м2 стяжки	0,188
14	18	Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08	100 м2 стяжки	0,188
15	20	Устройство покрытий из плит древесностружечных	100 м2 покрытия	0,188
16	22	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,188
17	23	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,2
18	24	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	100 м2 поверхности облицовки	0,052
19	25	Устройство металлических ограждений без поручней	100 м ограждения	0,05

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
20	27	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² двухстворчатых	100 м ² проемов	0,049
21	29	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0,0165
22	31	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м ² облицовки	0,033
23	32	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,0165
24	33	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом	100 м ² стен (за вычетом проемов)	0,9
25	34	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м ² покрытия	0,9
26	36	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,76
27	37	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,76
28	39	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м ² поверхности облицовки	0,14
29	40	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м ²	100 м ² облицовки	0,24
30	47	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,025
31	51	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0185
32	53	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	1
33	54	Прибор или аппарат	1 шт.	4
34	55	Светильник местного освещения	100 шт.	0,15
35	56	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	100 м	0,9
36	57	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,28
37	58	Провод в коробах, сечением до 6 мм ² (материал б/у)	100 м	0,28
38	59	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ²	100 м	0,9
39	61	Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01

