

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления ЖКО Администрации города Иванова
Е.В. Бадигин

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на Замену одного эл. счетчика в многоквартирном доме в г. Иваново.

Сметная стоимость -

2,221 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость -

3,46 чел-ч

Сметная заработная плата -

0,034 тыс. руб.

Составлена в ценах 6 кв. 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество о	Стоимость на единицу, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел. ч. не занят. обл. машин	
				сд. изм.	Всего	Экспл. машин В т.ч.	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч.	Материалы	обслуживающ. машины	
												На един.	Всего
№1 <Нет раздела>													
1	ФЕР67-10-01 (0)	Смена электросчетчиков	0,01 100 шт.	27 228,02 839,83	2,19 0,81	26 386	272,28	8,4 0,01	0,02 0,01	263,86	87,3 0,07	0,873 0,0007	
1,1	[509-8002]	Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО	1 шт.			-263,86				-263,86			
1,2	□	Счетчик Меркурий 200.2, Однофазный, 230V, 5(60), (1120/5,73/1,18*1,02)	1 шт.			168,96				168,96			
		привязать.											
2	ФЕРм08-03-575-01 (0) МДС35.лр.1.т.2.1	Прибор или аппарат	2 1 шт.	10,9856 10,6656	0 0	0,32	21,97	21,33	0 0	0,64	1,0752	2,1504	
		ЗП=1,11*0,8*1,2; ЭММ=0*0,8*1,2; ЗПм=0*0,8*1,2; Мат=0,4*0,8; ТЗТ=1,12*0,8*1,2; ТЗПм=0*0,8*1,2;									0	0	
2.1	□	ВА 47-29 2Р 25а хар С	2			15,89				31,78			

3	ФЕРм08-02-409-01	(105,34/5,73/1,18*1,02) Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	шт.	0,01	1 795,554	70,26	1 456,83	17,96	2,68	0,7	14,57	28,56	0,2856
	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	ЗП=223,72*1,2; ЭММ=58,55*1,2; ЗПм=1,49*1,2; ТЗТ=23,8*1,2; ТЗТм=0,11*1,2.	100 м	268,464	1,788					0,02		0,132	0,00132
3,1	□	Труба виниловая 25мм	1 м				1,8				1,8		
4	[503-0659]	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2606 разм. 150х110х70 мм IP55	1 шт.				12,84	12,84			12,84		
5	ФЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	0,01	647,8768	475,9584	57,4	6,48	1,15	4,76	0,57	11,904	0,11904	
	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	ЗП=119,29*0,8*1,2; ЭММ=495,79*0,8*1,2; ЗПм=40,07*0,8*1,2; Мат=71,75*0,8; ТЗТ=12,4*0,8*1,2; ТЗТм=3,39*0,8*1,2.	100 м кабеля	114,5184	38,4672				0,38			3,2544	0,03254
6	[501-8285]	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2	0,001			4 799,11	4,8			4,8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ИТОГО:				1000 м			275,01	33,56	5,48	235,96		3,42804	0,03456

Наименование и значение множителей

Значение

Примеч

Зарплата	33,56	1	33,56
Машины и механизмы	5,48	1	5,48
Материалы	235,96	1	235,96
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ			0
Итого			275
Электромонтажные работы на других объектах (2, 3, 4, 5, 6)	(25,16+0,4)*0,95	0,95	24,28
Накладные расходы	(25,16+0,4)*0,65	0,65	16,61
Сметная прибыль			
Электромонтажные работы при ремонте (1)	(8,4+0,01)*0,85	0,85	7,15
Накладные расходы	(8,4+0,01)*0,65	0,65	5,47
Сметная прибыль	31,43	1	31,43
Итого Накладные расходы	22,08	1	22,08
Итого Сметная прибыль			328,51
Итого	328,51*(5,73-1)	5,73	1 553,85
Индекс СМР	0*5,31	5,31	0
Итого по перевозке	0*5,31	5,31	0
Итого по погрузке/разгрузке			1 882,36
Итого	1 882,36*0	0	0
Временные здания и сооружения			1 882,36
Итого	1 882,36*0	0	0
Зимнее удорожание			1 882,36
Итого	1 882,36*0	0	0
Непредвиденные затраты			1 882,36
Итого	1 882,36*0,18	0,18	338,82
НДС			2 221,18
Итого			

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ