

Согласовано-

Утверждаю-

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

(приложение к локальному сметному расчету)

на ремонт туалета и замену окон в муниципальных нежилых помещениях по адресу
г.Иваново, ул. Красных Зорь, д.4, находящихся в пользовании ООО "Спортивный клуб
инвалидов"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|-------|------------|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Туалет 1 | | |
| 1 | 1 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,0093 |
| 2 | 2 | Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,0093 |
| 3 | 3 | Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 10мм | 100 м2 стяжки | 0,0093 |
| 4 | 4 | Разборка бетонных оснований | 1 м3 | 0,023 |
| 5 | 5 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающ его слоя | 0,023 |
| 6 | 6 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,0093 |
| 7 | 7 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 10мм | 100 м2 стяжки | 0,0093 |
| 8 | 8 | Прим. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (покрытие грунтовкой полов) | 100 м2 покрытия | 0,0093 |
| 9 | 10 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,0093 |
| 10 | 11 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0093 |
| 11 | 12 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0288 |
| 12 | 13 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,0947 |
| 13 | 14 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатурив аемой поверхности | 0,0943 |
| 14 | 15 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,1065 |

| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|-------|------------|--|---|------------|
| 15 | 17 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1065 |
| 16 | 18 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,0118 |
| 17 | 19 | Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 0,0236 |
| 18 | 20 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,0236 |
| 19 | 22 | Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 0,0236 |
| 20 | 23 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 1 |
| 21 | 25 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0168 |
| 22 | 26 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0168 |
| 23 | 29 | Смена жалюзийных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0,01 |
| 24 | 30 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровод а с фасонными частями | 0,0573 |
| 25 | 31 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм | 100 м трубопровод а | 0,0816 |
| 26 | 32 | Смена унитазов типа "Компакт" | 100 приборов | 0,01 |
| 27 | 34 | Смена гибких подводок | 100 приборов | 0,01 |
| 28 | 35 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровод а | 0,0623 |
| 29 | 36 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровод а | 0,085 |
| 30 | 42 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,01 |
| 31 | 43 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,0263 |
| 32 | 44 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |
| 33 | 45 | Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0,0163 |
| 34 | 48 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,01 |

| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|-------|---------|--|---|------------|
| 35 | 50 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,025 |
| 36 | 52 | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм ² | 1 шт. | 2 |
| 37 | 53 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,01 |
| | | Туалет 2 | | |
| 38 | 55 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м ² покрытия | 0,0212 |
| 39 | 56 | Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м ² стяжки | 0,0212 |
| 40 | 57 | Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 10мм | 100 м ² стяжки | 0,0212 |
| 41 | 58 | Разборка бетонных оснований | 1 м ³ | 0,023 |
| 42 | 59 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м ³ подстилающего слоя | 0,023 |
| 43 | 60 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м ² стяжки | 0,0212 |
| 44 | 61 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 10мм | 100 м ² стяжки | 0,0212 |
| 45 | 62 | Прим. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (покрытие грунтовкой полов) | 100 м ² покрытия | 0,0212 |
| 46 | 64 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м ² покрытия | 0,0212 |
| 47 | 65 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м ² поверхности облицовки | 0,0212 |
| 48 | 66 | Разборка облицовки из ДВП стен и перегородок | 100 м ² облицовки | 0,1122 |
| 49 | 67 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м ² | 0,1812 |
| 50 | 68 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м ² оштукатуриваемой поверхности | 0,1822 |
| 51 | 69 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м ² покрытия | 0,1822 |
| 52 | 71 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м ² поверхности облицовки | 0,1822 |
| 53 | 72 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м ² | 0,0168 |
| 54 | 73 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м ² | 100 м ² проемов | 0,0168 |
| 55 | 76 | Смена жалюзийных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0,01 |

| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|-------|---------|---|---|------------|
| 56 | 77 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровод а с фасонными частями | 0,01 |
| 57 | 78 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм | 100 м трубопровод а | 0,02 |
| 58 | 79 | Смена унитазов типа "Компакт" | 100 приборов | 0,01 |
| 59 | 81 | Смена умывальника | 100 приборов | 0,01 |
| 60 | 84 | Смена смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
| 61 | 86 | Смена гибких подводок | 100 приборов | 0,03 |
| 62 | 87 | Снятие водомеров диаметром до 50 мм | 100 шт. арматуры | 0,01 |
| 63 | 88 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровод а | 0,015 |
| 64 | 89 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровод а | 0,02 |
| 65 | 95 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 |
| 66 | 96 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,02 |
| 67 | 97 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,0313 |
| 68 | 98 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |
| 69 | 99 | Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0,017 |
| 70 | 102 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,025 |
| 71 | 104 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,025 |
| 72 | 106 | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм ² | 1 шт. | 2 |
| 73 | 107 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,02 |
| | | Оконные блоки | | |
| 74 | 109 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м ² | 0,222798 |
| 75 | 110 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м ² проемов | 0,154638 |
| 76 | 112 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² двухстворчатых | 100 м ² проемов | 0,06816 |
| 77 | 115 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,105 |

| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|-------|------------|---|---------------------------------|------------|
| 78 | 117 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею | 100 м ² облицовки | 0,1017 |
| 79 | 118 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,105 |



06.12.13