


СОГЛАСОВАНО

" " 2014 г.



2014 г.



ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ

на Ремонт пола в малом спортивном зале гимназии №3 г.Иваново.

(наименование здания или сооружения)

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	
1	2	3	4	5	6
1	ФЕРр57-3-01	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1/0,316	100 м плинтуса	0,316	
2	ФЕРр57-1-02	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков 2/0,614	100 м ² основания	0,614	
3	ФЕРр57-1-03	Разборка оснований покрытия полов простильных полов 3/0,614	100 м ² основания	0,614	
4	ФЕРр57-2-05	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой(Фанера) 4/0,614	100 м ² покрытия	0,614	
5	ФЕР11-01-012-02	Укладка лаг по <i>плитам перекрестки</i> 5/0,614	100 м ² пола	0,614	
6	ФЕР11-01-033-02	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм 6/0,614	100 м ² покрытия	0,614	
7	ФЕР10-01-091-01	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления 7/0,614	100 м ² обрабатываемой	0,0	
8	ФЕР11-01-039-01	Устройство плинтусов деревянных 8/0,316	100 м плинтуса	0,316	
9	ФЕР15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов 9/0,614	100 м ² окрашиваемой	0,614	
10	ФСЦПг01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 10/4,065	1 т груза	4,065	
11	ФСЦПг03-01-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км. 11/4,065	1 т груза	4,065	