

3	53-15-3 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,15	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	0,018	27081,71	257,58	21122,00	487	103	5	379	697,94	13
		100 м2 отремонтанной поверхности стен		5702,13	31,05	--	89		1		2,30	--
		НР от ОЗП+ЗПП - 86%		4930,53			72					
		СП от ОЗП+ЗПП - 70%		4013,22			648					
		Сметная стоимость										
4	53-24-2 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом иньенирования при толщине кладки стены в 1,5 кирпича	8,62	419,50	110,87	176,16	3616	1142	956	1518	14,61	126
		1 м изолируемой стены		132,47	--	--	982		--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПП - 86%		113,92			799					
		СП от ОЗП+ЗПП - 70%		92,73			5397					
		Сметная стоимость										
5	15-02-001-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,15	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен										
		100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,35	1955,88	74,42	979,69	4596	2119	175	2302	93,74	220
		НР от ОЗП+ЗПП - 94,5% (=105x0,9)		901,77	35,61	--	2082		84		4,00	9
		СП от ОЗП+ЗПП - 46,75% (=55x0,85)		885,82			1030					
		Сметная стоимость		438,23			7708					
6	62-25-1 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,15	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов										
		100 м2 обработанной поверхности	2,35	368,72	30,46	295,63	867	100	72	695	4,93	12
		НР от ОЗП+ЗПП - 80%		42,63	--	--	80		--		--	--
		СП от ОЗП+ЗПП - 50%		34,10			50					
		Сметная стоимость		21,32			997					
7	62-26-4 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,15	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов										
		100 м2 окрашиваемой поверхности	2,35	1129,99	113,40	871,62	2655	341	266	2048	16,78	39
		НР от ОЗП+ЗПП - 80%		144,97	--	--	273		--		--	--
		СП от ОЗП+ЗПП - 50%		115,98			170					
		Сметная стоимость		72,48			3098					
8	01-01-01-041 ФСЦпг-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1,7	42,98	32,19	6,64	73	7	55	11	0,58	1