

СОГЛАСОВАНО:

200 г.

МБДОУ №63

**УТВЕРЖДАЮ:**

2004

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 на ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ 1/8 гр. п. 2. *применяется* ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

Сметная стоимость строительных работ 17 000 тыс. руб.

47,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда

1,997 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4-кв. 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатац ии машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатац ия машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>ФЕР46-04-012-01</b> <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) <i>НР (655 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (662 руб.)</i> <i>СП (394 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (662 руб.)</i>	0,0736	1767,24 1525,29	241,95 89,78		130	112	18 7		188,54	13,88
2	<b>ФЕРр58-20-1</b> <i>В ред. пр. № 207</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) <i>НР (79 руб.): 83% от ФОТ (95 руб.)</i> <i>СП (62 руб.): 63% от ФОТ (95 руб.)</i>	0,049	2516,07 353,23	5,99 0,93	2156,85	123	17		106	41,41	2,03
3	<b>ФЕР10-01-034-08</b> <i>Пр.Минрегиона №339</i> <i>от 13.07.11</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) <i>10 266,47 = 218 773,47 - 100 x 2 085,07</i> <i>НР (786 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (740 руб.)</i> <i>СП (396 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (740 руб.)</i>	0,0736	10266,47 1303,66	413,79 7,66	8549,02	756	96	30 1	630	149,16	10,98
4	<b>203-8040</b>	Блок оконный ПВХ (м2)	7,36	589,3		589,3	4337			4337		
5		Сетка москитная (шт)	2	76,21		76,21	152			152		
6	<b>ФЕР10-01-035-03</b> <i>Изм. Пр. Минрегиона</i> <i>№81 от 27.02.10</i>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п.м) <i>НР (71 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (67 руб.)</i> <i>СП (36 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (67 руб.)</i>	0,05	6487,61 182,37	28,34 0,81	6276,9	324	9	1	314	21,38	1,07
7	<b>101-9468</b>	Доски подоконные ПВХ (м)	5	79,94		79,94	400			400		
8	<b>ФЕР15-01-050-04</b> <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (100 м2) <i>НР (304 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (322 руб.)</i> <i>СП (151 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (322 руб.)</i>	0,0275	11481,71 1528,19	46,33 0,93	9907,19	316	42	1	273	166,47	4,58



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	<b>ФССЦпг01-01-01-041</b> Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от СП 0% от	0,4526	42,98 42,98			19	19				
10	<b>ФССЦпг03-21-01-015</b> Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,4526	13,38	13,38		6		6			
<b>Итого по разделу 1</b>								<b>39833</b>				<b>180,92</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								6563	295	56 8	6212	32,54
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								36891	1952	400 45	34539	180,92
Накладные расходы								1900				
Сметная прибыль								1042				
<b>Итого по смете:</b>												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого Поз. 1								130	112	18 7		13,88
Всего с учетом "Переход в цены 4 кв 2013г. ОЗП=5,56; ЭМ=5,56; ЗПМ=5,56; МАТ=5,56; ТЗ=5,56; ТЗМ=5,56"								723	623	100 39		77,17
Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 662)								655				
Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 662)								394				
Итого с накладными и см. прибылью								1772				77,17
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 2								123	17		106	2,03
Всего с учетом "Переход в цены 4 кв 2013г. ОЗП=5,56; ЭМ=5,56; ЗПМ=5,56; МАТ=5,56; ТЗ=5,56; ТЗМ=5,56"								684	95		589	11,29
Накладные расходы 83% ФОТ (от 95)								79				
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 95)								62				
Итого с накладными и см. прибылью								825				11,29
Деревянные конструкции:												
Итого Поз. 3, 6								1080	105	31 1	944	12,05
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25"								1104	121	39 1	944	12,05
Всего с учетом " ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2"								1136	145	47 1	944	12,05
Всего с учетом "Переход в цены 4 кв 2013г. ОЗП=5,56; ЭМ=5,56; ЗПМ=5,56; МАТ=5,56; ТЗ=5,56; ТЗМ=5,56"								6316	806	261 6	5249	67
Накладные расходы 118%*0.9 ФОТ (от 812)								862				
Сметная прибыль 63%*0.85 ФОТ (от 812)								435				
Итого с накладными и см. прибылью								7613				67
Строительные металлические конструкции:												
Итого по Поз. 4 НР 90% ФОТ; СП 85% ФОТ												
Итого Поз. 4								4337			4337	
Всего с учетом "Переход в цены 4 кв 2013г. ОЗП=5,56; ЭМ=5,56; ЗПМ=5,56; МАТ=5,56; ТЗ=5,56; ТЗМ=5,56"								24114			24114	
Итого по Поз. 5 НР 90%*0.9 ФОТ; СП 85%*0.85 ФОТ												



## Гранд-СМЕТА

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 5							152			152		
Всего с учетом "Переход в цены 4 кв 2013г. ОЗП=5,56; ЭМ=5,56; ЗПМ=5,56; МАТ=5,56; ТЗ=5,56; ТЗМ=5,56"							845			845		
Итого							24959					
Материалы:												
Итого Поз. 7							400			400		
Всего с учетом "Переход в цены 4 кв 2013г. ОЗП=5,56; ЭМ=5,56; ЗПМ=5,56; МАТ=5,56; ТЗ=5,56; ТЗМ=5,56"							2224			2224		
Отделочные работы:												
Итого Поз. 8							316	42	1	273		4,58
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25"							322	48	1	273		4,58
Всего с учетом " ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2"							332	58	1	273		4,58
Всего с учетом "Переход в цены 4 кв 2013г. ОЗП=5,56; ЭМ=5,56; ЗПМ=5,56; МАТ=5,56; ТЗ=5,56; ТЗМ=5,56"							1846	322	6	1518		25,46
Накладные расходы 105%*0.9 ФОТ (от 322)							304					
Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 322)							151					
Итого с накладными и см.прибылью							2301					25,46
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:												
Итого Поз. 9							19	19				
Всего с учетом "Переход в цены 4 кв 2013г. ОЗП=5,56; ЭМ=5,56; ЗПМ=5,56; МАТ=5,56; ТЗ=5,56; ТЗМ=5,56"							106	106				
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 10							6		6			
Всего с учетом "Переход в цены 4 кв 2013г. ОЗП=5,56; ЭМ=5,56; ЗПМ=5,56; МАТ=5,56; ТЗ=5,56; ТЗМ=5,56"							33		33			
Итого							39833					180,92
В том числе:												
Материалы							34539					
Машины и механизмы							400					
ФОТ							1997					
Накладные расходы							1900					
Сметная прибыль							1042					
Итого							39831					
НДС 18%							7169					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>47000</b>					<b>180,92</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)



МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>В.В.В.</i>	26.02.14
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>З.а.а.</i>	26.02.14
Начальник отдела технического надзора		

*В.В.В.*