



## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

### Содержание, ремонт и установка ТСОД (установка и замена пешеходных ограждений)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 499,597 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 10,172 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 203,07 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2014 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Тип № 1</b>												
1	ФЕР27-09-001-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж металлических пешеходных ограждений (100 м) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Автомобильные дороги: НР (436 руб.); 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (276 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,2	355,65 284,26	71,39		71	57	14		33,92	6,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ФССЦпг01-01-01-014</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014. Автомобильные перевозки ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,528	8,36	8,36		4		4			
3	<b>ФССЦпг03-02-01-010</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014. Автомобильные перевозки ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,528	21,97	21,97		12		12			
4	<b>ФЕР27-09-001-08</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство металлических пешеходных ограждений (100 м) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Автомобильные дороги: НР (7539 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (4771 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	2,11	1449,74 467	127,49	855,25	3059	985	269	1805	55,73	117,59
5	<b>Прайс-лист</b>	Пешеходные ограждения (п.м.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	211	195,57		195,57	41265			41265		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	<b>ФССЦ-401-0061</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	8,61	520		520	4477			4477		
<b>Раздел 2. Тип № 2</b>												
7	<b>ФЕР27-09-001-08</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж металлических пешеходных ограждений (100 м) (МДС 81-36.2004 п.л.3.1 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расч.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Автомобильные дороги: НР (544 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (344 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,25	355,65 284,26	71,39		89	71	18		33,92	8,48
8	<b>ФССЦпр01-01-01-014</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Поружочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014. Автомобильные перевозки ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 Поружо-разрушочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,66	8,36	8,36		6	6				
9	<b>ФССЦпр03-02-01-010</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014. Автомобильные перевозки ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,66	21,97	21,97		15	15				



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	<b>ФЕР27-09-001-08</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство металлических пешеходных ограждений (100 м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Автомобильные дороги: НР (4500 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (2848 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1,26	1449,74 467	127,49	855,25	1827	588	161	1078	55,73	70,22
11	<b>Прайс-лист</b>	Пешеходные ограждения (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	63	218,24		218,24	13749			13749		
12	<b>ФССЦ-401-0061</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	5,141	520		520	2673			2673		
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
<b>Итого по смете:</b>												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1, 4, 8, 12												
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98"												
Накладные расходы 128% = 142%*0,9 ФОТ (от 10 172)												
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 10 172)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Поручо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 2, 9												
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73"												
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 3, 10												
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73"												
Материалы:												
Итого Поз. 5, 7, 13-14												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,98; ЗМ=5,98; 3ПМ=5,98; МАТ=5,98"											
Итого							371741			371741		
НДС 18%							423387					203,07
							76210					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>499597</b>					<b>203,07</b>

Составил

Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены

Аботуров И.Ю.

Согласовано

Бобышев С.Н.



ФИНАНСОВО-КАЗНАЧЕЙСКОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
Г. ИВАНОВА

**ПРОВЕРЕНО**

Подпись \_\_\_\_\_

22.12.2014г.