

По

## ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ремонт асфальтового покрытия аллеи парка, въезда в парк

(наименование здания или сооружения)

(стадия проектирования)

(наименование стройки, номер заказа)

Архивные номера чертежей:

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	2	3	4	5	6
1	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 1/0,111	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,111	
2	408-0122	Песок природный для строительных работ средний 2/12,21	м3	12,21	
3	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (устранение ямочности) 3/0,42	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,42	
4	408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм 4/52,92	м3	52,92	
5	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 5/0,2205	1 т	0,2205	
6	ФЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (3 см) 6/0,33075	100 т смеси	0,33075	
7	ФЕР27-06-020-05	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 7/0,441	1000 м2 покрытия	0,441	
8	ФЕР27-06-021-05	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-05 (до 6см) 8/0,441	1000 м2 покрытия	0,441	

