

Согласовано-



Утверждаю- Начальник МКУ "Управление делами  
Администрации г.Иваново"

Переврзев В.А.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**

Капитальный ремонт полов 8 и 12 этажей и устройство кабинета на  
12 этаже по адресу: г.Иваново, пл.Революции, 6.

на

Составлена 4 кв 2011г

руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Единица измерения	Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на един.	всего
<b>8-ой этаж</b>													
1	57-2-1 ФЕР-р-2001 пр. МРР № 207	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	1,872	92,90	4,06	--	174	166	8	--	11,39	21	
		100 м2 покрытия		88,84	1,51				3		0,13	--	
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 80%</i>		72,28			135						
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 68%</i>		61,44			115						
		<i>Сметная стоимость</i>					424						
2	11-01-011- 01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	1,872	1626,35	66,36	1127,07	3045	811	124	2110	54,52	102	
		100 м2 стяжки		432,92	22,09				41		1,91	4	
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)</i>		503,70			943						
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)</i>		290,07			543						
		<i>Сметная стоимость</i>					4531						
3	11-01-011- 02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=2 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01	1,872	593,38	23,16	559,26	1111	21	43	1047	1,38	3	
		100 м2 стяжки		10,96	7,32				14		0,63	1	
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)</i>		20,23			38						
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)</i>		11,65			22						
		<i>Сметная стоимость</i>					1171						
4	15-04-006- 03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз пола	1,872	88,90	1,77	0,18	166	163	3	--	9,04	17	
		100 м2		86,95	0,18				--		0,02	--	
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)</i>		82,34			154						
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)</i>		40,74			76						
		<i>Сметная стоимость</i>					396						
5	101-9732	Грунтовка	24,339	6,29	--	6,29	153	--	--	153	--	--	
		кг		--	--				--		--	--	
6	1101-047-0 2 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60x60	1,807	27952,20	37,29	25081,49	50510	5120	67	45323	324,19	586	
		100 м2		2833,42	26,09				47		--	--	
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)</i>		3165,47			5720						
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)</i>		1822,93			3294						
		<i>Сметная стоимость</i>					59524						
7	11-01-036- 04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	0,065	7449,13	105,73	6983,19	484	23	7	454	43,35	3	
		100 м2 покрытия		360,21	5,91				--		0,51	--	
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)</i>		405,29			26						

		СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)													
		Сметная стоимость													
8	11-01-040-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 509 κ=1,2 κ=1,15 κ=1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих													
			0,07	1458,50	16,86	1357,27	102	6	1	95	9,19	1			
		100 м плинтуса		84,37	--				--		--	--			
		НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)		93,40			7								
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)		53,79			4								
		Сметная стоимость					113								
9	11-01-039-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 κ=1,2 κ=1,15 κ=1,25	Устройство плинтусов из плиток керамических													
			1,15	2810,30	7,84	2492,73	3232	356	9	2867	32,57	37			
		100 м плинтуса		309,73	--				--		--	--			
		НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)		342,87			394								
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)		197,45			227								
		Сметная стоимость					3853								
10	1101-049-01 κ=1,2 κ=1,15 κ=1,25	Устройство металлического накладного профиля (порога)													
			0,3	315,75	34,66	80,40	95	60	10	25	22,96	7			
		100 м плинтуса		200,69	--				--		--	--			
		НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)		222,17			67								
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)		127,94			38								
		Сметная стоимость					200								
11	100-001	Порог металлический	30	18,21	--	18,21	546	--	--	546	--	--			
		м		--	--				--		--	--			
12	09-06-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов													
			0,03	1287,41	197,42	36,57	39	32	6	1	123,50	4			
		1 т конструкций		1053,42	9,93				--		0,74	--			
		НР от ОЗП+ЗПМ - 81% (=90x0,9)		861,32			26								
		СП от ОЗП+ЗПМ - 72,25% (=85x0,85)		768,27			23								
		Сметная стоимость					88								
13	100-002	Люк металлич.	6	74,48	--	74,48	447	--	--	447	--	--			
		шт.		--	--				--		--	--			
		12-ый этаж													
14	09-03-046-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 κ=0,7 κ=1,2	Демонтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением													
			0,2083	3226,77	481,91	--	672	572	100	--	272,85	57			
		100 м2		2744,86	24,95				5		1,85	--			
		НР от ОЗП+ЗПМ - 81% (=90x0,9)		2243,54			467								
		СП от ОЗП+ЗПМ - 72,25% (=85x0,85)		2001,19			417								
		Сметная стоимость					1556								
15	57-2-3 ФЕР- 2001 пр. МРР № 207	Разборка покрытий полов из керамических плиток													
			0,1554	641,00	45,01	--	100	93	7	--	69,87	11			
		100 м2 покрытия		595,99	16,70				3		1,44	--			
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80%		490,15			76								
		СП от ОЗП+ЗПМ - 68%		416,63			65								
		Сметная стоимость					241								
16	57-2-1 ФЕР- 2001 пр. МРР № 207	Разборка покрытий полов из линолеума и релина													
			2,08	92,90	4,06	--	193	185	8	--	11,39	24			
		100 м2 покрытия		88,84	1,51				3		0,13	--			
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80%		72,28			150								
		СП от ОЗП+ЗПМ - 68%		61,44			128								
		Сметная стоимость					471								
17	11-01-011-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 κ=1,2 κ=1,15 κ=1,25	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм													
			2,235	1626,35	66,36	1127,07	3636	968	148	2520	54,52	122			
		100 м2 стяжки		432,92	22,09				49		1,91	4			
		НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)		503,70			1126								
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)		290,07			648								
		Сметная стоимость					5410								

18	11-01-011-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=2 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01	2,235	593,38	23,16	559,26	1326	24	52	1250	1,38	3
			100 м2 стяжки	10,96	7,32				16		0,63	1
			НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)	20,23			45					
			СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)	11,65			26					
			Сметная стоимость				1397					
19	15-04-006-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз пола	2,235	88,90	1,77	0,18	199	194	4	1	9,04	20
			100 м2	86,95	0,18				--		0,02	--
			НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)	82,34			184					
			СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)	40,74			91					
			Сметная стоимость				474					
20	101-9732	Грунтовка	29,06	6,29	--	6,29	183	--	--	183	--	--
			кг	--	--				--		--	--
21	1101-047-02 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60x60	2,05	27952,20	37,29	25081,49	57302	5809	76	51417	324,19	665
			100 м2	2833,42	26,09				53		--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)	3165,47			6489					
			СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)	1822,93			3737					
			Сметная стоимость				67528					
22	11-01-036-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	0,186	7449,13	105,73	6983,19	1386	67	20	1299	43,35	8
			100 м2 покрытия	360,21	5,91				1		0,51	--
			НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)	405,29			75					
			СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)	233,40			43					
			Сметная стоимость				1504					
23	11-01-040-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 509 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,25	1458,50	16,86	1357,27	365	21	4	340	9,19	2
			100 м плитуса	84,37	--				--		--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)	93,40			23					
			СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)	53,79			13					
			Сметная стоимость				401					
24	10-05-001-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом	0,253	8756,15	58,02	7408,92	2215	326	15	1874	142,14	36
			100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	1289,21	--				--		--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118x0,9)	1369,14			346					
			СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63x0,85)	690,37			175					
			Сметная стоимость				2736					
25	10-01-039-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	0,0378	5241,22	509,94	3307,74	198	54	19	125	158,70	6
			100 м2 проемов	1423,54	--				--		--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118x0,9)	1511,80			57					
			СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63x0,85)	762,31			29					
			Сметная стоимость				284					
26	100-003	Дверной блок	2	1423,46	--	1423,46	2847	--	--	2847	--	--
			комп.	--	--				--		--	--

27	26-01-037- 01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных	4,2	2261,46	128,91	1866,51	9498	1117	541	7840	27,66	116		
			1 м3 изоляции	266,04	--					--		--	--	
			НР от ОЗП+ЗПМ - 90% (=100x0,9)		239,43				1006					
			СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70x0,85)		158,29				665					
		<i>Сметная стоимость</i>					11169							
28	10-01-034- 08 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотноткидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	0,042	11157,97	620,69	8738,23	469	76	26	367	205,84	9		
			100 м2 проемов	1799,05	11,49					--		0,99	--	
			НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118x0,9)		1922,79				81					
			СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63x0,85)		969,54				41					
		<i>Сметная стоимость</i>					591							
29	100-004	Блоки оконные ПВХ	4,2	645,52	--	645,52	2711	--	--	2711	--	--		
			м2	--	--				--		--	--		
30	10-01-035- 01 ФЕР-2001 пр. МРР № 81 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	0,03	4263,14	21,50	3992,20	128	7	1	120	29,24	1		
			100 п. м	249,44	0,69					--		0,06	--	
			НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118x0,9)		265,63				8					
			СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63x0,85)		133,94				4					
		<i>Сметная стоимость</i>					140							
31	100-005	Доски подоконные ПВХ	3	62,90	--	62,90	189	--	--	189	--	--		
			м	--	--				--		--	--		
32	61-4-7 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,0186	3823,43	22,51	1197,20	71	48	--	23	290,27	5		
			100 м2 отремонтированной поверхности	2603,72	8,35					--		0,72	--	
			НР от ОЗП+ЗПМ - 79%		2063,54				38					
			СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		1306,03				24					
		<i>Сметная стоимость</i>					133							
33	15-02-019- 04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	0,1674	3730,64	51,44	2829,31	625	142	9	474	87,08	15		
			100 м2 оштукатуриваемой поверхности	849,89	33,31					6		3,27	1	
			НР от ОЗП+ЗПМ - 88,83% (=105x0,846)		784,55				131					
			СП от ОЗП+ЗПМ - 42,075% (=55x0,765)		371,61				62					
		<i>Сметная стоимость</i>					818							
34	15-04-006- 01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	0,186	109,48	1,77	0,18	20	20	--	--	11,18	2		
			100 м2 покрытия	107,53	0,18					--		0,02	--	
			НР от ОЗП+ЗПМ - 88,83% (=105x0,846)		95,68				18					
			СП от ОЗП+ЗПМ - 42,075% (=55x0,765)		45,32				8					
		<i>Сметная стоимость</i>					46							
35	111-9732	Грунтовка	2,418	6,29	--	6,29	15	--	--	15	--	--		
			кг	--	--				--		--	--		
36	62-17-3 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	0,186	1912,77	8,36	1612,55	356	54	2	300	34,02	6		
			100 м2 окрашиваемой поверхности	291,86	1,16					--		0,10	--	
			НР от ОЗП+ЗПМ - 75,2% (=80x0,94)		220,35				41					
			СП от ОЗП+ЗПМ - 45% (=50x0,9)		131,86				25					

		<i>Сметная стоимость</i>					422								
37	08-03-594- 17 ФЕРМ-2001 пр. МРР № 321 к=1,2 к=0,8	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	0,03	3692,94	2064,00	67,14	111	47	62	2	196,80	6			
			100 шт.	1561,80	654,83				20		70,26	2			
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 89,3% (=95x0,94)</i>		1979,45			59								
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 58,5% (=65x0,9)</i>		1296,73			39								
		<i>Сметная стоимость</i>					209								
38	100-006	Светильник	3	122,48	--	122,48	367	--	--	367	--	--			
			шт.	--	--				--		--	--			
39	61-2-7 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 207	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,071	3184,35	20,94	1140,23	226	144	1	81	228,35	16			
		100 м2 отремонтированной поверхности		2023,18	7,77				1		0,67	--			
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 74,26% (=79x0,94)</i>		1508,18			107								
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 45% (=50x0,9)</i>		913,93			65								
		<i>Сметная стоимость</i>					398								
40	15-02-019- 03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное штукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	0,639	3127,84	43,94	2426,54	1999	420	28	1551	71,61	46			
		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		657,36	28,59				18		2,81	2			
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)</i>		648,23			414								
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)</i>		320,68			205								
		<i>Сметная стоимость</i>					2618								
41	15-04-006- 03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	0,71	88,90	1,77	0,18	63	62	1	--	9,04	6			
			100 м2	86,95	0,18				--		0,02	--			
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)</i>		82,34			58								
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)</i>		40,74			29								
		<i>Сметная стоимость</i>					150								
42	101-9732	Грунтовка	9,23	6,29	--	6,29	58	--	--	58	--	--			
			кг	--	--				--		--	--			
43	15-06-001- 03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону типа "Линкруста"	0,384	5102,25	16,37	4428,60	1959	252	6	1701	68,32	26			
		100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности		657,28	1,22				--		0,11	--			
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)</i>		622,28			239								
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)</i>		307,85			118								
		<i>Сметная стоимость</i>					2316								
44	15-06-004- 01 ФЕР-2001 пр. МРР № 509 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	0,384	111,26	--	--	43	43	--	--	11,56	4			
		100 м2 поверхности стен		111,26	--	--			--		--	--			
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)</i>		105,14			40								
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)</i>		52,01			20								
		<i>Сметная стоимость</i>					103								
45	15-04-048- 06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	0,326	8846,99	41,29	8002,08	2884	262	13	2609	76,53	25			
		100 м2 отделываемой поверхности		803,62	0,69				--		0,06	--			
		<i>НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)</i>		760,07			248								
		<i>СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)</i>		376,01			123								
		<i>Сметная стоимость</i>					3255								


46	15-04-048-13 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к расценкам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	0,326	326,76	--	--	107	107	--	--	31,12	10	
			100 м2 отделяваемой поверхности		326,76	--	--	--	--	--	--	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)		308,78	--	--	101	--	--	--	--	--
			СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)		152,76	--	--	50	--	--	--	--	--
			Сметная стоимость					258					
47	10-01-047-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	0,0189	170000,82	710,63	166832,60	3213	46	13	3154	277,38	5	
			100 м2 проемов		2457,59	18,27	--	--	--	--	--	1,58	--
			НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118x0,9)		2629,36	--	--	50	--	--	--	--	--
			СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63x0,85)		1325,82	--	--	25	--	--	--	--	--
			Сметная стоимость					3288					
48	18-03-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка радиаторов биметаллических	0,0111	2681,13	599,29	1116,67	30	11	7	12	107,60	1	
			100 кВт радиаторов и конвекторов		965,17	49,16	--	--	--	--	--	4,20	--
			НР от ОЗП+ЗПМ - 115,2% (=128x0,9)		1168,51	--	--	13	--	--	--	--	--
			СП от ОЗП+ЗПМ - 70,55% (=83x0,85)		715,61	--	--	8	--	--	--	--	--
			Сметная стоимость					51					
49	100-007	Радиатор биметаллический	6	76,14	--	76,14	457	--	--	457	--	--	
			секц.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
50	16-04-002-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	0,1	3358,88	1259,50	50,87	336	205	126	5	206,50	21	
			100 м трубопровода		2048,51	166,05	--	--	--	--	--	12,30	1
			НР от ОЗП+ЗПМ - 115,2% (=128x0,9)		2551,18	--	--	255	--	--	--	--	--
			СП от ОЗП+ЗПМ - 70,55% (=83x0,85)		1562,37	--	--	156	--	--	--	--	--
			Сметная стоимость					747					
51	157-0622-1	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 25 мм	9,29	6,29	--	6,29	58	--	--	58	--	--	
			м	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
52	20-02-002-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	2	26,80	3,73	4,09	54	38	7	9	2,12	4	
			1 решетка		18,98	--	--	--	--	--	--	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ - 115,2% (=128x0,9)		21,87	--	--	44	--	--	--	--	--
			СП от ОЗП+ЗПМ - 70,55% (=83x0,85)		13,39	--	--	27	--	--	--	--	--
			Сметная стоимость					125					
53	100-008	Решетки радиаторные	2	62,90	--	62,90	126	--	--	126	--	--	
			шт.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
54	11-01-039-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Устройство плинтусов из плиток керамических	1,2	2810,30	7,84	2492,73	3372	372	9	2991	32,57	39	
			100 м плинтуса		309,73	--	--	--	--	--	--	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)		342,87	--	--	411	--	--	--	--	--
			СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)		197,45	--	--	237	--	--	--	--	--
			Сметная стоимость					4020					
55	1101-049-01 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Устройство металлического накладного профиля (порога)	0,28	315,75	34,66	80,40	88	56	10	22	22,96	6	
			100 м плинтуса		200,69	--	--	--	--	--	--	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)		222,17	--	--	62	--	--	--	--	--
СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)		127,94	--	--	36	--	--	--	--	--			

		Сметная стоимость															186					
56	100-009	Порог металлический	28	18,21	--	18,21	510	--	--	510	--	--										
			м	--	--				--													
57	10-05-011- 02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" одноуровневых (П 113)	0,06	6281,36	30,07	5037,18	377	73	2	302	133,86	8										
		100 м2 потолка		1214,11	--				--													
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9)		1289,39																		
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85)		650,16																		
		Сметная стоимость																				493
58	09-06-001- 01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов	0,066	1287,41	197,42	36,57	85	70	13	2	123,50	8										
		1 т конструкций		1053,42	9,93				1		0,74											
		НР от ОЗП+ЗПМ - 81% (=90х0,9)		861,32																		57
		СП от ОЗП+ЗПМ - 72,25% (=85х0,85)		768,27																		51
		Сметная стоимость																				193
59	100-010	Люк металлич.	11	74,48	--	74,48	819	--	--	819	--	--										
			штг.	--	--				--													
60	61-4-7 ФЕР-2001 пр. МРР № 207	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,015	3823,43	22,51	1197,20	57	39	--	18	290,27	4										
		100 м2 отремонтированной поверхности		2603,72	8,35				--		0,72											
		НР от ОЗП+ЗПМ - 79%		2063,54																		31
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		1306,03																		20
		Сметная стоимость																				108
61	15-02-019- 04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	0,135	3730,64	51,44	2829,31	504	115	7	382	87,08	12										
		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		849,89	33,31				4		3,27											
		НР от ОЗП+ЗПМ - 88,83% (=105х0,846)		784,55																		106
		СП от ОЗП+ЗПМ - 42,075% (=55х0,765)		371,61																		50
		Сметная стоимость																				660
62	15-04-006- 01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	0,15	109,48	1,77	0,18	16	16	--	--	11,18	2										
		100 м2 покрытия		107,53	0,18				--		0,02											
		НР от ОЗП+ЗПМ - 88,83% (=105х0,846)		95,68																		14
		СП от ОЗП+ЗПМ - 42,075% (=55х0,765)		45,32																		7
		Сметная стоимость																				37
63	111-9732	Грунтовка	1,95	6,29	--	6,29	12	--	--	12	--	--										
			кг	--	--				--													
64	62-1-4 ФЕР-2001 пр. МРР № 207	Окраска известковыми составами по штукатурке	0,15	152,68	5,74	30,11	23	18	1	4	14,30	2										
		100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)		116,83	1,16				--		0,10											
		НР от ОЗП+ЗПМ - 75,2% (=80х0,94)		88,73																		13
		СП от ОЗП+ЗПМ - 45% (=50х0,9)		53,10																		8
		Сметная стоимость																				44
65	61-2-7 ФЕР-2001 пр. МРР № 207	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,035	3184,35	20,94	1140,23	111	71	1	39	228,35	8										
		100 м2 отремонтированной поверхности		2023,18	7,77				--		0,67											
		НР от ОЗП+ЗПМ - 74,26% (=79х0,94)		1508,18																		53
		СП от ОЗП+ЗПМ - 45% (=50х0,9)		913,93																		32
		Сметная стоимость																				196

66	15-02-019- 03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	0,315	3127,84	43,94	2426,54	985	207	14	764	71,61	23	
			100 м2 оштукатуриваемой поверхности		657,36	28,59			9		2,81	1	
			НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)		648,23			204					
			СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)		320,68			101					
		Сметная стоимость				1290							
67	15-04-006- 03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	0,35	88,90	1,77	0,18	31	30	1	--	9,04	3	
			100 м2		86,95	0,18			--		0,02	--	
			НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)		82,34			29					
			СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)		40,74			14					
		Сметная стоимость				74							
68	101-9732	Грунтовка	4,55	6,29	--	6,29	29	--	--	29	--	--	
			кг		--	--			--		--	--	
69	15-04-005- 03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	0,35	1807,20	20,55	1255,61	633	186	7	440	59,20	21	
			100 м2 окрашиваемой поверхности		531,04	0,34			--		0,03	--	
			НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)		502,16			176					
			СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)		248,42			87					
		Сметная стоимость				896							
70	311-01-146 -1 ФССЦ ПГ	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	2,968	32,93	28,78	--	98	12	85	1	0,58	2	
			т		4,15	--			--		--	--	
			НР от ОЗП+ЗПМ - 100%		4,15			12					
			СП от ОЗП+ЗПМ - 60%		2,49			7					
		Сметная стоимость				117							
71	310-3015-1 ФССЦ ПГ	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	2,968	12,51	12,51	--	37	--	37	--	--	--	
			т		--	--			--		--	--	
Итого прямые затраты по смете:			руб.				164684	19435	1766	143483		2197	
			руб.						316			19	
Стоимость монтажных работ -			руб.			111							
Материалы -			руб.			2							
Всего оплата труда -			руб.				66						
Накладные расходы -			руб.			59							
Сметная прибыль -			руб.			39							
Всего, стоимость монтажных работ -			руб.			209							
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч									8	
Сметная заработная плата -			руб.				66						
Стоимость общестроительных работ -			руб.			163477							
Материалы -			руб.			133936							
Всего оплата труда -			руб.				18875						
Стоимость материалов и конструкций -			руб.			9469							
Сдача и испытание -			руб.			2							
Накладные расходы -			руб.			19953							
Сметная прибыль -			руб.			11492							
Всего, стоимость общестроительных работ -			руб.			194922							
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч									2128	
Сметная заработная плата -			руб.				18875						
Стоимость металломонтажных работ -			руб.			672							
Всего оплата труда -			руб.				577						
Накладные расходы -			руб.			467							
Сметная прибыль -			руб.			417							
Всего, стоимость металломонтажных работ -			руб.			1556							
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч									57	
Сметная заработная плата -			руб.				577						
Стоимость сантехнических работ -			руб.			424							
Материалы -			руб.			17							
Всего оплата труда -			руб.				233						
Стоимость материалов и конструкций -			руб.			58							
Сдача и испытание -			руб.			1							
Накладные расходы -			руб.			268							
Сметная прибыль -			руб.			164							
Всего, стоимость сантехнических работ -			руб.			856							



Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									23
Сметная заработная плата -	руб.					233				
Итого по смете:	руб.					197544				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									2216
Сметная заработная плата -	руб.						19751			
Пересчет итогов в цены на 4-2011 г.										
Оплата труда осн. рабочих	19435	x 5,12				99507				
Затраты на экспл. машин	1765	x 5,12				9037				
(в т.ч. опл. труда механизаторов)	316	x 5,12						1618		
Стоимость материальных ресурсов	143483	x 5,12				734633				
Итого прямых затрат						843177				
Накладные расходы в текущих ценах	20748	x 5,12	x 1,0			106230				
Сметная прибыль в текущих ценах	12112	x 5,12	x 1,0			62013				
ИТОГО в ценах на 4-2011 г.						1011420				
Налог на добавленную стоимость (НДС)	18 %					182056				
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						1193476				

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора		28.01.17.
Начальник отдела проектно-сметной документации		26.01.17.
Начальник отдела технического надзора		