

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

(приложение к локальному сметному расчету)




на ремонт нежилого помещения по адресу: г.Иваново, ул. Октябьрска, д.11

Основы

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,714
2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,06
3	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,1915
4	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,027
5	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,04
6	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0738
7	Снятие наличников	100 м наличников	0,4
8	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровод а	0,201
9	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровод а	0,346
10	Демонтаж умывальников и раковин	100 приборов	0,02
11	Смена унитазов	100 приборов	0,01
12	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,05
13	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 50 см2	100 м борозд	0,023
14	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,01
15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,714
16	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,1915
17	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,111

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
18	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,115
19	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0738
20	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,09
21	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,048
22	Установка радиаторов чугунных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,15725
23	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1913
24	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,1
25	Установка смесителей	10 шт.	0,1
26	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	1 т конструкций	0,02
27	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,008
28	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,008

Иараджули О.В.



23.05.12