



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

(приложение к локальному сметному расчету)

№

на ремонт нежилого помещения по адресу: г. Иваново, ул.Дзержинского,д.2

Основа

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
1	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыши) за один раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,042
2	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,197
3	Смена дверных приборов замки врезные	100 шт. приборов	0,11
4	Смена дверных приборов замки накладные	100 шт. приборов	0,02
5	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	100 плиток	3
6	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах до 10 шт.	100 плиток	2
7	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
8	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,01845
9	Снятие наличников	100 м наличников	0,1
10	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали без настенных желобов и свесов	100 м2 покрытия	0,0675
11	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0,442
12	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,442
13	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,197
14	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,245

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
15	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,245
16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,01845
17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,018
18	Установка радиаторов чугунных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0148
19	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,04

Иараджули О.В.

МКУ «ПДС и ТК»
ПРОВЕРЕНО
«23» 05 2012 г.
(подпись)
23.05.12.

