

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

Смирнов А.В.
" " 2012 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Ремонт въезда с ул. Генерала Хлебникова между домами 5 и 7

Сметная стоимость строительных работ 130,000 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 1,802 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 16,46 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР01-02-027-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (27,73 руб.); 80% от ФОТ СП (13,17 руб.); 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,32	133,13	133,13	133,13	42,6	42,6	42,6	6,19		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (976,11 руб.): 142% от ФОТ СП (556,79 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,213	4418,74 225,06	4176,6 351,23	17,08	941,19	47,94	889,62 74,81	3,63	27,82	5,93
3	ФССЦ-408-0016 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	26,838	103			2764,31			2764,31		
4	ФССЦпр03-21-01-030 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012. Автоперевозки ОЗП=5,31; ЭМ=5,31; ЗПМ=5,31; МАТ=5,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-38,17	19,29	19,29		-736,3		-736,3			
5	ФССЦпр03-21-01-090 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 90 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012. Автоперевозки ОЗП=5,31; ЭМ=5,31; ЗПМ=5,31; МАТ=5,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	38,17	42,91	42,91		1637,87		1637,87			
6	ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (8,11 руб.): 142% от ФОТ СП (4,63 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,1065	1581,73	49,5 9,58	1532,23	168,45		5,27 1,02	163,18		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	-0,1097	1487,6		1487,6	-163,19			-163,19		
8	ФССЦ-101-1559 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	0,1097	2172,48		2172,48	238,32			238,32		
9	ФЕР27-03-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (300,5 руб.): 142% от ФОТ СП (171,41 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,0614	52128,07 244,35	3321 371,15	48562,72	3200,66	15	203,91 22,79	2981,75	25,04	1,54
10	410-0034	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	-6,201	479,6		479,6	-2974			-2974		
11	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	6,201	571,6		571,6	3544,49			3544,49		
12	ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (4,69 руб.): 142% от ФОТ СП (2,67 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,0612	1581,73	49,5 9,58	1532,23	96,8		3,03 0,59	93,77		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	-0,06304	1487,6	1487,6	-93,78	-93,78			-93,78		
14	ФССЦ-101-1559 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 (г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	0,06304	2172,48	2172,48	136,95	136,95			136,95		
15	ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (1219,75 руб.): 142% от ФОТ СП (695,77 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,204	55384,22 423,72	2982,78 328,18	51977,72	11298,38	86,44	608,49 66,95	10603,45	44,05	8,99
16	410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	-19,71	535,5	535,5	-10554,71	-10554,71			-10554,71		
17	ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	19,71	480	480	9460,8	9460,8			9460,8		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							19009	149	2655 172	16205		16
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							106188	837	14603 965	90748		16
Накладные расходы							2537					
Сметная прибыль							1444					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по смете:												
Итого							110169					16
В том числе:												
Материалы							90748					
Машины и механизмы							14603					
ФОТ							1802					
Накладные расходы							2537					
Сметная прибыль							1444					
НДС 18%							19831					
ВСЕГО по смете							130000					16

Составил

Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены

Федорова Л.М.

Согласовано

Бобышев С.Н.

General Robert
Taylor - R. O. 12

April -