



3	ФЕРр53-16-01; (0)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	0,5 1 м3 кладк и	1149,58; 283,83	29,59 5,37	836,16	574,79	141,92 14,8 2,69	418,08	35,39 0,43	17,695 0,215
4	ФЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,6 100 м	4590,28 1366,59	57,99 0	3165,7	2754,17	819,95 0	1899,42	160,21 0	96,126 0
4. 1	509-9900 (0)	Строительный мусор	0,762 т			0			0		
5	ФЕР12-01-013-03 (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.г.1 .1	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ЗП=433,09*1,15*1,2; ЭММ=132,25*1,25*1,2; ЗПм=7,43*1,25*1,2; ТЗТ=45,54*1,15*1,2; ТЗТм=0,55*1,25*1,2;	1,75 100 м2	4942,279 597,6642	198,375 11,145	4146,24	8648,99	1045,91 19,5	7255,92	62,8452 0,825	109,9791 1,44375
6	ФЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Ограждение кровель перилами ЗП=59,1*1,15; ЭММ=55,38*1,25; ЗПм=3,92*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25;	1,75 100 м	3170,1 67,965	69,225 4,9	3032,91	5547,68	118,94 8,58	5307,59	7,6705 0,3625	13,42338 0,63438
7	ФЕРр58-3-02	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали водосточных труб с земли и подмостей	0,2	88,54	0	0	17,71	17,71	0	11,04	2,208

	(0)		100 м труб и покрытий	88,54	0					0		0	0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,065 т		0					0			
8	ФЕР12-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство желобов настенных ЗП=722,92*1,15; ЭММ=296,15*1,25; ЗПм=28,49*1,25; ТЗТ=84,75*1,15; ТЗТм=2,11*1,25;	1,75	19135,1655	370,1875	17933,62	33486,54	1454,88	647,83	31383,84	97,4625	170,55938	
			100 м желобов	831,358	35,6125					62,32		2,6375	4,61563
9	ФЕРр58-19-04 (0)	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических разжелобков	0,3	6040,17	8,42	5164,76	1812,05	260,1	2,53	1549,43	101,64	30,492	
			100 м покрытия	866,99	1,51					0,45		0,13	0,039
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,1404 т		0					0			
10	ФЕРр58-14-02 (0)	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали без настенных желобов и свесов	3,8337	1708,59	113,77	334,45	6550,22	4831,88	436,16	1282,18	138,96	532,73095	
			100 м2 покрытия	1260,37	23,78					91,17		2,05	7,85909
10.1	Прайс	Сталь листовая оцинкованная толщ.55 мм Ц ед.=191/1,18/5,7	429,3744 м2			28,39				12189,94			
11	ФЕР20-02-002-02	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2	6	30,638	4,5625	7,71	183,83	110,19	27,38	46,26	2,047	12,282	



	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=15,97*1,15; ЭММ=3,65*1,25; ЗПм=0,14*1,25; ТЗТ=1,78*1,15; ТЗТм=0,01*1,25;	1 решетка	18,3655	0,175	:				1,05	:	0,0125	0,075
11 .1	Прайс	Решетки жалюзийные Цед.=322/1,18/5,7	6 шт.			47,87					287,22		
12	ФЕР26-02-018-01	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	1	286,4505	143,425	1,84	286,45	141,19	143,43	1,84		14,8465	14,8465
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=122,77*1,15; ЭММ=114,74*1,25; ЗПм=1,62*1,25; ТЗТ=12,91*1,15; ТЗТм=0,14*1,25;	100 м2 обработка поверхности	141,1855	2,025				2,03			0,175	0,175
12 .1	113-9005	Антисептик-антипирен	32,2 кг			85					2737		
13	ФЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	21	545,7755	28,2875	477,33	11461,29	843,32	594,04	10023,93		4,048	85,008
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=34,92*1,15; ЭММ=22,63*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=3,52*1,15; ТЗТм=0*1,25;	10 м трубопровода	40,158	0				0			0	0
13 .1	104-0162	Трубки из вспененного полиэтилена	231			0					0		

14	104-0848	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 60 мм	187	М				24,71	4620,77	4620,77				
15	104-0843	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	44	М			13,33	586,52	586,52					
16	ФЕР12-01-007-04  (0) МДС35.п.4.7	На герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к расценкам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03  ЗП=15,72*1,15; ЭММ=0,87*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,82*1,15; ТЗТм=0*1,25;	2,812	М	274,7455	1,0875	255,58	772,58	718,69	2,093	5,88552			
			100 м2	кровли	18,078	0		0	50,84	3,06	0	0		
17	ФЕРр69-9-01  (0)	Очистка помещений от строительного мусора	0,01	Т	1553,82	0	0	15,54	0	0	214,32	2,1432		
			100 т	мусора	1553,82	0		0	15,54	0	0	0	0	
17.1	509-9900	Строительный мусор	1	Т			0		0					

18	01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка/Разгрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	2,5889	42,98	0	0	0	0	111,27	0	0	0	1207,35503 15,05685
			1 т	0	0			0					
19	03-21-01-030	Расстояние перевозки: от 29.1 до 30.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера	2,5889	19,29	0	0	0	49,94	0	0	0	65485,5 187,79	
			1 т										
ИТОГО:													1207,35503 15,05685


Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		10824,58	1
Машины и механизмы		2409,22	1
Материалы		65485,5	1
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ			
Итого			
Итого по погрузке/разгрузке			
Итого по перевозке			
Кровли (5, 6, 8, 16, 18, 19)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (11)		(2670,57+90,4)*1,2*0,9	1,08
Накладные расходы		(2670,57+90,4)*0,65*0,85	0,55
Сметная прибыль		(110,19+1,05)*1,28*0,9	1,15
Теплоизоляционные работы (12, 13)		(110,19+1,05)*0,83*0,85	0,71
Накладные расходы		(984,51+2,03)*1*0,9	0,9
Сметная прибыль		(984,51+2,03)*0,7*0,85	0,6
Стены при ремонте (3)		(141,92+2,69)*0,86	0,86
Накладные расходы		(141,92+2,69)*0,7	0,7
Сметная прибыль			
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4, 7, 9, 10)			

Накладные расходы				
Сметная прибыль	(6901,85+91,62)*0,83	0,83	5805	
Прочие ремонтно-строительные работы (17)	(6901,85+91,62)*0,65	0,65	4546	
Накладные расходы	(15,54+0)*0,78	0,78	12	
Сметная прибыль	(15,54+0)*0,5	0,5	8	
Итого Накладные расходы	9939	1	9939	
Итого Сметная прибыль	6845	1	6845	
Итого			116086	
Индекс СМР	116086*(5,7-1)	5,7	545604	
Итого			661690	
Временные здания и сооружения	661690*0	0	0	
Итого			661690	
Зимнее удорожание	661690*0	0	0	
Итого			661690	
Непредвиденные затраты	661690*0	0	0	
Итого			661690	
НДС	661690*0,18	0,18	119104	
Итого			780794	

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ



СОГЛАСОВАНО:  
Главный инженер ОАО "МУК"  
Т.Н.Трутнева



ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ  
на капитальный ремонт

(наименование здания или сооружения)

(стадия проектирования)

(наименование стройки, номер заказа)

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник УЖКХ Администрации г. Иваново

С.В.Смагин



№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертёжей, ГОСТов и примечания
1	ФЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 1/0,6	100 м	0,6	
2	ФЕРр58-5-03	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев 2/0,6	100 м	0,6	
3	ФЕРр53-16-01	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 3/0,5	1 м3 кладки	0,5	
4	ФЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только 4/0,6	100 м	0,6	
5	ФЕР12-01-013-03	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой 5/1,75	100 м2 утепляем ого покрытия	1,75	
6	ФЕР12-01-012-01	Отражение кровель перилами 6/1,75	100 м отражен ия	1,75	



7	ФЕРр58-3-02	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали водосточных труб с земли и подмостей	100 м труб и покрытий	0,2	
8	ФЕР12-01-009-01	Устройство желобов настенных	100 м желобов	1,75	
9	ФЕРр58-19-04	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических разжелобков	100 м покрытия	0,3	
10	ФЕРр58-14-02	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали без настенных желобов и свесов	100 м2 покрытия	3,8337	
11	ФЕРр20-02-002-02	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2	1 решетка	6	
12	ФЕР26-02-018-01	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обработы взаимой поверхно сти	1	
13	ФЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	10 м трубопро вода	21	
14	104-0848	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа ТНЕРМАФЛЕХ FRZ толщиной 9 мм, диаметром 60 мм	м	187	
15	104-0843	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа ТНЕРМАФЛЕХ FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	м	44	
16	ФЕР12-01-007-04	На герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к расценкам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03	100 м2 кровли	2,812	
17	ФЕРр69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,01	
18	01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка/Разгрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т	2,5889	
			182,5889		

19	03-21-01-030	Расстояние перевозки: от 29.1 до 30.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера 19/2,5889	1 т 2,5889
----	--------------	---	------------

МКУ «ГДС и ТК»  
 ПРОДЕРЖАНО  
 «03» 09 2014 г.  
 (подпись)

МКУ «ГДС и ТК»  
 ТРЕБУЕТСЯ  
 СПО  
 «03» 09 2014 г.  
 (подпись)