


УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова
 Смирнов А.В.
" " 2012 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
Содержание, ремонт и установка ТСОДД
(установка, замена и содержание дорожных знаков, ремонт искусственных дорожных неровностей)

Сметная стоимость строительных работ _____ 1566,391 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 88,868 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1437,86 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2011 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Установка, замена и содержание дорожных знаков													
1	ИЕР27-09-031-01	Демонтаж световозвращающих дорожных знаков на опорах, стойках, колоннах при осевом креплении хомутом (1 знак) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход от ИЕР к ТЕР ОЗП=0,61; ЭМ=1,29 к расх.; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77 к расх.; ТЗМ=0,61; Демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; 3.16 При производстве работ без закрытия движения ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (13829 руб.): 142% от ФОТ СП (7889 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	151	105,4 4,87	100,53 7,37		15915	735	15180 1113		0,76	114,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ИЕР27-09-032-01	Демонтаж световозвращающих дорожных знаков на растяжке на 2-х креплениях (1 знак) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход от ИЕР к ТЕР ОЗП=0,61; ЭМ=1,29 к расх.; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77 к расх.; ТЗМ=0,61; 3.16 При производстве работ без закрытия деления ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; Демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (608 руб.): 142% от ФОТ СП (290 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	5	117,59 5,43	112,16 8,23		588	27	561 41		0,85	4,25
3	ИЕР27-09-035-02	Демонтаж стоек, опор для знаков в грунте (1 знак) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход от ИЕР к ТЕР ОЗП=0,61; ЭМ=1,29 к расх.; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77 к расх.; ТЗМ=0,61; 3.16 При производстве работ без закрытия деления ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; Демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (1870 руб.): 142% от ФОТ СП (1067 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	30	57,36 4,45	52,91 3,88		1721	134	1587 116		0,7	21
4	ИЕР27-09-036-01	Демонтаж выносных кронштейнов на опорах (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход от ИЕР к ТЕР ОЗП=0,61; ЭМ=1,29 к расх.; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77 к расх.; ТЗМ=0,61; 3.16 При производстве работ без закрытия деления ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; Демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (606 руб.): 142% от ФОТ СП (346 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	5	138,68 6,4	132,28 9,7		693	32	661 49		1,01	5,05
5	ФЕР51-4-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м (100 ям) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (12083 руб.): 75% от ФОТ СП (7250 руб.): 45% от ФОТ	0,7	4367,06 4367,06			3057	3057			554,9	388,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ИЕР27-09-035-02	Установка стоек, опор для знаков в грунте (1 знак) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: Переход от ИЕР к ТЕР ОЗП=0,61; ЭМ=1,29 к расх.; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77 к расх.; ТЗМ=0,61; 3.16 При производстве работ без закрытия движения ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (6234 руб.): 142% от ФОТ СП (3556 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	70	81,94 6,36	75,58 5,54		5736	445	5291 388		1	70
7	ИЕР27-09-035-02 Прим.	Восстановление стоек блу (1 знак) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: Переход от ИЕР к ТЕР ОЗП=0,61; ЭМ=1,29 к расх.; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77 к расх.; ТЗМ=0,61; 3.16 При производстве работ без закрытия движения ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (906 руб.): 142% от ФОТ СП (517 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	19	6,36 6,36			121	121			1	19
8	ИЕР27-09-031-01	Установка световозвращающих дорожных знаков на опорах, стойках, колоннах при осевом креплении хомутом (1 знак) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: Переход от ИЕР к ТЕР ОЗП=0,61; ЭМ=1,29 к расх.; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77 к расх.; ТЗМ=0,61; 3.16 При производстве работ без закрытия движения ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (51276 руб.): 142% от ФОТ СП (29249 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	392	195,08 6,95	143,62 10,53	44,51	76471	2724	56299 4128	17448	1,09	427,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ИЕР27-09-033-03	Установка световозвращающих дорожных знаков индивидуального проектирования площадью свыше 3 м2 до 6 м2 (1 знак) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход от ИЕР к ТЕР ОЗП=0,61; ЭМ=1,29 к расх.; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77 к расх.; ТЗМ=0,61; 3.16 При производстве работ без закрытия движения ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (1181 руб.); 142% от ФОТ СП (674 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	5	391,15 18,07	186,7 13,69	186,38	1956	90	934 68	932	2,84	14,2
10	ИЕР27-09-032-01	Установка световозвращающих дорожных знаков на растяжке на 2-х креплениях (1 знак) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход от ИЕР к ТЕР ОЗП=0,61; ЭМ=1,29 к расх.; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77 к расх.; ТЗМ=0,61; 3.16 При производстве работ без закрытия движения ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (734 руб.); 142% от ФОТ СП (419 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	5	237,63 7,76	160,23 11,75	69,64	1188	39	801 59	348	1,22	6,1
11	ИЕР27-09-066-03	Обслуживание плоских дорожных знаков со световозвращающей поверхностью (1 знак) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход от ИЕР к ТЕР ОЗП=0,61; ЭМ=1,29 к расх.; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77 к расх.; ТЗМ=0,61; 3.16 При производстве работ без закрытия движения ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (2290 руб.); 142% от ФОТ СП (1307 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	100	20,81 1,67	18,9 1,39	0,24	2081	167	1890 139	24	0,29	29
12	ФЕР62-32-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (4566 руб.); 80% от ФОТ СП (2854 руб.); 50% от ФОТ	2,1324	925,76 507,65	0,87	417,24	1975	1083	2	890	62,75	133,81

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27	-0,033	22533		22533	-744			-744		
14	ФСЦЦ-113-0607 Пр. Минрегиона №356 от 21.07.11	Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-11, серая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27	0,033	40493,11		40493,11	1336			1336		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27)												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Установка, замена и содержание дорожных знаков												
Раздел 2. Неучтенные материалы												
15	Прайс-лист	Стойки металлические L=4 м (шт)	50	565,83		565,83	28292			28292		
16	Прайс-лист	Стойки металлические L=4,7 м (шт)	20	646,98		646,98	12940			12940		
17	Прайс-лист	Знаки дорожные квадратные (шт)	155	733,05		733,05	113623			113623		
18	Прайс-лист	Знаки дорожные треугольные (шт)	33	567,8		567,8	18737			18737		
19	Прайс-лист	Знаки дорожные круглые (шт)	40	669,49		669,49	26780			26780		
20	Прайс-лист	Таблички с доп. информацией (шт)	50	423,73		423,73	21187			21187		
21	Прайс-лист	Знаки дорожные 600х900 (шт)	25	754,24		754,24	18856			18856		
22	Прайс-лист	Знаки дорожные 900х900 с флуоресцентным покрытием (шт)	40	1612		1612	64480			64480		
23	Прайс-лист	Знаки дорожные 1700х900 с флуоресцентным покрытием (шт)	4	4422,75		4422,75	17691			17691		
24	Прайс-лист	Знаки индивидуального проектирования (м2)	30	1584,75		1584,75	47543			47543		
25		Знаки б/у (шт)	50									
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах												
Итого по разделу 2 Неучтенные материалы												
Раздел 3. Ремонт искусственных дорожных неровностей												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ФЕР06-01-015-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Демонтаж анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (95 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (65 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,0084	2280,99 2232,79	48,2 2,7		19	19			252,01	2,12
27	ФЕР27-09-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) (1 м2 горизонтальной проекции ИДН) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на Орудей ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2011 ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27 НР (15633 руб.): 142% от ФОТ СП (8917 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	18	354,67 108,4	121,27 7,66	125	6384	1951	2183 138	2250	11,27	202,86
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27)												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 3 Ремонт искусственных дорожных неровностей												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=5,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=5,27; МАТ=5,27)												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.												
Итого по позициям, введенным в текущих ценах												
Итого												
Прочие работы												
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

Составил

Объемы предоставлены

Согласовано

Бороздина Н.С.

Абатуров И.Ю.

Бобышев С.Н.