

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. начальника управления благоустройства
Администрации города Иванова

 В.А. Мухин
 "___" "___" 2012 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на капитальный ремонт объектов уличного освещения по ул. Степанова

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 614,107 тыс. руб.
 строительных работ _____ 463,442 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 46,783 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 5,188 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 285,75 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда занятых работников, чел.-ч, не обслуживанием		
				всего	эксплуатация машин	материалы	оплаты труда	Всего	оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Строительно-монтажные работы												
1	ФЕР33-04-003-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0.38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные технологическим процессам с новым строительством ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25. 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в спальных районах застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 СМР=5.94 НР (747 руб.) 105% от ФОТ СП:363 руб.; 51%=60%*0.85 от ФОТ	4	347.73	200.39	82.19	3130	586	1804	740	7.35	66.15
			9	65.15	13.84				125			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Ведомость согласования стоимости	Стойка опоры: СВ 110-3.5 / бетон В30 (М400). объем 0.45 м3, расход ар-ры 60.8 кг/ (серия 3.407. 1-143; 3.407. 1-136) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	9	1424.68		1424.68	12822			12822		
3	Ведомость согласования стоимости	Крюк SOT 29.10 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	9	33.29		33.29	300			300		
4	Ведомость согласования стоимости	Лента стальная бандажная СОТ 37 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	23.4	10.5		10.5	246			246		
5	Ведомость согласования стоимости	Зажим поддерживающий SO 69.95 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	9	44.54		44.54	401			401		
6	Ведомость согласования стоимости	Зажим соединительный SLIP 22.12 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	9	35.8		35.8	322			322		
7	Ведомость согласования стоимости	Заземляющий проводник ЗП6 (1 шт) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	13.5	10.17		10.17	137			137		
8	Ведомость согласования стоимости	Зажим плашечный SL 37.1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	9	14.49		14.49	130			130		
9	Ведомость согласования стоимости	Кожух защитный SP 15 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	9	7.97		7.97	72			72		
10	Ведомость согласования стоимости	Ламинированные плакаты (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	1	6.66		6.66	7			7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕР33-04-003-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	3 Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0.38-6-10 кВ без приставок: одностоечных (угловая промежуточная железобетонная УП21 шифр 21 0112) (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новых строительных объектах. ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25. 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, в том числе объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94 НР (83 руб.); 105% от ФОТ СП (40 руб.); 51%=60%*0.85 от ФОТ	1	347.73 65.15	200.39 13.84	82.19	348	65	200 14	83	7.35	7.35
12	Ведомость согласования стоимости	3 Стойка опоры: СВ 110-3,5 / бетон В30 (М400). объем 0,45 м3, расход ар-ры 60.8 кг/(серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	1	1424.68		1424.68	1425			1425		
13	Ведомость согласования стоимости	3 Крюк SOT 29.10 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	1	33.29		33.29	33			33		
14	Ведомость согласования стоимости	3 Лента стальная бандажная SOT 37 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	2,6	10.5		10.5	27			27		
15	Ведомость согласования стоимости	3 Зажим поддерживающий SO 69.95 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	1	44.54		44.54	45			45		
16	Ведомость согласования стоимости	3 Зажим соединительный SLIP 22.12 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	1	35.8		35.8	36			36		
17	Ведомость согласования стоимости	3 Заземляющий проводник ЗПБ (1 шт) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	1,5	10.17		10.17	15			15		
18	Ведомость согласования стоимости	3 Зажим плащечный SL 37.1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	1	14.49		14.49	14			14		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Ведомость согласования стоимости	Кожух защитный SP 15 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94	1	7,97		7,97	8			8		
20	Ведомость согласования стоимости	Ламинированные плакаты (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94	1	6,66		6,66	7			7		
21	ФЕР33-04-003-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных (анкерная железобетонная К21 шифр 21.0112) (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94 НР (166 руб.): 105% от ФОТ СП (81 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	2	347,73 65,15	200,39 13,84	82,19	695	130	401 28	164	7,35	14,7
22	Ведомость согласования стоимости	Стойка опоры: СВ 110-3,5 / бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94	2	1424,68		1424,68	2849			2849		
23	Ведомость согласования стоимости	Крюк СОТ 29 10 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94	6	33,29		33,29	200			200		
24	Ведомость согласования стоимости	Лента стальная бандажная СОТ 37 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94	10,4	10,5		10,5	109			109		
25	Ведомость согласования стоимости	Скрепа СОТ 36 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94	8	3,45		3,45	28			28		
26	Ведомость согласования стоимости	Зажим натяжной SO 250 01 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94	4	78,26		78,26	313			313		
27	Ведомость согласования стоимости	Зажим поддерживающий SO 69 95 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94	2	44,54		44,54	89			89		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Ведомость согласования стоимости	Зажим соединительный SLIP 22.1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	2	35.8	35.8	35.8	72			72		13
29	Ведомость согласования стоимости	Зажим соединительный SLIP 22.12 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	6	35.8	35.8	35.8	215			215		
30	Ведомость согласования стоимости	Зажим плащечный SL 37.2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	4	21	21	21	84			84		
31	Ведомость согласования стоимости	Кожух защитный SP 15 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	4	7.97	7.97	7.97	32			32		
32	Ведомость согласования стоимости	Заземляющий проводник ЗП6 (2 шт.) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	6	10.17	10.17	10.17	61			61		
33	Ведомость согласования стоимости	Кабельный наконечник SAL 1.2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	6	48.83	48.83	48.83	293			293		
34	Ведомость согласования стоимости	СИП2-16 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	4	5.56	5.56	5.56	22			22		
35	Ведомость согласования стоимости	Стяжка Х89 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	2	274.87	274.87	274.87	550			550		
36	Ведомость согласования стоимости	Ламинированные плакаты (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	1	6.66	6.66	6.66	7			7		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ФЕР33-04-003-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	3 Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом (концевая анкерная ж/б УАЗ3 шифр 21.0112) (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94 НР (156 руб.); 105% от ФОТ СП (76 руб.); 51%=60% от ФОТ	1	638,19 116,94	439,06 31,51	82,19	638	117	439 32	82	13,2	13,2
38	Ведомость согласования стоимости	Стойка опоры: СВ 110-3,5 / бетон В30 (М400); объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407. 1-143; 3.407. 1-136) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94	2	1424,68		1424,68	2849			2849		
39	Ведомость согласования стоимости	Крюк СОТ 29.10 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94	3	33,29		33,29	100			100		
40	Ведомость согласования стоимости	Лента стальная бандажная СОТ 37 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94	5,2	10,5		10,5	55			55		
41	Ведомость согласования стоимости	Скрепка СОТ 36 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94	4	3,45		3,45	14			14		
42	Ведомость согласования стоимости	Зажим натяжной СО 250.01 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94	2	78,26		78,26	157			157		
43	Ведомость согласования стоимости	Зажим поддерживающий СО 69.95 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94	1	44,54		44,54	45			45		
44	Ведомость согласования стоимости	Зажим соединительный SLIP 22.1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94	1	35,8		35,8	36			36		
45	Ведомость согласования стоимости	Зажим соединительный SLIP 22.12 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94	3	35,8		35,8	107			107		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	Ведомость согласования стоимости	Зажим плащечный SL 37.2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	2	21		21	42			42		13
47	Ведомость согласования стоимости	Кожух защитный SP 15 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	2	7.97		7.97	16			16		
48	Ведомость согласования стоимости	Заземляющий проводник ЗП6 (2 шт.) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	5,6	10.17		10.17	57			57		
49	Ведомость согласования стоимости	Стяжка X89 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	1	274.87		274.87	275			275		
50	Ведомость согласования стоимости	Кабельный наконечник SAL 1.2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	3	48.83		48.83	146			146		
51	Ведомость согласования стоимости	СИП2-16 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	2	5.56		5.56	11			11		
52	Ведомость согласования стоимости	Ламинированные плакаты (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	1	6.66		6.66	7			7		
53	ФЕР33-04-003-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом (анкерная ответвительная ж/б УАЗ3 шифрр 21.0112) (1 опора) КОЭФ К ПОЗИЦИИ При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в спесенных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94 НР (156 руб.); 105% от ФОТ СП (76 руб.); 51%=60%*0.85 от ФОТ	1	638.19 116.94	439.06 31.51	82.19	638	117	439 32	82	13.2	13.2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	Ведомость согласования стоимости	Стойка опоры СВ 110-3.5 / бетон В30 (М400). объем 0.45 м3. расход ар-ры 60.8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	2	1424.68		1424.68	2849			2849		
55	Ведомость согласования стоимости	Крюк SOT 29.10 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	2	33.29		33.29	67			67		
56	Ведомость согласования стоимости	Лента стальная бадажная СОТ 37 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	5,2	10.5		10.5	55			55		
57	Ведомость согласования стоимости	Скрепа СОТ 36 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	4	3.45		3.45	14			14		
58	Ведомость согласования стоимости	Зажим натяжной SO 250.01 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	1	78.26		78.26	78			78		
59	Ведомость согласования стоимости	Зажим поддерживающий SO 69.95 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	1	44.54		44.54	45			45		
60	Ведомость согласования стоимости	Зажим соединительный SLIP 22.1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	5	35.8		35.8	179			179		
61	Ведомость согласования стоимости	Зажим соединительный SLIP 22.12 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	1	35.8		35.8	36			36		
62	Ведомость согласования стоимости	Зажим пласечный SL 37.2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	2	21		21	42			42		
63	Ведомость согласования стоимости	Кожух защитный SP 15 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	2	7.97		7.97	16			16		
64	Ведомость согласования стоимости	Заземляющий проводник ЗП6 (2 шт.) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	7,2	10.17		10.17	73			73		
65	Ведомость согласования стоимости	Стяжка X89 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	1	274.87		274.87	275			275		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	Ведомость согласования стоимости	СИП2-16 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94	1	5,56	5,56	6	6			6		
67	Ведомость согласования стоимости	Ламинированные плакаты (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94	1	6,66	6,66	7	7			7		
68	ФЕРм08-02-150-01 И4-Пр. Минрегион от 29.12.11 №632	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Листью Минрегиона России от 20.08.2010 №30424-КК/08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8. ЭМ=0,8. ЗПМ=0,8. МАТ=0,8. ТЗ=0,8. ТЗМ=0,8). 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15. ЭМ=1,15. ЗПМ=1,15. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94 НР (550 руб.): 95% от ФОТ СП (376 руб.): 65% от ФОТ	0,597	5417,02 570,8	2887,71 398,16	5958,51	5622	341	1724 238	3557	60,02	35,83
69	Ведомость согласования стоимости	Провод СИП2А 3*35+1*54,6+2*16 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94	597	24,8	24,8	14806	14806			14806		
70	ФЕРм08-02-407-04 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Листью Минрегиона России от 20.08.2010 №30424-КК/08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8. ЭМ=0,8. ЗПМ=0,8. МАТ=0,8. ТЗ=0,8. ТЗМ=0,8). 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15. ЭМ=1,15. ЗПМ=1,15. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94 НР (18 руб.): 95% от ФОТ СП (12 руб.): 65% от ФОТ	0,03	1496,94 583,74	370,6 18,01	542,6	45	18	11 1	16	62,1	1,86
71	ФССЦ-103-0020 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94	3	68,4	68,4	205	205	68,4		205		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	ФЕРм08-02-412-04 И2-Пр Минрегион от 21.12.10 №747	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ Письмо Минрегиона России от 20.08.2010 №30424-КК/08 ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8, ЭМ=0.8, ЗГПМ=0.8, МАТ=0.8, ТЗ=0.8, ТЗМ=0.8); 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15, ЗГПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94 НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ	0,03	304.94 96.86	17.81 0.99	190.27	9	3	1	5	12	13
73	Ведомость согласования стоимости	Провод СИП2А 3*35+1*54,6+2*16 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	3	24.8		24.8	74			74		
74	Ведомость согласования стоимости	Анкерный кронштейн SO253 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	1	33.34		33.34	33			33		
75	Ведомость согласования стоимости	Зажим натяжной SO 250.01 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	1	78.26		78.26	78			78		
76	Ведомость согласования стоимости	Фиксатор дистанционный SO 76.19 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	4	12.26		12.26	49			49		
77	Ведомость согласования стоимости	Бандажный ремешок PER 15 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	2	11.42		11.42	23			23		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	ФЕРм08-02-147-03 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747	3 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ Письмо Минрегиона России от 20.08.2010 №30424-КК/08 ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8; ЭМ=0.8; ЗПМ=0.8; МАТ=0.8; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8); 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94 НР (31 руб.): 95% от ФОТ СП (21 руб.): 65% от ФОТ	0,15	940.55 165.5	670.53 54.1	104.52	141	25	101 8	15	17.2	2.58
79	ФССЦ-501-8353 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	0,015	34782.53	34782.53	522	522			522		
80	ФЕР33-04-014-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94 НР (591 руб.): 105% от ФОТ СП (287 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ	14	137.46 26.83	110.11 13.34	0.52	1924	376	1542 187	6	3.03	42.42
81	Ведомость согласования стоимости	Светильник ЖКУ 40-250 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	14	670.82	670.82	9391	9391			9391		
82	Ведомость согласования стоимости	Лампа натриевая высокого давления 250 Вт Е40 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94	14	85.95	85.95	1203	1203			1203		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	Ведомость согласования стоимости	Провод ПВС 3х2,5 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94	21	14,8		14,8	311			311		
84	Ведомость согласования стоимости	Кронштейн КС2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94	14	142,62		142,62	1997			1997		
85	Ведомость согласования стоимости	Хомут (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94	14	12,95		12,95	181			181		
86	Ведомость согласования стоимости	Заземляющий проводник ЗП6 (1 шт.) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94	14	10,17		10,17	142			142		
87	Ведомость согласования стоимости	Зажим соединительный SLIP 22.1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94	28	35,8		35,8	1002			1002		
88	Ведомость согласования стоимости	Зажим соединительный SLIP 22.12 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94	14	35,8		35,8	501			501		
89	Ведомость согласования стоимости	Зажим плашечный SL 37.2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94	14	21		21	294			294		
90	Ведомость согласования стоимости	Кожух защитный SP 15 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94	14	7,97		7,97	112			112		
91	ФЕР33-04-015-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (10 м шин заземления) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооруженной работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15. ЭМ=1,25. ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,25. 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15. ЭМ=1,15. ЗПМ=1,15. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94 НР (13 руб.): 105% от ФОТ СП (6 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	0,6	43,98 20,14	22,6	1,24	26	12	14		2,38	1,43
92	ФССЦ-101-1638 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94	0,009	5763		5763	52			52		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	ФЕРм08-02-471-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	3 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (10 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ Письмо Минрегиона России от 20.08.2010 №30424-КК/08 ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8, ЭМ=0.8, ЗПМ=0.8, МАТ=0.8, ТЗ=0.8, ТЗМ=0.8); 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в спесенных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15, ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94 НР (42 руб.): 95% от ФОТ СП (29 руб.): 65% от ФОТ	0.6	481.06 71.7	50.09 1.74	359.27	289	43	30	216	7.63	4.58
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						1833	73111	6706	64572			203.61
Накладные расходы							2556					
Сметная прибыль							1370					
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы:												
Итого Строительные работы							414885					158.45
Итого Монтажные работы							42715					45.16
Итого							457600					203.61
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы							457600					203.61
Раздел 2. Демонтажные работы												
94	ФЕР33-04-042-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	15 Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ: без приставок одностоечных (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в спесенных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15, ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94 НР (226 руб.): 105% от ФОТ СП (110 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ	15	82.56 8.45	74.11 5.87		1238	127	1111		0.93	13.95
Итого по разделу 2 Демонтажные работы												
95	ФЕР33-04-042-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	3 Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в спесенных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15, ЭМ=1.15, ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.94 НР (133 руб.): 105% от ФОТ СП (65 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ	3	261.13 18.25	242.88 24.01		783	55	728		2.01	6.03
Итого по разделу 2 Демонтажные работы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
96	ФЕР33-04-040-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	3 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. ОЗП=1,15. ЭМ=1,15. ЗПМ=1,15. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94 НР (319 руб.): 105% от ФОТ СП (155 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	18	51,97 12,24	39,73 4,67			935	220	715 84		1,46	26,28
97	ФЕРМ08-02-369-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо Минрегиона России от 20.08.2010 №30424-КК/08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8. ЭМ=0,8. ЗПМ=0,8. МАТ=0,8. ТЗ=0,8. ТЗМ=0,8). 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. ОЗП=1,15. ЭМ=1,15. ЗПМ=1,15. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,15. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5. ЭМ=0,5 к расх.: ЗПМ=0,5. МАТ=0 к расх.: ТЗ=0,5. ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94 НР (139 руб.): 95% от ФОТ СП (95 руб.): 65% от ФОТ	13	34,7 8,84	25,86 2,36			451	115	336 31		0,84	10,92
98	ФЕР47-01-109-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Обрезка крон деревьев под естественный вид: с автогидроподъемника (1 дерево) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. ОЗП=1,15. ЭМ=1,15. ЗПМ=1,15. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,94 НР (486 руб.): 115% от ФОТ СП (326 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	32	52,34 8,1	44,24 5,13		1675	259	1416 164		0,78	24,96	
99	ФССЦпг01-01-01-041 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=5,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	34,3	42,98 42,98			1474	1474					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	ФССЦпг03-21-01-010 Пр Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера. на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=5,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	34,3	11,42	11,42		392		392			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
	Накладные расходы						6948	2250	4698			82,14
	Сметная прибыль						1303		439			
	Итого по разделу 2 Демонтажные работы :						750					
	Итого Строительные работы						48557					71,22
	Итого Монтажные работы						4069					10,92
	Итого						52626					82,14
	Итого по разделу 2 Демонтажные работы						52626					82,14
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						80059	4083	11404	64572		285,75
	Накладные расходы						3859		1105			
	Сметная прибыль						2120					
	Итого по смете.											
	Итого по Строительным работам											
	Итого по Поз. 1-67, 69, 71, 73-77, 79-92, 94-96, 98 " СМР=5,94"											
	Линии электропередачи:											
	Итого Поз. 1, 11, 21, 37, 53, 80, 91, 94-96						10355	1805	7393	1157		204,71
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 2 467)						2590		662			
	Сметная прибыль 51% = 60%*0,85 ФОТ (от 2 467)						1258					
	Итого с накладными и см. прибылью						14203					204,71
	Материалы:											
	Итого Поз. 2-10, 12-20, 22-36, 38-52, 54-67, 69, 71, 73-77, 79, 81-90, 92						59606			59606		
	Озеленение. Защитные лесонасаждения:											
	Итого Поз. 98						1675	259	1416			24,96
	Накладные расходы 115% ФОТ (от 423)						486		164			
	Сметная прибыль 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 423)						326					
	Итого с накладными и см. прибылью						2487					24,96
	Итого						76296					229,67
	Всего с учетом " СМР=5,94"						453198					229,67
	Итого по Поз. 99-100 " СМР=5,49"											
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 99						1474	1474				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 100						392		392			
	Итого						1866					
	Всего с учетом "СМР=5,49"						10244					
	Итого						463442					229,67
	Итого по Монтажным работам											
	Электромонтажные работы на других объектах:											
	Итого Поз. 68, 70, 72, 78, 93, 97						6557	545	2203	3809		56,08
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 824)						783		279			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 824)						536					
	Итого с накладными и см. прибылью						7876					56,08
	Итого						7876					56,08
	Всего с учетом "СМР=5,94"						46783					56,08
	Итого						510225					285,75
	Справочно, в ценах 2001г.:											
	Материалы						64572					
	Машины и механизмы						11404					
	ФОТ						5188					
	Накладные расходы						3859					
	Сметная прибыль						2120					
	Непредвиденные затраты 2%						10205					
	Итого с непредвиденными						520430					
	НДС 18%						93677					
	ВСЕГО по смете						614107					285,75

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

С.В. Третьяков

Согласовано

С.Н. Бобышев



