

**УТВЕРЖДАЮ:**

Начальник управления благоустройства  
Администрации города Иванова  
\_\_\_\_\_ Смирнов А.В.  
" " 2012 г.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

**Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования  
(установка и замена пешеходных ограждений)**

Сметная стоимость строительных работ	3240,147 тыс. руб.
Средства на оплату труда	62,414 тыс. руб.
Сметная трудоемкость	1284,18 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2012 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.	
1	ФЕР27-09-001-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж металлических пешеходных ограждений (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расч.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2012 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (11704 руб.): 142% от ФОТ (8242 руб.) СП (6676 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (8242 руб.)	5	355,65 284,26	71,39		1778	1421	357		33,92	169,6	
2	ФССЦпг01-01-01- 014 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2012. Автомобильные перевозки ОЗП=5,49; ЭМ=5,49; ЗПМ=5,49; МАТ=5,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	13,2	8,36	8,36		110		110				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦпг03-02-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2012. Автомобильные перевозки ОЗП=5,49; ЭМ=5,49; ЗПМ=5,49; МАТ=5,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	13,2	21,97	21,97		290		290			
4	ФЕР27-09-001-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство металлических пешеходных ограждений (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2012 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (76924 руб.): 142% от ФОТ (54172 руб.) СП (43879 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (54172 руб.)	20	1363,33 406,09	101,99	855,25	27267	8122	2040	17105	48,46	969,2
5	Прайс-лист	Ограждения для пешеходных переходов (п.м.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2012 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	2000	209,14		209,14	418280			418280		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2))												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Автомобильные дороги:												
Итого по Поз. 1												
Итого Поз. 1												
Итого по Поз. 2												
Итого Поз. 2												
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"												
Итого												
Всего с учетом "Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"												
Накладные расходы 142% ФОТ (от 62 414)												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 62 414)							50555					13
Итого с накладными и см. прибылью							317667					1284,18
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 3							110		110			
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,49; ЭМ=5,49; ЗПМ=5,49; МАТ=5,49"							604		604			
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 4							290		290			
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,49; ЭМ=5,49; ЗПМ=5,49; МАТ=5,49"							1592		1592			
Материалы:												
Итого Поз. 5							418280			418280		
Всего с учетом "Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"							2426024			2426024		
Итого							2745887					1284,18
В том числе:												
Материалы							2525233					
Машины и механизмы							19057					
ФОТ							62414					
Накладные расходы							88628					
Сметная прибыль							50555					
НДС 18%							494260					
ВСЕГО по смете							3240147					1284,18

Составил

Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены

Аботури И.Ю.

Согласовано

Бобышев С.Н.

June 29 1898  
J. H. - 69.0.12

PK