

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города ИвановаСмирнов А.В.
2013 г.

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(объектная смета)

Обустройство береговых откосов реки Уводь от плотины ОАО "БИМ" до створа Соковского моста
и восстановление пешеходного перехода под пролетом Соковского моста через реку Уводь
(наименование объекта)

Сметная стоимость 50 721 708 руб.
Средства на оплату труда 1 043 219 руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

№ пп	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Средства на оплату труда, руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования , мебели, инвентаря	прочих	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Локальные сметные расчеты								
1	ЛС №1	Устройство крепления вертикальной подпорной стенки №4 по левому берегу у пешеходного моста ПК 6+02 по ПК 6+70	2454536				2 454 536	62943
2	ЛС №2	Устройство сборных ж/б колодцев Кл-3 и Кл-4 на левом берегу у вертикальной подпорной стенки №4 (у пешеходного моста)	38489				38 489	626
3	ЛС №3	Устройство крепления тип 3 береговых откосов комбинированной габрионной конструкции по левому берегу	17099569				17 099 569	448113
4	ЛС №4	Подготовка основания обустройства откоса правого берега р. Уводь с ПК 6+02 по ПК 0+07	6384058				6 384 058	166794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЛС №5	Подготовка основания обустройства левого откоса р. Уводь на участках ПК 0+84 по ПК 5+77 и с ПК 0+07 по ПК 0+76	6375589				6 375 589	159188	
5									
	ЛС №6	Устройство крепления с ПК 9+85 по ПК 10+09 на правом берегу (у корабля) длина=24м	131865				131 865	3401	
6									
	ЛС №7	Устройство сборных ж/б колодцев Кп-1 и Кп-2 на правом берегу у вертикальной подпорной стенки №2 (у пешеходного моста)	34527				34 527	582	
7									
	ЛС №8	Устройство технологического съезда на акваторию р. Уводь по левому берегу	1416286				1 416 286	32254	
8									
	ЛС №9	Устройство крепления под Соковским МОСТОМ	601553				601 553	16735	
9									
	ЛС №10	Устройство крепления тип 3 береговых откосов комбинированной конструкции за Соковским мостом с ПК 0-17,7 по ПК 0-33,5 (пикетаж по оси реки)	1396883				1 396 883	33026	
10									
	ЛС №11	Разборка ж/бетонной камеры недействующей тепловой трассы на левом берегу ПК 0+63	17041				17 041	497	
11									
	ЛС №12	Обустройство выпусков и переходов инженерных коммуникаций	676605				676 605	7375	
12									
	ЛС №13	Обустройство выпусков (оголовков) коммуникаций через вертикальную стенку на участке с ПК 10+31 по ПК 11+23 (на ПК 10+95 и ПК 11+18)	81478				81 478	280	
13									
	ЛС №14	Переустройство выпусков коммуникаций с ПК 10+01 по ПК 13+13	104278				104 278	2904	
14									
	ЛС №15	Переустройство выпуска № 8 2-х очкового ж/б оголовка ливневой канализации "Кокуй"	1776252				1 776 252	43596	
15									
	ЛС	Восстановление пешеходного перехода под пролетом Соковского моста через р. Уводь	3498436	48065	6153		3 552 654	64905	
16									
		Итого по разделу "Локальные сметные расчеты"	42087445	48065	6153		42 141 663	1043219	
Непредвиденные затраты									
	МДС 81- 35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	841751	961	123		842 835		
17									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого по разделу "Непредвиденные затраты"	841751	961	123		842 835		
Налоги и обязательные платежи									
МДС 81-35.2004 18 п.4.100	НДС - 18%		7727255	8825	1130		7 737 210		
	Итого по разделу "Налоги и обязательные платежи"		7727255	8825	1130		7 737 210		
	Всего по объектной смете		50656451	57851	7406		50 721 708	1043219	

Составил



С.В. Херувимова

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>[Подпись]</i>	16.04.13
Заместитель директора		
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>[Подпись]</i>	16.04.13
Начальник отдела технического надзора		