

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

Смирнов А.В.

2013 г.



Обустройство береговых откосов реки Уводь от плотины ОАО "БИМ" до створа Соковского моста
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 11

(локальная смета)

на разборку ж/бетонной камеры недействующей тепловой трассы на левом берегу ПК 0+63
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 20,511 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 0,497 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 40,83 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ФЕР01-01-003-13 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м ³ , группа грунтов 1 (1000 м ³ грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (20 руб.): 95% от ФОТ СП (11 руб.): 50% от ФОТ	0,053	2419,85 83,85	2336 315,36		128	4	124 17		10,75	13	0,57
2	ФЕР07-02-002-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка перекрытия железобетонного (100 м ³ сборных железобетонных конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (150 руб.): 130% от ФОТ СП (98 руб.): 85% от ФОТ	0,033	13738,83 2392,88	11345,95 1080,76		453	79	374 36		263,82	8,71	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР07-02-002-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка бетонных стен (100 м3 сборных железобетонных конструкций) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (464 руб.): 130% от ФОТ СП (303 руб.): 85% от ФОТ	0,054	15613,03 5363,91	10249,12 1245,67		843	290	553 67		584,3	31,55
4	ФССЦпг01-01-01-043 И1-Пр. Минрегион от 05.05. 12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): автом. перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	45	3,53	3,53		159		159			
5	ФССЦпг03-21-01-005 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): автом. перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	45	6,69	6,69		301		301			
6	ФЕР01-01-033-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Засыпка котлована с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ	0,053	280,04	280,04 50,4		15		15 3			
7	ФЕР01-01-033-10 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01- 01-033-04 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (1 руб.): 95% от ФОТ СП (1 руб.): 50% от ФОТ	0,053	138,42	138,42 24,91		7		7 1			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							1906	373	1533			40,83
Накладные расходы							638		124			
Сметная прибыль							414					
Итого по смете:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по Поз. 1-3, 6-7 "СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1, 6-7							150	4	146 21			0,57
Накладные расходы 95% ФОТ (от 25)							24					
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 25)							13					
Итого с накладными и см. прибылью							187					0,57
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:												
Итого Поз. 2-3							1296	369	927 103			40,26
Накладные расходы 130% ФОТ (от 472)							614					
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 472)							401					
Итого с накладными и см. прибылью							2311					40,26
Итого							2498					40,83
Всего с учетом "СМР=5,8"							14488					40,83
Итого по Поз. 4-5 "СМР=5,55"												
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 4							159		159			
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 5							301		301			
Итого							460					
Всего с учетом "СМР=5,55"							2553					
Итого							17041					40,83
Непредвиденные затраты 2%							341					
Итого с непредвиденными							17382					
НДС 18%							3129					
ВСЕГО по смете							20511					40,83

Составил

Херувимова С.В.

Козлова Н.А.

Согласовано

Сафронова Г.А.

УКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>[Signature]</i>	16.04.13
Заместитель директора	<i>[Signature]</i>	16.04.13
Начальник отдела проектно-сметной документации		
Начальник отдела технического надзора		