

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города ИвановаСмирнов А. В.
" " 2013 г.Обустройство береговых откосов реки Уводь от плотины ОАО "БИМ" до створа Соковского моста
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 8

(локальная смета)

на устройство технологического съезда на акваторию р. Уводь по левому берегу

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 1704,642 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 32,254 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 3397,45 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего		эксплуатаци и машин		Всего	оплаты труда	материалы	эксплуатаци и машин в т.ч. оплаты труда	на единицу
				оплаты труда	материалы	в т.ч. оплаты труда	материалы					всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР01-01-003-07 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м ³ , группа грунтов 1 (1000 м ³ грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (205 руб.): 95% от ФОТ СП (108 руб.): 50% от ФОТ	0,7	2333,63 64,74	2268,89 243,68		1634	45	1589 171		8,3	5,81
2	ФЕР01-01-003-07 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Тоже, из-под воды глубиной до 1,5м в отвал (1000 м ³ грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3,55; ТЧ ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (12 руб.): 95% от ФОТ СП (7 руб.): 50% от ФОТ	0,032	2917,04 80,93	2836,11 304,6		93	3	90 10		10,38	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР01-01-030-13 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Перемещение грунта на каждые последующие 10 м (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,85 (ОЗП=0,85; ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85 к расх.; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (45 руб.): 95% от ФОТ СП (24 руб.): 50% от ФОТ	0,732	356,36	356,36 64,14		261		261 47			
4	ФЕР27-04-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающего слоя из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (53 руб.): 142% от ФОТ СП (35 руб.): 95% от ФОТ	0,122	2281,99 126,07	2143,72 177,53	12,2	278	15	262 22	1	15,72	1,92
5	ФССЦ-408-0121 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Песок (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	13,42	59,99		59,99	805			805		
6	ФЕР27-06-001-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит ПД 30.15- 10 (3*1,5*0,18) (100 м3 сборных железобетонных плит) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (605 руб.): 142% от ФОТ СП (405 руб.): 95% от ФОТ	0,219	11801,49 1311,49	8451 632,97	2039	2585	287	1851 139	447	139,52	30,55
7	ФССЦ-403-6010 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Плиты железобетонные ПД 30.15-10 (3*1,5*0,18) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	21,9	964		964	2112			2112		
8	ФЕР30-08-047-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов ГК 2 (1,5*1*1)м (10 м3 габионных конструкций) 4 210,71 = 4 932,06 - 10,5 x 68,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (1122 руб.): 110% от ФОТ СП (816 руб.): 80% от ФОТ	0,6	4210,71 1677,19	294,76 23,26	2238,76	2526	1006	177 14	1343	182,7	109,62
9	ФССЦ-413-0213 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень бутовый марка: 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	6,3	239,56		239,56	1509			1509		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФЕР30-08-047-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов ГК 3 (2*1*0,5)м (10 м3 габионных конструкций) 4 210,71 = 4 932,06 - 10,5 x 68,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (2245 руб.): 110% от ФОТ СП (1633 руб.): 80% от ФОТ	1,2	4210,71 1677,19	294,76 23,26	2238,76	5053	2013	354 28	2686	182,7	219,24
11	ФССЦ-413-0213 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень бутовый марка: 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	12,6	239,56		239,56	3018			3018		
12	ФЕР30-08-047-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов ГК 4 (2*1*1)м (10 м3 габионных конструкций) 4 210,71 = 4 932,06 - 10,5 x 68,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (23194 руб.): 110% от ФОТ СП (16868 руб.): 80% от ФОТ	12,4	4210,71 1677,19	294,76 23,26	2238,76	52213	20797	3655 288	27761	182,7	2265,48
13	ФССЦ-413-0213 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень марка: 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	130,2	239,56		239,56	31191			31191		
14	ФЕР30-08-048-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Укрепление поверхности матрасно-тюфячного типа ГМ 4 (3*2*0,5)м (10 м2 поверхности) 2 036,18 = 2 285,00 - 3,15 x 78,99 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (6204 руб.): 110% от ФОТ СП (4512 руб.): 80% от ФОТ	8,4	2036,18 652,88	195,7 18,53	1187,6	17104	5484	1644 156	9976	74,7	627,48
15	ФССЦ-413-0213 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень марка: 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	26,46	239,56		239,56	6339			6339		
16	ФЕР30-08-047-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов (10 м3 габионных конструкций) 4 210,71 = 4 932,06 - 10,5 x 68,70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (187 руб.): 110% от ФОТ СП (136 руб.): 80% от ФОТ	0,1	4210,71 1677,19	294,76 23,26	2238,76	421	168	29 2	224	182,7	18,27
17	ФССЦ-413-0213 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень марка: 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	1,05	239,56		239,56	252			252		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ФССЦ-101-0792 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	дополнит. Геотекстиль ТС-200 (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	17,503	124,77	124,77	2184				2184		13
19	ФЕР27-06-009-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Укладка металлической сетки (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (34 руб.): 142% от ФОТ СП (23 руб.): 95% от ФОТ	0,208	128,42 112,74	15,68 0,95	27	24		3		12,43	2,59
20	ФССЦ-101-0870 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Сетка проволоочная крученая с шестиугольными ячейками № 50: оцинкованная (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	208	2,1	2,1	437				437		
21	ФЕР01-01-003-13 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Подача грунта экскаватором "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (103 руб.): 95% от ФОТ СП (54 руб.): 50% от ФОТ	0,27	2419,85 83,85	2336 315,36	653	23		630 85		10,75	2,9
22	ФЕР01-02-005-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (353 руб.): 95% от ФОТ СП (186 руб.): 50% от ФОТ	2,7	417,61 106,88	310,73 30,58	1128	289		839 83		12,53	33,83
23	ФССЦ-408-0121 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Песок природный для строительных (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	270	59,99	59,99	16197				16197		
24	ФЕР01-01-033-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Засыпка пазах с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (19 руб.): 95% от ФОТ СП (10 руб.): 50% от ФОТ	0,4	280,04	280,04 50,4	112			112 20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ФЕР01-01-033-10 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01- 033-04 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (10 руб.): 95% от ФОТ СП (5 руб.): 50% от ФОТ	0,4	138,42 24,91	138,42 24,91		55		55 10			13
26	ФЕР01-01-003-07 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Подача грунта экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (81 руб.): 95% от ФОТ СП (43 руб.): 50% от ФОТ	0,274	2333,63 64,74	2268,89 243,68		639	18	621 67		8,3	2,27
27	ФЕР01-02-005-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (88 руб.): 95% от ФОТ СП (47 руб.): 50% от ФОТ	0,674	417,61 106,88	310,73 30,58		281	72	209 21		12,53	8,45
28	ФЕР01-01-013-07 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (344 руб.): 95% от ФОТ СП (181 руб.): 50% от ФОТ	0,821	3166,71 72,38	3091,08 368,94	3,25	2600	59	2538 303	3	9,28	7,62
29	ФССЦлг03-21-01- 005 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): автом. перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1355	6,69	6,69		9065		9065			
30	ФЕР01-02-040-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Укрепление посевом многолетних трав: с подсыпкой растительной земли вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (388 руб.): 80% от ФОТ СП (218 руб.): 45% от ФОТ	1,84	2109,6 263,61	1,83	1844,16	3882	485	3	3394	33,2	61,09

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ФССЦ-414-0137 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Семена (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	2,208	146,25		146,25	323			323		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
	Накладные расходы						183977	30788	23987 1466	129202		3397,45
	Сметная прибыль						35292					
	Итого по разделу 1						25309					
							1416286					3397,45
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						183977	30788	23987 1466	129202		3397,45
	Накладные расходы						35292					
	Сметная прибыль						25309					
	Итого по смете:											
	Итого по Поз. 1-28, 30-31 " СМР=5,8"											
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом:											
	Итого Поз. 1-3, 21-28						23653	509	6944 817	16200		61,21
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 326)						1260					
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 326)						663					
	Итого с накладными и см. прибылью						25576					61,21
	Автомобильные дороги:											
	Итого Поз. 4-7, 19-20						25244	326	2116 161	22802		35,06
	Накладные расходы 142% ФОТ (от 487)						692					
	Сметная прибыль 95% ФОТ (от 487)						463					
	Итого с накладными и см. прибылью						26399					35,06
	Мосты и трубы:											
	Итого Поз. 8-18						121810	29468	5859 488	86483		3240,09
	Накладные расходы 110% ФОТ (от 29 956)						32952					
	Сметная прибыль 80% ФОТ (от 29 956)						23965					
	Итого с накладными и см. прибылью						178727					3240,09
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):											
	Итого Поз. 30-31						4205	485	3	3717		61,09
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 485)						388					
	Сметная прибыль 45% ФОТ (от 485)						218					
	Итого с накладными и см. прибылью						4811					61,09
	Итого						235513					3397,45
	Всего с учетом " СМР=5,8"						1365975					3397,45
	Итого по Поз. 29 " СМР=5,55"											
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 29						9065		9065			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого							9065					13
Всего с учетом "СМР=5,55"							50311					
Итого							1416286					3397,45
Непредвиденные затраты 2%							28326					
Итого с непредвиденными							1444612					
НДС 18%							260030					
ВСЕГО по смете							1704642					3397,45

Составил

Херувимова С.В.

Согласовано

Сафронова Г.А.

Козлова Н.А.

ИКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>Смирнов</i>	18.05.13
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>Сайт</i>	18.05.13
Начальник отдела технического надзора		