

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

Смирнов А.В.
" 17 " 2013 г.



Обустройство береговых откосов реки Уводь от плотины ОАО "БИМ" до створа Соковского моста
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9

(локальная смета)

на устройство крепления под Соковским мостом

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 724,029 тыс. руб.
Средства на оплату труда 16,735 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1598,85 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатац ии машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатац ия машин	материалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Под левобережным пролетом (в стесненных условиях)													
1	ФЕР01-02-027-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 (1000 м2 спланированной площади) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (174 руб.): 80% от ФОТ СП (98 руб.): 45% от ФОТ	0,221	853 853			189	189			100	22,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ИЕР30-08-048-03	Укладка матрасно-тюфячных габионов ГМ 1 (3*2*0,17) с устройством обратного фильтра из гравийно-песчаной смеси и креплением из геотекстиля (10 м2 поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,61; ЭМ=1,29 к раск.; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77 к раск.; ТЗ=0,61; ТЗМ=0,61 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (12088 руб.): 110% от ФОТ СП (8791 руб.): 80% от ФОТ	21	1238,48 441,81	141,72 13,21	654,95	26008	9278	2976 277	13754	40,88	858,48
3	ФССЦ-413-0213 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень бутовый марка: 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	37,8	239,56		239,56	9055			9055		
4	ФССЦ-201-0789 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Габионные конструкции матрацов "Рено" из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	0,8547	13153,2		13153,2	11242			11242		
5	ФЕР42-01-004-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Отсыпка из камня (между опорой и матрасно-тюфячными габионами) (100 м3 материала по проекту) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (24 руб.): 89% от ФОТ СП (19 руб.): 70% от ФОТ	0,0221	22493,57 973,66	569,71 79,38	20950,2	497	22	13 2	462	89	1,97
Под правобережным пролетом (в стесненных условиях)												
6	ФЕР30-08-047-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж коробчатых габионов ГК 4 (2*1*1) м, без геотекстиля и обратного фильтра (10 м3 габионных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (4733 руб.): 110% от ФОТ СП (3442 руб.): 80% от ФОТ	2,2	3710,09 1677,19	294,76 23,26	1738,14	8162	3690	648 51	3824	182,7	401,94
7	ФССЦ-413-0213 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень бутовый марка: 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	23,1	239,56		239,56	5534			5534		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР30-08-047-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж коробчатых габионов ГК 2 (1,5*1*1) м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (968 руб.): 110% от ФОТ СП (704 руб.): 80% от ФОТ	0,45	3710,09 1677,19	294,76 23,26	1738,14	1670	755	133 10	782	182,7	82,22
9	ФССЦ-413-0213 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Камень марка: 1000 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	4,725	239,56		239,56	1132			1132		
10	ФЕР42-01-004-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски (100 м3 материала по проекту) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (286 руб.): 89% от ФОТ СП (225 руб.): 70% от ФОТ	0,265	22493,57 973,66	569,71 79,38	20950,2	5961	258	151 21	5552	89	23,59
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС 81-35.2004 таблица 1 п.4 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-4, 6-9, 5, 10))												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):												
Итого Поз. 1												
Всего с учетом "МДС 81-35.2004 таблица 1 п.4 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"												
Накладные расходы 80% ФОТ (от 217)												
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 217)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Мосты и трубы:												
Итого Поз. 2-4, 6-9												
Всего с учетом "МДС 81-35.2004 таблица 1 п.4 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"												
Накладные расходы 110% ФОТ (от 16 170)												
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 16 170)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Берегоукрепительные работы:												
Итого Поз. 5, 10												
Всего с учетом "МДС 81-35.2004 таблица 1 п.4 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"												
Накладные расходы 89% ФОТ (от 348)												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 348)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Итого											
	Всего с учетом "СМР=5,8"											
	Непредвиденные затраты 2%											
	Итого с непредвиденными											
	НДС 18%											
	ВСЕГО по смете											
							244					13
							7079					29,39
							103716					1598,85
							601553					1598,85
							12031					
							613584					
							110445					
							724029					1598,85

Составил

Херувимова С.В.

Козлова Н.А.

Согласовано

Сафронова Г.А.

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>А.И.И.</i>	16.08.13	
Начальник проектно-сметной организации	<i>А.И.И.</i>	16.08.13	
Начальник отдела технического надзора			