



Перемычка ПМ-1
(см.указания по пробивке проема)



Спецификация металлической перемычки ПМ-1 (1 шт).

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед.кг	Примечание
ПМ-1	ГОСТ 8240-97	Швеллер №16; L=1100 мм	2	25.8	
	ГОСТ 103-76*	Накладка -6x50; L=600 мм	5	1.57	
	ГОСТ 5781-82*	Болт Ф16А1; L=600 мм	3	1.42	
	ГОСТ 5336-80*	Сетка 20x2.0; 1.5 м ²		4.0	

а-а



Порядок пробивки проема в стене.

1. По разметке пробить горизонтальные штрабы для установки балок, глубиной не менее 60 мм.
2. Установить в штрабы балки (швеллеры) и скрепить их между собой стяжными болтами с шагом не менее 600 мм. Гайки заварить.
3. Произвести пробивку проема, предварительно просверлив по контуру отверстия.
4. Для предотвращения выпадения кирпичей по низу балок приварить планки из -5x50 мм с шагом 200 мм.
6. Боковые откосы проема оштукатурить.

						ДП №15-13-АС			
						Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта здания, расположенного по адресу: г.Иваново, ул.Академика Мальцева, д.21.			
Изм.	Кол.уч	Лист	№докум.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт.	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Марковский С.В.					Р	19	28
Архитектор		Скотнова М.А.				Перемычка ПМ-1; Разрез а-а; Спецификация металлической перемычки.	ООО "СК БИОНТ" г. Иваново		