№	Наименование опор	Опора		Стойка		Плита		Номера
		Тип	№ черт.	Тип	шт.	Тип	шт.	по плану
1	Угловая опора (проектируемая)	УА21	тип.пр. 21.0112	СВ110-3,5	1	-	-	1
2	Переходная ответвитель-ная анкерная опора (проектируемая)	ПОА25	тип.пр. 26.0008	СВ110-3,5	2	П-3и	2	2
3	Переходная промежуточная опора (проектируемая)	ПП25	тип.пр. 26.0008	СВ110-3,5	1	-	-	3
4	Угловая опора (проектируемая)	УА25	тип.пр. 21.0112	СВ110-3,5	2	-	-	4
5	Переходная промежуточная опора (проектируемая)	ПП25	тип.пр. 26.0008	СВ110-3,5	1	-	-	5
6	Угловая опора (проектируемая)	УА25	тип.пр. 21.0112	СВ110-3,5	2	-	-	6
7	Переходная ответвитель-ная анкерная опора (проектируемая)	ПОА25	тип.пр. 26.0008	СВ110-3,5	2	П-3и	2	7
8	Угловая опора (проектируемая)	УА25	тип.пр. 21.0112	СВ110-3,5	2	-	-	8
9	Угловая опора (проектируемая)	УА25	тип.пр. 21.0112	СВ110-3,5	2	-	-	9
10	Угловая опора (проектируемая)	УА25	тип.пр. 21.0112	СВ110-3,5	2	-	-	10
11	Угловая опора (проектируемая)	УА25	тип.пр. 21.0112	СВ110-3,5	2	-	-	11
12	Переходная промежуточная опора (проектируемая)	ПП25	тип.пр. 26.0008	СВ110-3,5	1	-	-	12
13	Переходная промежуточная опора (проектируемая)	ПП25	тип.пр. 26.0008	СВ110-3,5	1	-	-	13
14	Переходная промежуточная опора (проектируемая)	ПП25	тип.пр. 26.0008	СВ110-3,5	1	-	-	14
15	Переходная промежуточная опора (проектируемая)	ПП25	тип.пр. 26.0008	СВ110-3,5	1	-	-	15
16	Угловая опора (проектируемая)	УА25	тип.пр. 21.0112	СВ110-3,5	2	-	-	16
17	Переходная промежуточная опора (проектируемая)	ПП25	тип.пр. 26.0008	СВ110-3,5	1	-	-	17
18	Угловая опора (проектируемая)	УА25	тип.пр. 21.0112	СВ110-3,5	2	-	-	18
19	Переходная промежуточная опора (проектируемая)	ПП25	тип.пр. 26.0008	СВ110-3,5	1	-	-	19
20	Угловая опора (проектируемая)	УА21	тип.пр. 21.0112	СВ110-3,5	1	-	-	20
21	Угловая опора (проектируемая)	УА25	тип.пр. 21.0112	СВ110-3,5	2	-	-	21
22	Угловая опора (проектируемая)	УА25	тип.пр. 21.0112	СВ110-3,5	2	-	-	22
23	Угловая опора (проектируемая)	УА25	тип.пр. 21.0112	СВ110-3,5	2	-	-	23
24	Угловая опора (проектируемая)	УА25	тип.пр. 21.0112	СВ110-3,5	2	-	-	24
25	Переходная промежуточная опора (проектируемая)	ПП25	тип.пр. 26.0008	СВ110-3,5	1	-	-	25
26	Угловая опора (проектируемая)	УА25	тип.пр. 21.0112	СВ110-3,5	2	-	-	26
27	Угловая опора (проектируемая)	УА25	тип.пр. 21.0112	СВ110-3,5	2	-	-	27
28	Угловая опора (проектируемая)	УА25	тип.пр. 21.0112	СВ110-3,5	2	-	-	28
29	Угловая опора (проектируемая)	УА25	тип.пр. 21.0112	СВ110-3,5	2	-	-	29
30	Угловая опора (проектируемая)	УА21	тип.пр. 21.0112	СВ110-3,5	1	-	-	30

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	МК №887 от 27.08.2012г.			
						Заказчик: Управление благоустройства Администрации города Иванова			
						Капитальный ремонт линии наружного освещения по межквартальной дороге микрорайона ТЭЦ-3 от д.4 до д.3-а; от д.12 до д.6; от д.4 до д.1.			
						Наружное освещение	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Михалев					Р	4	
Пров.		Кривов А.							
Т.контр.		Кривов А.				Ведомость опор.	ООО "АктивПроект"		
Н.контр.		Красильников							