

СОГЛАСОВАНО

ФОРМА № 4

Наименование стройки -
Объект

На выполнение работ

По адресу

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

На выполнение работ Капитальной реконструкции и благоустройства территории стадиона
 По адресу ул. Лавина, Восточный район

Сметная стоимость 700 тыс.руб.

Составлена в ценах Января 2000 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
			ед. изм.								Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР01-01-036-01 (0)	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) ЗП=0*1,15; ЭММ=23,33*1,25; ЗПм=5,13*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=0,38*1,25	0,9 1000 м2 спланирова нной поверхност и за 1	29,1625 0	29,1625 6,4125	0 	26,25 	0 	26,25 5,77	0 	0 0,475	0 0,4275
2	ФЕР27-04-003-01 (0)	Устройство оснований и покрытий из песчано- гравийных или щебеночно- песчаных смесей однослойных ЗП=386,99*1,15; ЭММ=2707,67*1,25; ЗПм=329,17*1,25; ТЗТ=46,18*1,15; ТЗТм=26,74*1,25	0,9 1000 м2 основания или покрытия	3 855,246 445,0385	3 384,5875 411,4625	25,62 	3 469,72 	400,53 	3 046,13 370,32	23,06 	53,107 33,425	47,7963 30,0825
3	п.райс	Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава V=900*0,1	90 м3		0	60	5 400			5 400		
4	ФЕР27-06-020-05 (0)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЗП=368,45*1,15; ЭММ=2386,22*1,25; ЗПм=262,54*1,25; ТЗТ=38,3*1,15; ТЗТм=19,08*1,25	0,9 1000 м2 покрытия	56 985,2025 423,7175	2 982,775 328,175	53 578,71 	51 286,68 	381,35 	2 684,5 295,36	48 220,84 	44,045 23,85	39,6405 21,465

5	ФЕР27-06-021-05	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-06- 020-05 ЗП=0,87*1,15; ЭММ=2,92*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,09*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,9	6 694,7405	3,65	6 690,09	6 025,27	0,9	3,29	6 021,08	0,1035	0,09315
	(0)		1000 м2 покрытия	1,0005	0				0		0	0
6	ФЕР01-02-058-06	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2	0,08	1 381,38	0	0	110,51	110,51	0	0	177,1	14,168
	(0)	ЗП=1201,2*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м3 грунта	1 381,38	0				0		0	0
7	ФЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек и з трубы квадратного сечения с изготовлением металлических элементов рам из профильной трубы и полосы. V=3,6503-0,1278; ЗП=59,11*1,15; ЭММ=273,94*1,25; ЗПм=29,91*1,25; ТЗТ=6,59*1,15; ТЗТм=2,09*1,25	3,5225	531,7415	342,425	121,34	1 873,06	239,45	1 206,19	427,42	7,5785	26,69527
	(0)		1 т конструкци й	67,9765	37,3875				131,7		2,6125	9,20253
7,1	прайс	Конструкции стальные. труба 80х80х3мм-189 м; профтруба 50х25 - 934м; полоса 40 х 4мм - 34м; арматура 6мм - 934 м;	3,5225 т			4 578,75				16 128,65		

8	ФЕР09-03-046-03	Обшивка сеткой рабицей	3,67	902,9595	65,1875	287,75	3 313,86	2 018,58	239,24	1 056,04	59,915	#####
(0)		ЗП=478,28*1,15; ЭММ=52,15*1,25; ЗПм=4,19*1,25; ТЗТ=52,1*1,15; ТЗТм=0,31*1,25	100 м2	550,022	5,2375				19,22		0,3875	1,42213
9	101-3887	Сетка рабица 50x50x2-367м2	0,652 тн			4 578,75	2 985,35			2 985,35		
10	ФЕР06-01-001-01	Бетонирование стоек	0,08	59 193,2525	1 988,1625	55 590,49	4 735,46	129,17	159,05	4 447,24	207	16,56
(0)		ЗП=1404*1,15; ЭММ=1590,53*1,25; ЗПм=243*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТм=18*1,25	100 м3 бетона, бутобетона и железобето	1 614,6	303,75				24,3		22,5	1,8
11	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	1,87	279,54	11,7875	202,72	522,74	121,61	22,04	379,09	6,1065	11,41916
(0)		ЗП=56,55*1,15; ЭММ=9,43*1,25; ЗПм=0,1*1,25; ТЗТ=5,31*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашивае мой поверхност и	65,0325	0,125				0,23		0,0125	0,02338
12	ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1,87	1 202,651	3,6625	474,96	2 248,96	1 353,93	6,85	888,18	81,719	#####
(0)		ЗП=629,59*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=71,06*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашивае мой поверхност и	724,0285	0,15				0,28		0,0125	0,02338
13	ФЕР07-01-055-01	Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических (без стоимости материалов)	0,02	39 845,0496	16 339,125	1 729,1221	796,9	435,54	326,78	34,58	2 231,23	44,6246
(0)		ЗП=18936,35*1,15; ЭММ=13071,3*1,25; ЗПм=1456,68*1,25; ТЗТ=1940,2*1,15; ТЗТм=108,87*1,25	100 шт.	21 776,8025	1 820,85				36,42		136,0875	2,72175
14	прайс	Конструкции стальные. труба 80x80x3мм.	0,12675 т			4 578,75	580,36			580,36		
ИТОГО:						74 409,41	5 191,57	7 720,32	61 497,53	573,69956	67,16817	
								883,6				

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	5 191,57	1 5 191,57
Машины и механизмы	7 720,32	1 7 720,32
Материалы	61 497,53	1 61 497,53
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ		25 094,36
ТЗР 2%	25094,36*0,02	2% 501,89
Итого по перевозке		0
Итого по погрузке/разгрузке		0
Итого		100 005,67
<Нет вида работ> (14)		
Накладные расходы	(0+0)*0	0 0
Сметная прибыль	(0+0)*0	0 0
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (20)		
Накладные расходы	(0+0)*1,3*0,9	1,17 0
Сметная прибыль	(0+0)*0,85*0,85	0,72 0
Земляные работы, выполняемые ручным способом (6)		
Накладные расходы	(110,51+0)*0,8*0,9	0,72 79,57
Сметная прибыль	(110,51+0)*0,45*0,85	0,38 41,99
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (10)		
Накладные расходы	(129,17+24,3)*1,05*0,9	0,95 145,8
Сметная прибыль	(129,17+24,3)*0,65*0,85	0,55 84,41
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (13, 14)		
Накладные расходы	(435,54+36,42)*1,3*0,9	1,17 552,19
Сметная прибыль	(435,54+36,42)*0,85*0,85	0,72 339,81
Строительные металлические конструкции (7, 8, 9)		
Накладные расходы	(2258,03+150,92)*0,9*0,9	0,81 1 951,25
Сметная прибыль	(2258,03+150,92)*0,85*0,85	0,72 1 734,44
Автомобильные дороги (2, 3)		
Накладные расходы	(400,53+370,32)*1,42*0,9	1,42 986,69
Сметная прибыль	(400,53+370,32)*0,95*0,85	0,81 624,39
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (14, 15)		
Накладные расходы	(0+0)*1,3*0,9	1,17 0
Сметная прибыль	(0+0)*0,85*0,85	0,72 0
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (11)		
Накладные расходы	(121,61+0,23)*0,9*0,9	0,81 98,69
Сметная прибыль	(121,61+0,23)*0,7*0,85	0,6 73,1
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (1)		
Накладные расходы	(0+5,77)*0,95*0,9	0,86 4,96
Сметная прибыль	(0+5,77)*0,5*0,85	0,43 2,48
Отделочные работы (12)		
Накладные расходы	(1353,93+0,28)*1,05*0,9	0,95 1 286,5
Сметная прибыль	(1353,93+0,28)*0,55*0,85	0,47 636,48
Итого Накладные расходы	5 105,65	1 5 105,65
Итого Сметная прибыль	3 537,1	1 3 537,1
Итого		108 648,42
Индекс СМР	108648,42*(5,46-1)	5,46 484 571,95
Итого		593 220,37
Временные здания и сооружения	593220,37*0	0 0
Итого		593 220,37
Зимнее удорожание	593220,37*0	0 0
Итого		593 220,37
Непредвиденные затраты	593220,37*0	0 0
Итого		593 220,37
НДС	593220,37*0,18	0,18 106 779,63
Итого		700 000,00
СОСТАВИЛ		
ПРОВЕРИЛ		