

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:



" " 2009 г.

" " 2009 г.

МБОУ СОШ №65

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на **РЕМОНТ СТОЛОВОЙ**

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 432,613 тыс. руб.
Средства на оплату труда 69,650 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-кв. 2013 г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | | | |
|------|---|---|------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | всего | эксплуатационных машин | материалы | оплаты труда | Всего | оплаты труда | эксплуатационных машин | материалы | на единицу | всего | | |
| | | | | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 1 | ФЕРрб1-4-11 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м ² толщиной слоя до 20 мм (100 м ²) НР (2703 руб.); 79% от ФОТ (3422 руб.) СП (1711 руб.); 50% от ФОТ (3422 руб.) | 0,36 | 3011,29 1791,58 | 22,51 8,35 | 1197,2 | 1084 | 645,8 3 | 431 | | 199,73 | 71,9 | | | |
| 2 | ФЕР15-02-019-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (100 м ²) НР (14535 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (15381 руб.) СП (7191 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (15381 руб.) | 3,3 | 3479,46 615,86 | 34,29 22,21 | 2829,31 | 11482 | 2032 73 | 9337 | | 63,1 | 208,23 | | | |
| 3 | ФЕР15-04-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проникающей за 1 раз потолков (100 м ²) НР (1966 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (2080 руб.) СП (972 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (2080 руб.) | 3,66 | 79,28 77,92 | 1,18 0,12 | 0,18 | 290 | 285 | 4 | 1 | 8,1 | 29,65 | | | |
| 4 | 101-9732 | Грунтовка (т) | 0,0476 | 7223 | | 7223 | 344 | | | 344 | | | | | |
| 5 | ФЕР15-04-005-04 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11 | Окраска поливинилцеллюлозными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м ²) НР (1197 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (1267 руб.) СП (592 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (1267 руб.) | 0,36 | 1863,72 483,48 | 14,57 0,23 | 1365,67 | 671 | 174 | 5 | 492 | 53,9 | 19,4 | | | |
| 6 | ФЕРрб2-17-1 ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358 | Окрашивание водоземлемыми составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расцветкой старой краски более 35% (100 м ²) НР (4114 руб.); 80% от ФОТ (5143 руб.) СП (2572 руб.); 50% от ФОТ (5143 руб.) | 3,3 | 1914,84 293,93 | 8,36 1,16 | 1612,55 | 6319 | 970,28 4 | 5321 | | 34,02 | 112,27 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|--|---------------------------|-------------------|---------|-------|------|-----|-------|--------|--------|----|
| 7 | ФЕРп61-2-11 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) НР (2549 руб.); 79% от ФОТ (3226 руб.) СП (1613 руб.); 50% от ФОТ (3226 руб.) | 0,48 1263,88 | 20,94 7,77 | 1140,23 | 1164 | 607 | 10 | 547 | 142,65 | 68,47 | |
| 8 | ФЕР15-02-019-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2) НР (14789 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (15630 руб.) НР (1377 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (1457 руб.) СП (2316 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (15650 руб.) | 4,32 2932,18 476,35 | 29,29 19,06 | 2426,54 | 12667 | 2058 | 127 | 10482 | 51,89 | 224,16 | |
| 9 | ФЕР15-02-019-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (100 м2) НР (1377 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (1457 руб.) СП (681 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (1457 руб.) | 0,22 5224,66 873,40 | 53,53 33,93 | 4297,73 | 1149 | 192 | 12 | 945 | 91,84 | 20,2 | |
| 10 | ФЕР15-04-006-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Покраска поверхностей грунтовой глубокой проникновения: за 1 раз стен (100 м2) НР (2180 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (2307 руб.) НР (1079 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (2307 руб.) | 5,02 64,37 63,01 | 1,18 0,12 | 0,18 | 323 | 316 | 6 | 1 | 6,55 | 32,88 | |
| 11 | 101-9732 | Грунтовка (т) | 0,0653 | 7223 | 472 | | | | 472 | | | |
| 12 | ФЕР15-04-005-03 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11 | Окраска поливинилхлоридными водоземлюльсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) НР (1278 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (1352 руб.) НР (632 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (1352 руб.) | 0,48 1654,12 384,81 | 13,7 0,23 | 1255,61 | 794 | 185 | 7 | 602 | 42,9 | 20,59 | |
| 13 | ФЕРп62-16-5 Пр. Минрегиона №358 от 25.07.11 | Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчетной старой краски более 35% (100 м2) НР (5634 руб.); 80% от ФОТ (7043 руб.) СП (3522 руб.); 50% от ФОТ (7043 руб.) | 4,54 1896,54 292,81 | 8,36 1,16 | 1595,37 | 8610 | 1329 | 38 | 7243 | 33,89 | 153,86 | |
| 14 | ФЕРп62-33-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (100 м2) НР (486 руб.); 80% от ФОТ (607 руб.) СП (304 руб.); 50% от ФОТ (607 руб.) | 0,2 | 1092,7 576,32 | 0,87 | 219 | 115 | | 104 | 65,94 | 13,19 | |
| 15 | ФЕРп08-07-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка и разборка внутренних грубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (100 м2 горизонтальной проекции) НР (11061 руб.); 122%*0,9 от ФОТ (10074 руб.) СП (6530 руб.); 80%*0,85 от ФОТ (10074 руб.) | 2,28 | 1001,69 606,53 | 15,69 | 2284 | 1383 | 36 | 865 | 70,2 | 160,06 | |
| 16 | ФССЦп01-01-01-041 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от СП 0% от | 2,84 42,98 42,98 | | | 122 | 122 | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|--|------|-------|-------|---|---------------|-------|------|--------|----|----------------|
| 17 | ФССЦпг03-21-01-015 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I классе груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 2,84 | 13,38 | 13,38 | | 38 | | 38 | | | |
| Итого по разделу 1 | | | | | | | 366621 | | | | | 1134,86 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | 48032 | 10413 | 432 | 37187 | | 1134,86 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | 50705 | 12930 | 588 | 37187 | | 1134,86 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | 267722 | 68271 | 3104 | 196347 | | 1134,86 |
| Накладные расходы | | | | | | | 63866 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 35033 | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные): | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 1, 7 | | | | | | | 2248 | 1252 | 18 | 978 | | 140,37 |
| Всего с учетом "переход в цены 1-кв.2013г. ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАГ=5,28" | | | | | | | 11870 | 6611 | 95 | 5164 | | 140,37 |
| Накладные расходы 79% ФОТ (от 6 648) | | | | | | | 5252 | | | | | |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 6 648) | | | | | | | 3324 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | 20446 | | | | | 140,37 |
| Отделочные работы: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 2-5, 8-12 | | | | | | | 28192 | 5242 | 274 | 22676 | | 555,11 |
| Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25" | | | | | | | 29047 | 6028 | 343 | 22676 | | 555,11 |
| Всего с учетом " ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2" | | | | | | | 30322 | 7234 | 412 | 22676 | | 555,11 |
| Всего с учетом "переход в цены 1-кв.2013г. ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАГ=5,28" | | | | | | | 160100 | 38196 | 2175 | 119729 | | 555,11 |
| Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 39 490) | | | | | | | 37318 | | | | | |
| Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 39 490) | | | | | | | 18462 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | 215880 | | | | | 555,11 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные): | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 6, 13-14 | | | | | | | 15148 | 2414 | 66 | 12668 | | 279,32 |
| Всего с учетом "переход в цены 1-кв.2013г. ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАГ=5,28" | | | | | | | 79981 | 12746 | 348 | 66887 | | 279,32 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 12 794) | | | | | | | 10235 | | | | | |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 12 794) | | | | | | | 6397 | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | 96613 | | | | | 279,32 |
| Конструкции из кирпича и блоков: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 15 | | | | | | | 2284 | 1383 | 36 | 865 | | 160,06 |
| Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25" | | | | | | | 2500 | 1390 | 45 | 865 | | 160,06 |
| Всего с учетом " ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2" | | | | | | | 2827 | 1908 | 54 | 865 | | 160,06 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---------------|-------|-----|------|----|----------------|
| | Всего с учетом "переход в цены 1-кв.2013г. ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28" | | | | | | 14926 | 10074 | 285 | 4567 | | 160,06 |
| | Накладные расходы 122%*0,9 ФОТ (от 10 074) | | | | | | 11061 | | | | | |
| | Сметная прибыль 80%*0,85 ФОТ (от 10 074) | | | | | | 6850 | | | | | |
| | Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | 32837 | | | | | 160,06 |
| | Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: | | | | | | | | | | | |
| | Итого Поз. 16 | | | | | | 122 | 122 | | | | |
| | Всего с учетом "переход в цены 1-кв.2013г. ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28" | | | | | | 644 | 644 | | | | |
| | Перевозка грузов автотранспортом: | | | | | | | | | | | |
| | Итого Поз. 17 | | | | | | 38 | | 38 | | | |
| | Всего с учетом "переход в цены 1-кв.2013г. ОЗП=5,28; ЭМ=5,28; ЗПМ=5,28; МАТ=5,28" | | | | | | 201 | | 201 | | | |
| | Итого | | | | | | 366621 | | | | | 1134,86 |
| | В том числе: | | | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | 196347 | | | | | |
| | Машины и механизмы | | | | | | 3104 | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | 69650 | | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | 63866 | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | 35033 | | | | | |
| | Итого | | | | | | 366621 | | | | | |
| | НДС 18% | | | | | | 65992 | | | | | |
| | ВСЕГО по смете | | | | | | 432613 | | | | | 1134,86 |

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

| МКУ «ПДС и ТК» | | |
|--|------------------|----------|
| ПРОВЕРЕНО | | |
| Должность | Подпись | Дата |
| Директор | <i>[Подпись]</i> | 15.04.13 |
| Заместитель директора | <i>[Подпись]</i> | 15.04.13 |
| Начальник отдела преемственно-сметной документации | <i>[Подпись]</i> | 15.04.13 |
| Начальник отдела технического надзора | | |