



# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1654	
2	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 10-20 мм	м3	16,54	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,475	
4	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 7000 <i>средний</i>	м3	47,5	
5	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	100 м2 покрытия	3,78	
6	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	3,78	



26.06.13