

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства  
Администрации города Иванова"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2013 г.  
Смирнов А.В.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ремонт асфальтового покрытия территории перед домом ул. Лежневская, д. 140

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 250,025 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 0,522 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 26,68 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 г.

| №<br>пп | Шифр и номер<br>позиции норматива                     | Наименование работ и затрат, единица<br>измерения   | Количество | Стоимость единицы, руб. |                        |                           |           | Общая стоимость, руб. |                   |                        |                           | Затраты труда<br>рабочих, чел.-ч, не<br>занятых<br>обслуживанием |       |
|---------|---|---|------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--|-------|
|         |   |   |            | всего                   | эксплуатаци<br>и машин | в т.ч.<br>оплаты<br>труда | материалы | Всего                 | оплаты<br>труда   | эксплуатаци<br>и машин | в т.ч.<br>оплаты<br>труда | на<br>единицу  | всего |
| 1       | 2   | 3   | 4          | 5                       | 6                      | 7                         | 8         | 9                     | 10                | 11                     | 12                        | 13   |       |
| 1       | ФЕР27-04-001-04<br>Пр. Минрегион от<br>17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и<br>выравнивающих слоев оснований: из щебня<br>(100 м3 материала основания (в плотном<br>теле))<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений<br>работы, аналогичные технологическим процессам в<br>новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 кв. 2013 г. СМР=5,8<br>НР (242,38 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (138,26 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 0,2962     | 4418,74<br>225,06       | 4176,6<br>351,23       | 17,08                     | 1308,83   | 66,66                 | 1237,11<br>104,03 | 5,06                   | 27,82                     | 8,24   |       |
| 2       | ФССЦ-408-0016<br>Пр. Минрегион от<br>28.07.09 № 308   | Щебень из природного камня для<br>строительных работ марка 800, фракция 40-<br>70 мм<br>(м3)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 кв. 2013 г. СМР=5,8   | 37,31      | 103                     |                        | 103                       | 3842,93   |                       |                   | 3842,93                |                           |  |       |

| 1 | 2  | 3   | 4       | 5                 | 6                 | 7        | 8        | 9     | 10              | 11      | 12    | 13   |
|---|--|---|---------|-------------------|-------------------|----------|----------|-------|-----------------|---------|-------|------|
| 3 | ФССЦпг03-21-01-030<br>Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза<br>(1 т груза)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 кв. 2013г. автомоб. перевозки СМР=5,55<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ  | -55,945 | 19,29             | 19,29             |          | -1079,18 |       | -1079,18        |         |       |      |
| 4 | ФССЦпг03-21-01-060<br>Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза<br>(1 т груза)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 кв. 2013г. автомоб. перевозки СМР=5,55<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ  | 55,945  | 31,1              | 31,1              |          | 1739,89  |       | 1739,89         |         |       |      |
| 5 | ФЕР27-06-026-01<br>Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253   | Розлив вязущих материалов<br>(1 т)<br>КОэф. К ПОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 кв. 2013 г. СМР=5,8<br>НР (2,04 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (1,17 руб.): 81%=95% от ФОТ | 0,15    | 1581,73           | 49,5<br>9,58      | 1532,23  | 237,26   |       | 7,43<br>1,44    | 229,83  |       |      |
| 6 | ФССЦ-101-1561<br>Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308     | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ<br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 кв. 2013 г. СМР=5,8   | -0,1545 | 1487,6            |                   | 1487,6   | -229,83  |       |                 | -229,83 |       |      |
| 7 | ФССЦ-101-1556<br>И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190   | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130<br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 кв. 2013 г. СМР=5,8  | 0,1545  | 1690              |                   | 1690     | 261,11   |       |                 | 261,11  |       |      |
| 8 | ФЕР68-10-1<br>Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207        | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона<br>(100 т смеси)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 кв. 2013 г. СМР=5,8<br>НР (130,15 руб.): 104% от ФОТ<br>СП (75,08 руб.): 60% от ФОТ   | 0,1775  | 50446,55<br>292,7 | 3689,91<br>412,32 | 46463,94 | 8954,26  | 51,95 | 654,96<br>73,19 | 8247,35 | 29,99 | 5,32 |

| 1  | 2   | 3  | 4       | 5       | 6            | 7       | 8        | 9 | 10           | 11       | 12 | 13 |
|----|---|--|---------|---------|--------------|---------|----------|---|--------------|----------|----|----|
| 9  | ФССЦ-410-0021<br>Пр. Минрегион от<br>28.07.09 № 308   | Асфальтобетонные смеси дорожные,<br>аэродромные и асфальтобетон (горячие и<br>теплые для пористого асфальтобетона<br>щебеночные и гравийные), марка I<br>(Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 кв. 2013 г. СМР=5,8  | -17,93  | 459,91  |              | 459,91  | -8246,19 |   |              | -8246,19 |    |    |
| 10 | ФССЦ-410-0008<br>Пр. Минрегион от<br>28.07.09 № 308   | Асфальтобетонные смеси дорожные,<br>аэродромные и асфальтобетон (горячие и<br>теплые для плотного асфальтобетона мелко<br>и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип<br>Г<br>(Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 кв. 2013 г. СМР=5,8   | 17,93   | 571,6   |              | 571,6   | 10248,79 |   |              | 10248,79 |    |    |
| 11 | ФЕР27-06-026-01<br>Пр. Минрегион от<br>17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов<br>(1 Т)<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений<br>работы, аналогичные технологическим процессам в<br>новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 кв. 2013 г. СМР=5,8<br>НР (1,21 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (0,69 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 0,089   | 1581,73 | 49,5<br>9,58 | 1532,23 | 140,77   |   | 4,41<br>0,85 | 136,36   |    |    |
| 12 | ФССЦ-101-1561<br>Пр. Минрегион от<br>28.07.09 № 308   | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс<br>МГ, СГ<br>(Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 кв. 2013 г. СМР=5,8   | -0,0917 | 1487,6  |              | 1487,6  | -136,41  |   |              | -136,41  |    |    |
| 13 | ФССЦ-101-1556<br>И6-Пр. Минрегион<br>от 05.05.12 №190 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-<br>60/90, БНД 90/130<br>(Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 кв. 2013 г. СМР=5,8   | 0,0917  | 1690    |              | 1690    | 154,97   |   |              | 154,97   |    |    |



| 1  | 2  | 3  | 4      | 5                  | 6                 | 7        | 8         | 9      | 10             | 11        | 12    | 13    |
|----|--|--|--------|--------------------|-------------------|----------|-----------|--------|----------------|-----------|-------|-------|
| 14 | ФЕР27-06-020-01<br>ИВ-Пр. Минрегиона<br>от 29.06.12 №262 | Устройство покрытия толщиной 4 см из<br>горячих асфальтобетонных смесей плотных<br>мелкозернистых типа АБВ, плотность<br>каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup><br>(1000 м <sup>2</sup> покрытия)<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений<br>работы, аналогичные технологическим процессам в<br>новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 кв. 2013 г. СМР=5,8<br>НР (316,46 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (180,52 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 0,2964 | 47318,12<br>423,72 | 2982,78<br>328,18 | 43911,62 | 14025,09  | 125,59 | 884,1<br>97,27 | 13015,4   | 44,05 | 13,06 |
| 15 | ФССЦ-410-0005<br>Пр. Минрегион от<br>28.07.09 № 308      | Асфальтобетонные смеси дорожные,<br>аэродромные и асфальтобетон (горячие и<br>теплые для плотного асфальтобетона мелко<br>и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип<br>А<br>(Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 кв. 2013 г. СМР=5,8   | -28,63 | 452                |                   | 452      | -12940,76 |        |                | -12940,76 |       |       |
| 16 | ФССЦ-410-0007<br>Пр. Минрегион от<br>28.07.09 № 308      | Асфальтобетонные смеси дорожные,<br>аэродромные и асфальтобетон (горячие и<br>теплые для плотного асфальтобетона мелко<br>и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип<br>В<br>(Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 кв. 2013 г. СМР=5,8   | 28,63  | 480                |                   | 480      | 13742,4   |        |                | 13742,4   |       |       |
| 17 | ФЕР27-06-021-01<br>Пр. Минрегион от<br>17.11.08 № 253    | На каждые 0,5 см изменения толщины<br>покрытия добавлять или исключать: к<br>расценке 27-06-020-01 (до 5 см)<br>(1000 м <sup>2</sup> покрытия)<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений<br>работы, аналогичные технологическим процессам в<br>новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 кв. 2013 г. СМР=5,8<br>НР (0,84 руб.): 142% от ФОТ<br>СП (0,48 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ   | 0,5928 | 6486,8<br>1        | 3,88              | 6481,92  | 3845,38   | 0,59   | 2,3            | 3842,49   | 0,1   | 0,06  |

Гранд-СМЕТА

| 1   | 2   | 3  | 4      | 5     | 6 | 7     | 8        | 9 | 10 | 11       | 12 | 13 |
|---|---|--|--------|-------|---|-------|----------|---|----|----------|----|----|
| 18  | ФССЦ-410-0001<br>Пр. Минрегион от<br>28.07.09 № 308 | Асфальтобетонные смеси дорожные,<br>аэродромные и асфальтобетон (горячие и<br>теплые для плотного асфальтобетона мелко<br>и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип<br>А<br>(г)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 кв. 2013 г. СМР=5,8  | -7,173 | 535,5 |   | 535,5 | -3841,14 |   |    | -3841,14 |    |    |
| 19  | ФССЦ-410-0007<br>Пр. Минрегион от<br>28.07.09 № 308 | Асфальтобетонные смеси дорожные,<br>аэродромные и асфальтобетон (горячие и<br>теплые для плотного асфальтобетона мелко<br>и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип<br>В<br>(г)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 кв. 2013 г. СМР=5,8 | 7,173  | 480   |   | 480   | 3443,04  |   |    | 3443,04  |    |    |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.  |   |  |        |       |   |       |          |   |    |          |    |    |
| Накладные расходы                               |   |  |        |       |   |       |          |   |    |          |    |    |
| Сметная прибыль                                 |   |  |        |       |   |       |          |   |    |          |    |    |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел                 |   |  |        |       |   |       |          |   |    |          |    |    |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ:                                 |   |  |        |       |   |       |          |   |    |          |    |    |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.    |   |  |        |       |   |       |          |   |    |          |    |    |
| Накладные расходы                               |   |  |        |       |   |       |          |   |    |          |    |    |
| Сметная прибыль                                 |   |  |        |       |   |       |          |   |    |          |    |    |
| Итого по смете:                                 |   |  |        |       |   |       |          |   |    |          |    |    |
| Итого по Поз. 1-2, 5-19 "СМР=5,8"               |   |  |        |       |   |       |          |   |    |          |    |    |
| Автомобильные дороги:                           |   |  |        |       |   |       |          |   |    |          |    |    |
| Итого Поз. 1, 5, 11, 14, 17                     |   |  |        |       |   |       |          |   |    |          |    |    |
| Накладные расходы 142% ФОТ (от 396,43)          |   |  |        |       |   |       |          |   |    |          |    |    |
| Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 396,43)  |   |  |        |       |   |       |          |   |    |          |    |    |
| Итого с накладными и см. прибылью               |   |  |        |       |   |       |          |   |    |          |    |    |
| Материалы:                                      |   |  |        |       |   |       |          |   |    |          |    |    |
| Итого Поз. 2, 6-7, 9-10, 12-13, 15-16, 18-19    |   |  |        |       |   |       |          |   |    |          |    |    |
| Благоустройство (ремонтно-строительные):        |   |  |        |       |   |       |          |   |    |          |    |    |
| Итого Поз. 8                                    |   |  |        |       |   |       |          |   |    |          |    |    |
| Накладные расходы 104% ФОТ (от 125,14)          |   |  |        |       |   |       |          |   |    |          |    |    |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 125,14)             |   |  |        |       |   |       |          |   |    |          |    |    |
| Итого с накладными и см. прибылью               |   |  |        |       |   |       |          |   |    |          |    |    |
| Итого   |   |  |        |       |   |       |          |   |    |          |    |    |
| Всего с учетом "СМР=5,8"                        |   |  |        |       |   |       |          |   |    |          |    |    |
| Итого по Поз. 3-4 "автомоб. перевозки СМР=5,55" |   |  |        |       |   |       |          |   |    |          |    |    |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13    |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------|
| Перевозка грузов автотранспортом:            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |
| Итого Поз. 3-4                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |
| Всего с учетом "автомоб. перевозки СМР=5,55" |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |
| Итого  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 26,68 |
| Справочно, в ценах 2001г.:                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |
| Материалы                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |
| Машины и механизмы                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |
| ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |
| Накладные расходы                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |
| Сметная прибыль                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |
| НДС 18%                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |       |
| ВСЕГО по смете                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 26,68 |

Составил

Херувимова С.В.

Объемы предоставлены

Федорова Л.М.

Согласовано

Бобышев С.Н.



| МКУ «ПДС и ТК»                                 |                |          |  |
|--|----------------|----------|--|
| ПРОВЕРЕНО                                      |                |          |  |
| Должность                                      | Подпись        | Дата     |  |
| Директор                                       | <i>Смирнов</i> | 11.09.13 |  |
| Заместитель директора                          |                |          |  |
| Начальник отдела проектно-сметной документации | <i>Захар</i>   | 12.07.13 |  |
| Начальник отдела технического надзора          |                |          |  |