

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города ИвановаСмирнов А. В.
2013 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ремонт асфальтового покрытия территории между домами по ул.Светлая, д.6 и ул. Нормандия Невман, д. 69

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 600,060 тыс. руб.

Средства на оплату труда 3,562 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 342,5 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатац ии машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатац ия машин	материалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕРр68-12-4 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие объекты СМР=5,8 НР (1439,86 руб.): 104% от ФОТ СП (830,69 руб.): 60% от ФОТ	0,566	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		3400,78	1144,59	2256,19 239,89		243,35	137,74	
2	ФССЦлг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013. Автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	112,07	11,42	11,42		1279,84		1279,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие объекты СМР=5,8 НР (597,73 руб.): 142% от ФОТ СП (340,96 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,56	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	2536,68	414,51	55,75 6,43	2066,42	87,49	48,99
4	ФССЦ-403-8021 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Камни бортовые БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие объекты СМР=5,8	56	63,12		63,12	3534,72			3534,72		
5	ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие объекты СМР=5,8 НР (188,21 руб.): 142% от ФОТ СП (107,36 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,23	4418,74 225,06	4176,6 351,23	17,08	1016,31	51,76	960,62 80,78	3,93	27,82	6,4
6	ФССЦ-408-0016 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40- 70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие объекты СМР=5,8	28,98	103		103	2984,94			2984,94		
7	ФССЦг03-21-01- 030 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013. Автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-43,47	19,29	19,29		-838,54		-838,54			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФССЦпг03-21-01-060 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 60 км 1 класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013. Автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	43,47	31,1	31,1		1351,92		1351,92			
9	ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Розлив вязущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие объекты СМР=5,8 НР (6,56 руб.): 142% от ФОТ СП (3,74 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,4824	1581,73	49,5 9,58	1532,23	763,03		23,88 4,62	739,15		
10	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие объекты СМР=5,8	-0,4971	1487,6		1487,6	-739,49			-739,49		
11	ФССЦ-101-1556 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие объекты СМР=5,8	0,4971	1690		1690	840,1			840,1		
12	ФЕР27-06-020-01 И8-Пр. Минрегион от 29.06.12 №262	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие объекты СМР=5,8 НР (1030,65 руб.): 142% от ФОТ СП (587,91 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,9653	47318,12 423,72	2982,78 328,18	43911,62	45676,18	409,02	2879,28 316,79	42387,88	44,05	42,52

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ФССЦ-410-0005 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные, марка II, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие объекты СМР=5,8	-93,248	452		452	-42148,1			-42148,1		
14	ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные, марка II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие объекты СМР=5,8	93,248	480		480	44759,04			44759,04		
15	ФЕР27-06-021-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: К расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие объекты СМР=5,8 НР (2,74 руб.): 142% от ФОТ СП (1,56 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1,9306	6486,8 1	3,88	6481,92	12523,42	1,93	7,49	12514	0,1	0,19
16	ФССЦ-410-0001 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные, марка I, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие объекты СМР=5,8	-23,36	535,5		535,5	-12509,28			-12509,28		
17	ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные, марка II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие объекты СМР=5,8	23,36	480		480	11212,8			11212,8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ФЕР47-01-048-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см: вручную (100 м2 корыта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие объекты СМР=5,8 НР (863,71 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (639,48 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	1,47	564,96 564,96			830,49	830,49			74,73	109,85
19	ФЕР47-01-048-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	На каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники добавлять или исключать к расценке: 47-01-048-02 (100 м2 корыта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие объекты СМР=5,8 НР (-627,88 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (-464,87 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	-3,675	164,28 164,28			-603,73	-603,73			21,73	-79,86
20	ФЕР47-01-046-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие объекты СМР=5,8 НР (485,54 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (359,49 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	1,47	2296,1 317,6		1978,5	3375,27	466,87		2908,4	40	58,8
21	ФССЦпг03-21-01- 010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Доставка растительной смеси на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013. Автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	26,46	11,42	11,42		302,17		302,17			
22	ФЕР47-01-046-06 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие объекты СМР=5,8 НР (126,07 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (93,34 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	1,47	668,98 50,68	301,4 31,78	316,9	983,4	74,5	443,06 46,72	465,84	5,99	8,81
23	ФССЦпг03-21-01- 010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Доставка воды в а/цистернах на 10 км (1 т груза) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Автомобили-цистерны ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013. Автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	14,7	14,85	14,85		218,3		218,3			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ФССЦ-414-0137 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Семена газонных трав (смесь) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие объекты СМР=5,8	-2,94	146,25		146,25	-429,98			-429,98		
25	ФССЦ-414-0331 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656	Газон БЫСТРОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие объекты СМР=5,8	2,94	40,12		40,12	117,95			117,95		
26	ФЕРр66-22-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие объекты СМР=5,8 НР (83,46 руб.): 108% от ФОТ СП (52,55 руб.): 68% от ФОТ	2	864,25 38,64	8,72	816,89	1728,5	77,28	17,44	1633,78	4,53	9,06
27	ФССЦ-101-2536 ИЗ-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356	Люки чугунные тяжелые (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие объекты СМР=5,8	-2	569,52		569,52	-1139,04			-1139,04		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							81027,68	2867,22	8957,40 695,23	69203,06		342,5
Накладные расходы							4196,65					
Сметная прибыль							2552,2					
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1, 3-6, 9-20, 22, 24-27 "Прочие объекты СМР=5,8"												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1							3400,78	1144,59	2256,19 239,89			137,74
Накладные расходы 104% ФОТ (от 1 384,48)							1439,86					
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 384,48)							830,69					
Итого с накладными и см. прибылью							5671,33					137,74
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 3, 5, 9, 12, 15							62515,62	877,22	3927,02 408,62	57711,38		98,1
Накладные расходы 142% ФОТ (от 1 285,84)							1825,89					
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1 285,84)							1041,53					
Итого с накладными и см. прибылью							65383,04					98,1
Материалы:												
Итого Поз. 4, 6, 10-11, 13-14, 16-17, 27							6795,69			6795,69		
Озеленение. Защитные лесонасаждения:												
Итого Поз. 18-20, 22, 24-25							4273,4	768,13	443,06 46,72	3062,21		97,6
Накладные расходы 104% = 115%*0.9 ФОТ (от 814,85)							847,44					
Сметная прибыль 77% = 90%*0.85 ФОТ (от 814,85)							627,43					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого с накладными и см. прибылью						5748,27					13
	Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные):											97,6
	Итого Поз. 26						1728,5	77,28	17,44	1633,78		9,06
	Накладные расходы 108% ФОТ (от 77,28)						83,46					
	Сметная прибыль 68% ФОТ (от 77,28)						52,55					
	Итого с накладными и см. прибылью						1864,51					9,06
	Итого						85462,84					342,5
	Всего с учетом "Прочие объекты СМР=5,8"						495684,46					342,5
	Итого по Поз. 2, 7-8, 21, 23 "Автомобильные перевозки СМР=5,55"											
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 2, 7-8, 21, 23						2313,69		2313,69			
	Итого						2313,69					
	Всего с учетом "Автомобильные перевозки СМР=5,55"						12840,96					
	Итого						508525,42					342,5
	Справочно, в ценах 2001г.:											
	Материалы						69203,06					
	Машины и механизмы						8957,4					
	ФОТ						3562,45					
	Накладные расходы						4196,65					
	Сметная прибыль						2552,2					
	НДС 18%						91534,58					
	ВСЕГО по смете						600060					342,5

Составил


Херувимова С. В.

Объемы предоставлены

Федорова Л. М.

Согласовано

Бобышев С. Н.

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор		11.04.13	
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации		11.04.13	
Начальник отдела технического надзора			