

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

А.В. Смирнов
2013 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на капитальный ремонт уличного освещения по переулку Врачебному

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 480,102 тыс. руб.
строительных работ _____ 369,070 тыс. руб.
монтажных работ _____ 29,818 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 27,805 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 261,43 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2013 г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием | |
|--|---|--|------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------|-----------------------|------------------------|-----------|---------------|--|-----------------|
| | | | | всего | эксплуатац ии машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатац ия машин | материалы | на единицу | всего | |
| | | | | | | | | | | | | | оплаты труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Раздел 1. Строительно-монтажные работы | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР33-04-003-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных (промежуточная железобетонная УП21 шифр 21.0112) (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в спесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 НР (2031 руб.): 105% от ФОТ СП (986 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ | 4 | 347,73 65,15 | 200,39 13,84 | 82,19 | 1391 | 261 | 802 55 | 328 | 7,35 | 29,4 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|----------------------------------|---|------|---------|---|---------|------|---|----|------|----|----|
| 2 | Ведомость согласования стоимости | Стойка опоры: СВ 110-3,5 / бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЗМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 4 | 1154,64 | | 1154,64 | 4619 | | | 4619 | | 13 |
| 3 | Ведомость согласования стоимости | Крюк SOT 29.10 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЗМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 4 | 26,98 | | 26,98 | 108 | | | 108 | | |
| 4 | Ведомость согласования стоимости | Лента стальная бандажная СОТ 37 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЗМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 10,4 | 8,51 | | 8,51 | 89 | | | 89 | | |
| 5 | Ведомость согласования стоимости | Зажим поддерживающий SO 69.95 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЗМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 4 | 36,1 | | 36,1 | 144 | | | 144 | | |
| 6 | Ведомость согласования стоимости | Зажим соединительный SLIP 22.12 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЗМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 4 | 29,01 | | 29,01 | 116 | | | 116 | | |
| 7 | Ведомость согласования стоимости | Заземляющий проводник ЗП6 (1 шт) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЗМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 6 | 8,24 | | 8,24 | 49 | | | 49 | | |
| 8 | Ведомость согласования стоимости | Зажим плашечный SL 37.1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЗМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 4 | 11,74 | | 11,74 | 47 | | | 47 | | |
| 9 | Ведомость согласования стоимости | Кожух защитный SP 15 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЗМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 4 | 6,46 | | 6,46 | 26 | | | 26 | | |
| 10 | Ведомость согласования стоимости | Ламинированные плакаты (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЗМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 1 | 5,4 | | 5,4 | 5 | | | 5 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|---|------|-----------------|-----------------|---------|------|-----|-----------|------|------|------|
| 11 | ФЕР33-04-003-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных (угловая промежуточная железобетонная УП21 шифр 21.0112) (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 НР (2031 руб.): 105% от ФОТ СП (986 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ | 4 | 347,73 65,15 | 200,39 13,84 | 82,19 | 1391 | 261 | 802 55 | 328 | 7,35 | 29,4 |
| 12 | Ведомость согласования стоимости | Стойка опоры: СВ 110-3,5 / бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 4 | 1154,64 | | 1154,64 | 4619 | | | 4619 | | |
| 13 | Ведомость согласования стоимости | Крюк SOT 29.10 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 4 | 26,98 | | 26,98 | 108 | | | 108 | | |
| 14 | Ведомость согласования стоимости | Лента стальная бандажная SOT 37 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 10,4 | 8,51 | | 8,51 | 89 | | | 89 | | |
| 15 | Ведомость согласования стоимости | Зажим поддерживающий SO 69.95 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 4 | 36,1 | | 36,1 | 144 | | | 144 | | |
| 16 | Ведомость согласования стоимости | Зажим соединительный SLIP 22.12 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 4 | 29,01 | | 29,01 | 116 | | | 116 | | |
| 17 | Ведомость согласования стоимости | Заземляющий проводник ЗП6 (1 шт) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 6 | 8,24 | | 8,24 | 49 | | | 49 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|---|-----|-----------------|-----------------|---------|------|----|-----------|------|------|------|
| 18 | Ведомость согласования стоимости | Зажим плащечный SL 37.2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 4 | 17,02 | | 17,02 | 68 | | | | | |
| 19 | Ведомость согласования стоимости | Кожух защитный SP 15 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 4 | 6,46 | | 6,46 | 26 | | | | | |
| 20 | Ведомость согласования стоимости | Ламинированные плакаты (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 1 | 5,4 | | 5,4 | 5 | | | 5 | | |
| 21 | ФЕР33-04-003-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных (анкерная железобетонная К21 шифр 21.0112) (1 опора) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 НР (508 руб.): 105% от ФОТ СП (247 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ | 1 | 347,73 65,15 | 200,39 13,84 | 82,19 | 348 | 65 | 200 14 | 83 | 7,35 | 7,35 |
| 22 | Ведомость согласования стоимости | Стойка опоры: СВ 110-3,5 / бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 1 | 1154,64 | | 1154,64 | 1155 | | | 1155 | | |
| 23 | Ведомость согласования стоимости | Крюк СОТ 29.10 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 3 | 26,98 | | 26,98 | 81 | | | 81 | | |
| 24 | Ведомость согласования стоимости | Лента стальная бандажная СОТ 37 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 5,2 | 8,51 | | 8,51 | 44 | | | 44 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|---|---|-------|---|-------|-----|---|----|-----|----|----|
| 25 | Ведомость согласования стоимости | Скрепка СОТ 36 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЗМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 4 | 2,8 | | 2,8 | 11 | | | 11 | | 13 |
| 26 | Ведомость согласования стоимости | Зажим натяжной SO 250.01 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЗМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 2 | 63,43 | | 63,43 | 127 | | | 127 | | |
| 27 | Ведомость согласования стоимости | Зажим поддерживающий SO 69.95 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЗМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 1 | 36,1 | | 36,1 | 36 | | | 36 | | |
| 28 | Ведомость согласования стоимости | Зажим соединительный SLIP 22.1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЗМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 1 | 29,01 | | 29,01 | 29 | | | 29 | | |
| 29 | Ведомость согласования стоимости | Зажим соединительный SLIP 22.12 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЗМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 3 | 29,01 | | 29,01 | 87 | | | 87 | | |
| 30 | Ведомость согласования стоимости | Зажим плащечный SL 37.2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЗМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 2 | 17,02 | | 17,02 | 34 | | | 34 | | |
| 31 | Ведомость согласования стоимости | Кожух защитный SP 15 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЗМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 2 | 6,46 | | 6,46 | 13 | | | 13 | | |
| 32 | Ведомость согласования стоимости | Заземляющий проводник ЗП6 (2 шт.) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЗМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 3 | 8,24 | | 8,24 | 25 | | | 25 | | |
| 33 | Ведомость согласования стоимости | Кабельный наконечник SAL 1.2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЗМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 3 | 39,57 | | 39,57 | 119 | | | 119 | | |
| 34 | Ведомость согласования стоимости | СИП2-16 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЗМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 2 | 4,51 | | 4,51 | 9 | | | 9 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|--|-----|------------------|-----------------|---------|------|-----|-----------|------|------|------|
| 35 | Ведомость согласования стоимости | Стяжка Х89 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЗМ=6,12; ЗГПМ=6,12; МАТ=6,12 | 1 | 222,77 | | 222,77 | 223 | | | 223 | | |
| 36 | Ведомость согласования стоимости | Ламинированные плакаты (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЗМ=6,12; ЗГПМ=6,12; МАТ=6,12 | 1 | 5,4 | | 5,4 | 5 | | | 5 | | |
| 37 | ФЕР33-04-003-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одноствоечных с одним подкосом (угловая анкерная ж/б УА23 шифр 21.0112) (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЗМ=6,12; ЗГПМ=6,12; МАТ=6,12 НР (1909 руб.): 105% от ФОТ СП (927 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ | 2 | 638,19 116,94 | 439,06 31,51 | 82,19 | 1276 | 234 | 878 63 | 164 | 13,2 | 26,4 |
| 38 | Ведомость согласования стоимости | Стойка опоры: СВ 110-3,5 / бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЗМ=6,12; ЗГПМ=6,12; МАТ=6,12 | 4 | 1164,64 | | 1164,64 | 4659 | | | 4659 | | |
| 39 | Ведомость согласования стоимости | Крюк СОТ 29.10 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЗМ=6,12; ЗГПМ=6,12; МАТ=6,12 | 4 | 26,98 | | 26,98 | 108 | | | 108 | | |
| 40 | Ведомость согласования стоимости | Лента стальная бандажная СОТ 37 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЗМ=6,12; ЗГПМ=6,12; МАТ=6,12 | 5,2 | 8,51 | | 8,51 | 44 | | | 44 | | |
| 41 | Ведомость согласования стоимости | Скрепка СОТ 36 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЗМ=6,12; ЗГПМ=6,12; МАТ=6,12 | 4 | 2,8 | | 2,8 | 11 | | | 11 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|----------------------------------|--|------|--------|---|--------|-----|---|----|-----|----|----|
| 42 | Ведомость согласования стоимости | Зажим натяжной SO 250.01 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗГПМ=6,12; МАТ=6,12 | 4 | 63,43 | | 63,43 | 254 | | | 254 | | |
| 43 | Ведомость согласования стоимости | Зажим соединительный SLIP 22.1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗГПМ=6,12; МАТ=6,12 | 2 | 29,01 | | 29,01 | 58 | | | 58 | | |
| 44 | Ведомость согласования стоимости | Зажим соединительный SLIP 22.12 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗГПМ=6,12; МАТ=6,12 | 6 | 29,01 | | 29,01 | 174 | | | 174 | | |
| 45 | Ведомость согласования стоимости | Зажим плащечный SL 37.1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗГПМ=6,12; МАТ=6,12 | 4 | 11,74 | | 11,74 | 47 | | | 47 | | |
| 46 | Ведомость согласования стоимости | Кожух защитный SP 15 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗГПМ=6,12; МАТ=6,12 | 4 | 6,46 | | 6,46 | 26 | | | 26 | | |
| 47 | Ведомость согласования стоимости | Заземляющий проводник ЗПБ (2 шт.) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗГПМ=6,12; МАТ=6,12 | 11,2 | 8,24 | | 8,24 | 92 | | | 92 | | |
| 48 | Ведомость согласования стоимости | Кабельный наконечник SAL 1.2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗГПМ=6,12; МАТ=6,12 | 4 | 39,57 | | 39,57 | 158 | | | 158 | | |
| 49 | Ведомость согласования стоимости | СИП2-16 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗГПМ=6,12; МАТ=6,12 | 3 | 4,51 | | 4,51 | 14 | | | 14 | | |
| 50 | Ведомость согласования стоимости | Стяжка X89 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗГПМ=6,12; МАТ=6,12 | 2 | 222,77 | | 222,77 | 446 | | | 446 | | |
| 51 | Ведомость согласования стоимости | Ламинированные плакаты (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗГПМ=6,12; МАТ=6,12 | 1 | 5,4 | | 5,4 | 5 | | | 5 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|---|------|------------------|-----------------|---------|------|-----|-----------|------|------|------|
| 52 | ФЕР33-04-003-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом (концевая анкерная ж/б УА23 шифр 21.0112) (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в спесенных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 НР (1909 руб.): 105% от ФОТ СП (927 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ | 2 | 638,19 116,94 | 439,06 31,51 | 82,19 | 1276 | 234 | 878 63 | 164 | 13,2 | 26,4 |
| 53 | Ведомость согласования стоимости | Стойка опоры: СВ 110-3,5 / бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 4 | 1154,64 | | 1154,64 | 4619 | | | 4619 | | |
| 54 | Ведомость согласования стоимости | Крюк SOT 29.10 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 6 | 26,98 | | 26,98 | 162 | | | 162 | | |
| 55 | Ведомость согласования стоимости | Лента стальная бандажная SOT 37 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 10,4 | 8,51 | | 8,51 | 89 | | | 89 | | |
| 56 | Ведомость согласования стоимости | Скрепка SOT 36 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 8 | 2,8 | | 2,8 | 22 | | | 22 | | |
| 57 | Ведомость согласования стоимости | Зажим натяжной SO 250.01 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 4 | 63,43 | | 63,43 | 254 | | | 254 | | |
| 58 | Ведомость согласования стоимости | Зажим поддерживающий SO 69.95 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 2 | 36,1 | | 36,1 | 72 | | | 72 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|---|------|--------|---|--------|-----|---|----|-----|----|----|
| 59 | Ведомость согласования стоимости | Зажим соединительный SLIP 22.1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЗМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 2 | 29,01 | | 29,01 | 58 | | | | | |
| 60 | Ведомость согласования стоимости | Зажим соединительный SLIP 22.12 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЗМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 6 | 29,01 | | 29,01 | 174 | | | 174 | | |
| 61 | Ведомость согласования стоимости | Зажим плашечный SL 37.2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЗМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 4 | 17,02 | | 17,02 | 68 | | | 68 | | |
| 62 | Ведомость согласования стоимости | Кожух защитный SP 15 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЗМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 4 | 6,46 | | 6,46 | 26 | | | 26 | | |
| 63 | Ведомость согласования стоимости | Заземляющий проводник ЗПБ (2 шт.) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЗМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 11,2 | 8,24 | | 8,24 | 92 | | | 92 | | |
| 64 | Ведомость согласования стоимости | Стяжка X89 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЗМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 2 | 222,77 | | 222,77 | 446 | | | 446 | | |
| 65 | Ведомость согласования стоимости | Кабельный наконечник SAL 1.2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЗМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 6 | 39,57 | | 39,57 | 237 | | | 237 | | |
| 66 | Ведомость согласования стоимости | СИП2-16 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЗМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 4 | 4,51 | | 4,51 | 18 | | | 18 | | |
| 67 | Ведомость согласования стоимости | Ламинированные плакаты (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЗМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 1 | 5,4 | | 5,4 | 5 | | | 5 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|--|-------|-------------------|-------------------|---------|------|-----|------------|------|-------|-------------|
| 68 | ФЕРм08-02-150-01 И4-Пр. Минрегион от 29.12.11 №632 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо Минрегиона России от 20.08.2010 №30424-КК/08 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 НР (1785 руб.): 95% от ФОТ СП (1221 руб.): 65% от ФОТ | 0,317 | 9417,02 570,8 | 2887,71 398,16 | 5958,51 | 2985 | 181 | 915 126 | 1889 | 60,02 | 13 19,03 |
| 69 | Ведомость согласования стоимости | Провод СИП2А 3*35+1*54,6+2*16 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 207 | 20,1 | | 20,1 | 4161 | | | 4161 | | |
| 70 | Ведомость согласования стоимости | Провод СИП2А 3*35+1*54,6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 110 | 14,96 | | 14,96 | 1646 | | | 1646 | | |
| 71 | ФЕРм08-02-407-04 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 НР (134 руб.): 95% от ФОТ СП (92 руб.): 65% от ФОТ | 0,03 | 1871,17 729,68 | 463,25 22,52 | 678,24 | 56 | 22 | 14 1 | 20 | 77,63 | 2,33 |
| 72 | ФСЦЛ-103-0020 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 3 | 68,4 | | 68,4 | 205 | | | 205 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|--|------|------------------|---------------|--------|----|---|----|----|-------|------|
| 73 | ФЕРм08-02-412-04 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 НР (23 руб.): 95% от ФОТ СП (16 руб.): 65% от ФОТ | 0,03 | 381,18 121,07 | 22,26 1,24 | 237,85 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12,88 | 0,39 |
| 74 | Ведомость согласования стоимости | Провод СИП2А 3*35+1*54,6+2*16 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 3 | 20,1 | | 20,1 | 60 | | | 60 | | |
| 75 | Ведомость согласования стоимости | Анкерный кронштейн SO253 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 1 | 27,02 | | 27,02 | 27 | | | 27 | | |
| 76 | Ведомость согласования стоимости | Зажим натяжной SO 250.01 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 1 | 63,43 | | 63,43 | 63 | | | 63 | | |
| 77 | Ведомость согласования стоимости | Фиксатор дистанционный SO 76.19 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 4 | 9,94 | | 9,94 | 40 | | | 40 | | |
| 78 | Ведомость согласования стоимости | Бандажный ремешок PER 15 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 2 | 9,26 | | 9,26 | 19 | | | 19 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|---|-------|-------------------|-----------------|----------|------|-----|-------------|------|-------|-------|
| 79 | ФЕРм08-02-147-03 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в спесенных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 НР (238 руб.): 95% от ФОТ СП (163 руб.): 65% от ФОТ | 0,15 | 1175,69 206,87 | 838,17 67,62 | 130,65 | 176 | 31 | 126 10 | 19 | 21,51 | 3,23 |
| 80 | ФССЦ-501-8353 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил — 4 и сечением 50 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 0,015 | 34782,53 | | 34782,53 | 522 | | | 522 | | |
| 81 | ФЕР33-04-014-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в спесенных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 НР (3355 руб.): 105% от ФОТ СП (1629 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ | 13 | 137,46 26,83 | 110,11 13,34 | 0,52 | 1787 | 349 | 1431 173 | 7 | 3,03 | 39,39 |
| 82 | Ведомость согласования стоимости | Светильник ЖКУ 40-250 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 10 | 543,67 | | 543,67 | 5437 | | | 5437 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|---|----|--------|---|--------|------|---|----|------|----|----|
| 83 | Ведомость согласования стоимости | Лампа натриевая высокого давления 250 Вт Е40 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 10 | 69,66 | | 69,66 | 697 | | | 697 | | 13 |
| 84 | Ведомость согласования стоимости | Светильник ЖКУ40-100-001 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 3 | 405,63 | | 405,63 | 1217 | | | 1217 | | |
| 85 | Ведомость согласования стоимости | Лампа натриевая высокого давления 100 Вт Е40 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 3 | 62,8 | | 62,8 | 188 | | | 188 | | |
| 86 | Ведомость согласования стоимости | Провод ПВС 3х2,5 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 22 | 11,99 | | 11,99 | 264 | | | 264 | | |
| 87 | Ведомость согласования стоимости | Кронштейн КС2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 13 | 115,59 | | 115,59 | 1503 | | | 1503 | | |
| 88 | Ведомость согласования стоимости | Хомут (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 13 | 10,5 | | 10,5 | 137 | | | 137 | | |
| 89 | Ведомость согласования стоимости | Заземляющий проводник ЗП6 (1 шт.) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 13 | 8,24 | | 8,24 | 107 | | | 107 | | |
| 90 | Ведомость согласования стоимости | Зажим соединительный SLIP 22.1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 26 | 29,01 | | 29,01 | 754 | | | 754 | | |
| 91 | Ведомость согласования стоимости | Зажим соединительный SLIP 22.12 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 13 | 29,01 | | 29,01 | 377 | | | 377 | | |
| 92 | Ведомость согласования стоимости | Зажим плашечный SL 37.2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 13 | 17,02 | | 17,02 | 221 | | | 221 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|---|---|-------|----------------|---------------|--------|--------|-------|---------------|--------|------|--------|
| 93 | Ведомость согласования стоимости | Кожух защитный SP 15 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 13 | 6,46 | | 6,46 | 84 | | | | | |
| 94 | ФЕР33-04-015-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство заземления опор ВЛ (10 м шин заземления) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 НР (77 руб.): 105% от ФОТ СП (37 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ | 0,6 | 43,98 20,14 | 22,6 | 1,24 | 26 | 12 | 14 | | 2,38 | 1,43 |
| 95 | ФССЦ-101-1638 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Сталь полосовая, марка стали ВСтЗкп, размером 5х40 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 | 0,009 | 5763 | | 5763 | 52 | | | 52 | | |
| 96 | ФЕРм08-02-471-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 18 мм (10 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо Минрегиона России от 20.08.2010 №30424-КК/08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 НР (256 руб.): 95% от ФОТ СП (175 руб.): 65% от ФОТ | 0,6 | 481,06 71,7 | 50,09 1,74 | 359,27 | 289 | 43 | 30 1 | 216 | 7,63 | 4,58 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | 53656 | 1697 | 6091 561 | 45868 | | 189,33 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | 328375 | 10386 | 37277 3434 | 280712 | | 189,33 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 14255 | | | | | |
| Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы | | | | | | | 7407 | | | | | |
| Раздел 2. Демонтажные работы | | | | | | | 350037 | | | | | 189,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|---|----|-----------------|-----------------|---|------|-----|-----------|----|------|-----------|
| 97 | ФЕР33-04-042-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одноствоечных (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в спесенных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 НР (925 руб.): 105% от ФОТ СП (449 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ | 10 | 82,56 8,45 | 74,11 5,87 | | 826 | 85 | 741 59 | | 0,93 | 13 9,3 |
| 98 | ФЕР33-04-042-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одноствоечных с подкосом (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в спесенных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 НР (1087 руб.): 105% от ФОТ СП (528 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ | 4 | 261,13 18,25 | 242,88 24,01 | | 1045 | 73 | 972 96 | | 2,01 | 8,04 |
| 99 | ФЕР33-04-040-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в спесенных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 НР (1517 руб.): 105% от ФОТ СП (737 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ | 14 | 51,97 12,24 | 39,73 4,67 | | 728 | 171 | 557 65 | | 1,46 | 20,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|--|--|------|----------------|---------------|---|------|------|-------------|----|------|-------|
| 100 | ФЕРм08-02-369-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Демонтаж светильников, устанавливаемых вне зданий с лампами: ртутными (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо Минрегиона России от 20.08.2010 №30424-КК/08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 НР (849 руб.): 95% от ФОТ СП (581 руб.): 65% от ФОТ | 13 | 34,7 8,84 | 25,86 2,36 | | 451 | 115 | 336 31 | | | 10,92 |
| 101 | ФЕР47-01-109-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Обрезка крон деревьев под естественный вид: с автогидроподъемника (1 дерево) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12 НР (2793 руб.): 115% от ФОТ СП (1870 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ | 30 | 52,34 8,1 | 44,24 5,13 | | 1570 | 243 | 1327 154 | | 0,78 | 23,4 |
| 102 | ФССЦпг01-01-01- 041 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 30,3 | 42,98 42,98 | | | 1302 | 1302 | | | | |
| 103 | ФССЦпг03-21-01- 010 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 30,3 | 11,42 | 11,42 | | 346 | | 346 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Строительным работам | | | | | | | | | | | | |
| Линии электропередачи: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 1, 11, 21, 37, 52, 81, 94, 97-99 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12" | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 14 614) | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 51% = 60%*0.85 ФОТ (от 14 614) | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | |
| Материалы: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 2-10, 12-20, 22-36, 38-51, 53-67, 69-70, 72, 74-78, 80, 82-93, 95 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12" | | | | | | | | | | | | |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 101 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12" | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 115% ФОТ (от 2 429) | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 77% = 90%*0.85 ФОТ (от 2 429) | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | |
| Погрузо-разгрузочные работы: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 102 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61" | | | | | | | | | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 103 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61" | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Монтажным работам | | | | | | | | | | | | |
| Электромонтажные работы на других объектах: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 68, 71, 73, 79, 96, 100 | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Строительным работам | | | | | | | | | | | | |
| Линии электропередачи: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 1, 11, 21, 37, 52, 81, 94, 97-99 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12" | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 14 614) | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 51% = 60%*0.85 ФОТ (от 14 614) | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | |
| Материалы: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 2-10, 12-20, 22-36, 38-51, 53-67, 69-70, 72, 74-78, 80, 82-93, 95 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12" | | | | | | | | | | | | |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 101 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12" | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 115% ФОТ (от 2 429) | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 77% = 90%*0.85 ФОТ (от 2 429) | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | |
| Погрузо-разгрузочные работы: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 102 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61" | | | | | | | | | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 103 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61" | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Монтажным работам | | | | | | | | | | | | |
| Электромонтажные работы на других объектах: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 68, 71, 73, 79, 96, 100 | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Строительным работам | | | | | | | | | | | | |
| Линии электропередачи: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 1, 11, 21, 37, 52, 81, 94, 97-99 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12" | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 14 614) | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 51% = 60%*0.85 ФОТ (от 14 614) | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | |
| Материалы: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 2-10, 12-20, 22-36, 38-51, 53-67, 69-70, 72, 74-78, 80, 82-93, 95 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12" | | | | | | | | | | | | |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 101 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12" | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 115% ФОТ (от 2 429) | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 77% = 90%*0.85 ФОТ (от 2 429) | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | |
| Погрузо-разгрузочные работы: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 102 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61" | | | | | | | | | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 103 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61" | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Монтажным работам | | | | | | | | | | | | |
| Электромонтажные работы на других объектах: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 68, 71, 73, 79, 96, 100 | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Строительным работам | | | | | | | | | | | | |
| Линии электропередачи: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 1, 11, 21, 37, 52, 81, 94, 97-99 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12" | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 14 614) | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 51% = 60%*0.85 ФОТ (от 14 614) | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | |
| Материалы: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 2-10, 12-20, 22-36, 38-51, 53-67, 69-70, 72, 74-78, 80, 82-93, 95 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12" | | | | | | | | | | | | |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 101 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12" | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 115% ФОТ (от 2 429) | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 77% = 90%*0.85 ФОТ (от 2 429) | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | |
| Погрузо-разгрузочные работы: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 102 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61" | | | | | | | | | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 103 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61" | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Монтажным работам | | | | | | | | | | | | |
| Электромонтажные работы на других объектах: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 68, 71, 73, 79, 96, 100 | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Строительным работам | | | | | | | | | | | | |
| Линии электропередачи: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 1, 11, 21, 37, 52, 81, 94, 97-99 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12" | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 14 614) | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 51% = 60%*0.85 ФОТ (от 14 614) | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | |
| Материалы: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 2-10, 12-20, 22-36, 38-51, 53-67, 69-70, 72, 74-78, 80, 82-93, 95 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12" | | | | | | | | | | | | |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 101 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12" | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 115% ФОТ (от 2 429) | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 77% = 90%*0.85 ФОТ (от 2 429) | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | |
| Погрузо-разгрузочные работы: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 102 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61" | | | | | | | | | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 103 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61" | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Монтажным работам | | | | | | | | | | | | |
| Электромонтажные работы на других объектах: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 68, 71, 73, 79, 96, 100 | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Строительным работам | | | | | | | | | | | | |
| Линии электропередачи: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 1, 11, 21, 37, 52, 81, 94, 97-99 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12" | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 14 614) | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 51% = 60%*0.85 ФОТ (от 14 614) | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | |
| Материалы: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 2-10, 12-20, 22-36, 38-51, 53-67, 69-70, 72, 74-78, 80, 82-93, 95 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12" | | | | | | | | | | | | |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 101 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12" | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 115% ФОТ (от 2 429) | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 77% = 90%*0.85 ФОТ (от 2 429) | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | |
| Погрузо-разгрузочные работы: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 102 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61" | | | | | | | | | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 103 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61" | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Монтажным работам | | | | | | | | | | | | |
| Электромонтажные работы на других объектах: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 68, 71, 73, 79, 96, 100 | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Строительным работам | | | | | | | | | | | | |
| Линии электропередачи: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 1, 11, 21, 37, 52, 81, 94, 97-99 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12" | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 14 614) | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 51% = 60%*0.85 ФОТ (от 14 614) | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | |
| Материалы: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 2-10, 12-20, 22-36, 38-51, 53-67, 69-70, 72, 74-78, 80, 82-93, 95 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12" | | | | | | | | | | | | |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 101 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12" | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 115% ФОТ (от 2 429) | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 77% = 90%*0.85 ФОТ (от 2 429) | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | |
| Погрузо-разгрузочные работы: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 102 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61" | | | | | | | | | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 103 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61" | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Монтажным работам | | | | | | | | | | | | |
| Электромонтажные работы на других объектах: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 68, 71, 73, 79, 96, 100 | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Строительным работам | | | | | | | | | | | | |
| Линии электропередачи: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 1, 11, 21, 37, 52, 81, 94, 97-99 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12" | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 14 614) | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 51% = 60%*0.85 ФОТ (от 14 614) | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | |
| Материалы: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 2-10, 12-20, 22-36, 38-51, 53-67, 69-70, 72, 74-78, 80, 82-93, 95 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12" | | | | | | | | | | | | |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 101 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12" | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 115% ФОТ (от 2 429) | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 77% = 90%*0.85 ФОТ (от 2 429) | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | |
| Погрузо-разгрузочные работы: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 102 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61" | | | | | | | | | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 103 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61" | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Монтажным работам | | | | | | | | | | | | |
| Электромонтажные работы на других объектах: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 68, 71, 73, 79, 96, 100 | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Строительным работам | | | | | | | | | | | | |
| Линии электропередачи: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 1, 11, 21, 37, 52, 81, 94, 97-99 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12" | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 14 614) | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 51% = 60%*0.85 ФОТ (от 14 614) | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | |
| Материалы: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 2-10, 12-20, 22-36, 38-51, 53-67, 69-70, 72, 74-78, 80, 82-93, 95 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12" | | | | | | | | | | | | |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 101 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12" | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 115% ФОТ (от 2 429) | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 77% = 90%*0.85 ФОТ (от 2 429) | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | |
| Погрузо-разгрузочные работы: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 102 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61" | | | | | | | | | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 103 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61" | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Монтажным работам | | | | | | | | | | | | |
| Электромонтажные работы на других объектах: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 68, 71, 73, 79, 96, 100 | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Строительным работам | | | | | | | | | | | | |
| Линии электропередачи: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 1, 11, 21, 37, 52, 81, 94, 97-99 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12" | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 14 614) | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 51% = 60%*0.85 ФОТ (от 14 614) | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | |
| Материалы: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 2-10, 12-20, 22-36, 38-51, 53-67, 69-70, 72, 74-78, 80, 82-93, 95 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12" | | | | | | | | | | | | |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 101 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12" | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 115% ФОТ (от 2 429) | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 77% = 90%*0.85 ФОТ (от 2 429) | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | |
| Погрузо-разгрузочные работы: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 102 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61" | | | | | | | | | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 103 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61" | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Монтажным работам | | | | | | | | | | | | |
| Электромонтажные работы на других объектах: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 68, 71, 73, 79, 96, 100 | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Строительным работам | | | | | | | | | | | | |
| Линии электропередачи: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 1, 11, 21, 37, 52, 81, 94, 97-99 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12" | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 14 614) | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 51% = 60%*0.85 ФОТ (от 14 614) | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | |
| Материалы: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 2-10, 12-20, 22-36, 38-51, 53-67, 69-70, 72, 74-78, 80, 82-93, 95 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12" | | | | | | | | | | | | |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 101 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12" | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 115% ФОТ (от 2 429) | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 77% = 90%*0.85 ФОТ (от 2 429) | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | |
| Погрузо-разгрузочные работы: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 102 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61" | | | | | | | | | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 103 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом " ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61" | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Монтажным работам | | | | | | | | | | | | |
| Электромонтажные работы на других объектах: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 68, 71, 73, 79, 96, 100 | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| Всего с учетом " ОЗП=6,12; ЭМ=6,12; ЗПМ=6,12; МАТ=6,12" | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 3 458) | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 3 458) | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| Непредвиденные затраты 2% | | | | | | | | | | | | |
| Итого с непредвиденными | | | | | | | | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | | | |

Составил

Херувимова С.В.

Согласовано

Бобышев С.Н.

| МКУ «ПДС и ТК» | | ПРОВЕРЕНО | |
|--|-----------------|-----------|--|
| Должность | Подпись | Дата | |
| Директор | | | |
| Заместитель директора | <i>С.И.И.И.</i> | 28.08.13 | |
| Начальник отдела проектно-сметной документации | <i>С.И.И.И.</i> | 28.08.13 | |
| Начальник отдела технического надзора | | | |