

СОГЛАСОВАНО

" " 201 г.

Наименование стройки - МБОУ Гимназия №44 г.Иваново, Кохомское шоссе, 29
 Объект - Ремонт кабинета психолога

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
 на ремонт кабинета психолога

Основание
 Чертежи №

Сметная стоимость - 185,278 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость - 400,72 чел-ч

Сметная заработная плата - 3,720 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены 1 квартала 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

" " 201 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество ед. изм.	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР15-01-047-15 (0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля ЗП=963,12*1,15*1,2; ЭММ=433,43*1,25*1,2; ЗПм=8,82*1,25*1,2; ТЗТ=102,46*1,15*1,2; ТЗТм=0,76*1,25*1,2	0,49	7 314,6506	650,145	5 335,4	3 584,18	651,26	318,57	2 614,35	141,3948	69,28345
			100 м2 поверхности облицовки	1 329,1056	13,23				6,48		1,14	0,5586
2	ФЕРм08-03-594-17 (0) МДС35.пр.1.т.2.1	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в ЗП=1626,88*0,8*1,2; ЭММ=2150*0,8*1,2; ЗПм=682,11*0,8*1,2; Мат=83,92*0,8; ТЗТ=164*0,8*1,2;	0,13	3 692,9408	2 064	67,136	480,08	203,03	268,32	8,73	157,44	20,4672
			100 шт.	1 561,8048	654,8256				85,13		56,208	7,30704

		Светильники для подвесных потолков	13 шт			89,1	1 158,3			1 158,3		
4		Лампы люминисцентные 18 Вт	52 шт			4,84	251,68			251,68		
5	ФЕРм08-02-409-01 (0) МДС35.пр.1.т.2.1	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 ЗП=223,72*1,2; ЭММ=58,55*1,2; ЗПм=1,49*1,2; ТЗТ=23,8*1,2; ТЗТм=0,11*1,2	0,55 100 м	1 795,554 268,464	70,26 1,788	1 456,83	987,55	147,66 0,98	38,64	801,26	28,56 0,132	15,708 0,0726
6		Гофротруба Д 20 мм	55 м			1	55			55		
7		Коробка распределительная	6 шт			5,65	33,9			33,9		
8	ФЕРм08-02-412-02 (0) МДС35.пр.1.т.2.1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 ЗП=63,36*1,2; ЭММ=4,84*1,2; ЗПм=0,27*1,2; ТЗТ=6,74*1,2; ТЗТм=0,02*1,2	0,55 100 м	287,82 76,032	5,808 0,324	205,98	158,3	41,82 0,18	3,19	113,29	8,088 0,024	4,4484 0,0132
9		Кабель ВВГ 3х2,5	55 м			4,2	231			231		
10	ФЕРр67-4-05 (0)	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	0,06 100 шт.	145,98 143,48	2,5 0,93	0	8,76	8,61 0,06	0,15	0	17,89 0,08	1,0734 0,0048
11	ФЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	0,2	562,04	418,46	0	112,41	28,72	83,69	0	15,64	3,128

	(0)		100 м борозд	143,58	40,84				8,17		4,06	0,812
12	ФЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	0,1	443,5648	9,2928	71,44	44,36	36,28	0,93	7,14	36,576	3,6576
	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	ЗП=377,95*0,8*1,2; ЭММ=9,68*0,8*1,2; ЗПм=0,54*0,8*1,2; Мат=89,3*0,8; ТЗТ=38,1*0,8*1,2;	100 шт.	362,832	0,5184				0,05		0,0384	0,00384
13		Розетка для скрытой проводки двойная	10 шт			7,91	79,1			79,1		
14	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	0,4	3 127,838	43,935	2 426,54	1 251,14	262,95	17,57	970,62	71,6082	28,64328
	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2	ЗП=476,35*1,15*1,2; ЭММ=29,29*1,25*1,2; ЗПм=19,06*1,25*1,2; ТЗТ=51,89*1,15*1,2; ТЗТм=1,87*1,25*1,2	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	657,363	28,59				11,44		2,805	1,122
15	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,81	88,9038	1,77	0,18	72,01	70,43	1,43	0,15	9,039	7,32159
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=63,01*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=6,55*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 покрытия	86,9538	0,18				0,15		0,015	0,01215
15,1	101-9732	Грунтовка	0,01053 т			5 859,96				61,71		
16	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	0,4	1 626,4248	20,445	1 080,6	650,57	210,15	8,18	432,24	60,1128	24,04512

	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=380,71*1,15*1,2; ЭММ=13,63*1,25*1,2; ЗПм=0,23*1,25*1,2; ТЗТ=43,56*1,15*1,2; ТЗТм=0,02*1,25*1,2	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	525,3798	0,345				0,14		0,03	0,012
17	ФЕРр56-9-01 (0)	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,03	1 807,42	369,43	0	54,22	43,14	11,08	0	179,3	5,379
			100 коробок	1 437,99	39,94				1,2		3,97	0,1191
17,1	509-9900	Строительный мусор	0,315 т			0				0		
18	ФЕРр56-10-01 (0)	Снятие дверных полотен	0,05	288,06	0	0	14,4	14,4	0	0	36,28	1,814
			100 м2 дверных полотен	288,06	0				0		0	0
18,1	509-9900	Строительный мусор	0,059 т			0				0		
19	ФЕР10-01-039- 01 (0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ЗП=957,29*1,15*1,2; ЭММ=1250,29*1,25*1,2; ЗПм=153,23*1,25*1,2; Мат=23366,24-207*100; ТЗТ=104,28*1,15*1,2;	0,05	5 862,7352	1 875,435	2 666,24	293,14	66,05	93,77	133,31	143,9064	7,19532
			100 м2 проемов	1 321,0602	229,845				11,49		17,025	0,85125
20		Дверь деревянная с фурнитурой и окладкой (ручка-замок, навески) ДГ21-8 из массива	1 шт			1 316,4	1 316,4			1 316,4		
21		Дверь ламинированная с фурнитурой и окладкой (ручка-замок, навески)	2 шт			407,4	814,8			814,8		

		3-01	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,47	29,41	0	0	13,82	13,82	0	0	3,77	1,7719
	(0)		100 м плинтуса	29,41	0					0		0	0
22,1	509-9900	Строительный мусор	0,0517 т			0				0			
23	ФЕРр57-2-01	Разборка покрытий полов из линолеума и паркета	0,49	92,9	4,06	0	45,52	43,53	1,99	0	11,39	5,5811	
	(0)	100 м2 покрытия	88,84	1,51					0,74		0,13	0,0637	
23,1	509-9900	Строительный мусор	0,2303 т			0				0			
24	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,49	1 626,3498	66,36	1 127,07	796,91	212,13	32,52	552,26	54,5238	26,71666	
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=313,71*1,15*1,2; ЭММ=44,24*1,25*1,2; ЗПм=14,73*1,25*1,2; ТЗТ=39,51*1,15*1,2; ТЗТм=1,27*1,25*1,2	100 м2 стяжки	432,9198	22,095				10,83		1,905	0,93345	
25	ФЕР11-01-036-04	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	0,49	7 449,1326	105,735	6 983,19	3 650,07	176,5	51,81	3 421,76	43,3458	21,23944	
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=261,02*1,15*1,2; ЭММ=70,49*1,25*1,2; ЗПм=3,94*1,25*1,2; ТЗТ=31,41*1,15*1,2; ТЗТм=0,34*1,25*1,2	100 м2 покрытия	360,2076	5,91				2,9		0,51	0,2499	
26	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,47	1 458,5032	16,86	1 357,27	685,5	39,66	7,92	637,92	9,1908	4,31968	
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=61,14*1,15*1,2; ЭММ=11,24*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=6,66*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 м плинтуса	84,3732	0				0		0	0	

	МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=679,03*1,15*1,2; ЭММ=387,89*1,25*1,2; ЗПм=31,82*1,25*1,2; Мат=33116,67-320*100; ТЗТ=75,7*1,15*1,2;	100 кВт радиаторо в и конвектор ов	937,0614	47,73			2,86		4,08	0,2448
37		Радиаторы биметаллические	30 секция			75,84	2 275,2		2 275,2		
38	ФЕРр62-16-03 (0)	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	0,81 100 м2 окрашива емой поверхнос	1 720,22 242,09	8,36 1,16	1 469,77	1 393,38	196,09 0,94	6,77 1 190,51	28,02 0,1	22,6962 0,081
39	ФСЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с	0,656 т	42,98 0	0 0	0 0	28,19	0 0	0 0	0 0	
40	ФСЦпг03-21-01-013	Отвозка мусора. Расстояние перевозки: от 12.1 до 13.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т,	0,656 т	12,6 0	0 0	0 0	8,27	0 0	0 0	0 0	
ИТОГО:						15 967,86	3 508,13	1 488,82 211,49	10 970,89	383,21858 17,49603	

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата			3 508,13	1 3 508,13
Машины и механизмы			1 488,82	1 1 488,82
Материалы			10 970,89	1 10 970,89
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ				7 502,64
Итого				23 470,48
Отделочные работы (1, 14, 15, 16)				

Сметная прибыль	(1194,79+18,21)*1,05*0,9	0,95	1 152,35
Электромонтажные работы на других объектах (2, 5, 8, 12)	(1194,79+18,21)*0,55*0,85	0,47	570,11
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(428,79+86,34)*0,95	0,95	489,37
Электромонтажные работы при ремонте (10)	(428,79+86,34)*0,65	0,65	334,83
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(8,61+0,06)*0,85	0,85	7,37
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (11)	(8,61+0,06)*0,65	0,65	5,64
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(28,72+8,17)*1,1*0,9	0,99	36,52
Проемы при ремонте (17, 18)	(28,72+8,17)*0,7*0,85	0,6	22,13
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(57,54+1,2)*0,82	0,82	48,17
Деревянные конструкции (19)	(57,54+1,2)*0,62	0,62	36,42
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(66,05+11,49)*1,18*0,9	1,06	82,19
Полы при ремонте (22, 23)	(66,05+11,49)*0,63*0,85	0,54	41,87
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(57,35+0,74)*0,8	0,8	46,47
Полы (24, 25, 26)	(57,35+0,74)*0,68	0,68	39,5
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(428,29+13,73)*1,23*0,9	1,11	490,64
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (27, 28)	(428,29+13,73)*0,75*0,85	0,64	282,89
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(166,27+1,33)*0,74	0,74	124,02
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (29, 36)	(166,27+1,33)*0,5	0,5	83,8
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(875,63+69,28)*1,28*0,9	1,15	1 086,65
Малярные работы при ремонте (38)	(875,63+69,28)*0,83*0,85	0,71	670,89
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(196,09+0,94)*0,8	0,8	157,62
	(196,09+0,94)*0,5	0,5	98,52
Итого Накладные расходы	3 721,37	1	3 721,37
Итого Сметная прибыль	2 186,6	1	2 186,6
Итого			29 378,45
Индекс СМР	29378,45*5,28	5,28	155 118,22
Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	8,27*5,55	5,55	45,9
Итого по погрузке/разгрузке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	28,19*5,55	5,55	156,45
Итого			155 320,57
Итого			155 320,57
НДС			
Итого	155320,57*0,18	18%	27 957,7
			183 278,27



СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

AS