


УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города ИвановаА.В. Смирнов
" 11 " 10.10.2013 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на замену остановочных павильонов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 554,854 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 2,264 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 286,19 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживанием машин		
				всего	эксплуатации машин	материалы	оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	ФЕРр68-12-4 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	3 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2013 г. СМР=5,86 НР (5 руб.): 104% от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 60% от ФОТ (5 руб.)	4 0,00216	6008,44 2022,24	3986,2 423,83	7	8 13	9 4	10 9 1	11	12 243,35	13 0,53		
2	ФЕРр51-4-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м (100 ям) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2013 г. СМР=5,86 НР (1572 руб.): 75% от ФОТ (2096 руб.) СП (943 руб.): 45% от ФОТ (2096 руб.)	0,48	4367,06 4367,06			2096	2096			554,9	266,35		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦлг01-01-01-039 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	3 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомобильные перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4,36	4,27	4,27		19		19			
4	ФССЦлг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомобильные перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4,36	11,42	11,42		50		50			
5	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. СМР=5,86	3	15,91	15,91		48		48			
6	ФССЦлг01-01-01-015 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузка павильонов (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомобильные перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	5,2	22,33	22,33		116		116			
7	ФССЦлг03-02-04-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка павильонов на 10 км (1 т груза) (9 Тч. При перевозке грузом специализированными автотранспортными средствами: автомобиль-лесовозы, мелгалловозы и другие типы специализированного подвижного состава ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомобильные перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	5,2	56,14	56,14		292		292			
8	ФССЦлг01-01-02-015 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Разгрузка павильонов (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомобильные перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	5,2	22,33	22,33		116		116			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФЕР11-01-002-09 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	3 Устройство подстилающих слоев: бетонных (1 м3 подстилающего слоя) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. СМР=5,86 НР (119 руб.); 111%=123%*0,9 от ФОТ (107 руб.) СП (68 руб.); 64%=75%*0,85 от ФОТ (107 руб.)	3,024	655,11 35,27	0,3	619,54	1981	107	1	1873	4,209	12,73
10	Прайс-лист	Павильон П-образного профиля из поликарбоната (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. СМР=5,86	2	12726,33		12726,33	25453			25453		
11	Прайс-лист	Павильон П-образного профиля из профнастила (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. СМР=5,86	6	7353,79		7353,79	44123			44123		
12	ФЕР27-09-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка аншлагов (100 знаков) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. СМР=5,86 НР (69 руб.); 128%=142%*0,9 от ФОТ (54 руб.) СП (44 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (54 руб.)	0,08	964,33 676,86		287,47	77	54		23	79,35	6,35
13	Прайс-лист	Аншлаги (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. СМР=5,86	8	137,39		137,39	1099			1099		
14	ФССЦпг01-01-01-014 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузка урн (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомобильные перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,136	8,36	8,36		1		1			
15	ФССЦпг03-02-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка урн на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомобильные перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,136	21,97	21,97		3		3			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФССЦлр01-01-02-014 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Разгрузка урн (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомобильные перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,136	8,36	8,36		1		1			
17	Прайс-лист	Урны металлические (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. СМР=5,86	8	242,96	242,96	242,96	1944			1944		
18	ФЕР06-01-015-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1 т) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. СМР=5,86 НР (2 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ (2 руб.)	0,00064	13388,41 3209,64	75,31 4,23	10103,46	9	2		7	362,2615	0,23

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							77441	2263	608	74570		286,19
Накладные расходы							1767					
Сметная прибыль							1059					
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5, 9-13, 17-18 " СМР=5,86"												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1							13	4	9			0,53
Накладные расходы 104% ФОТ (от 5)							5					
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 5)							3					
Итого с накладными и см. прибылью							21					0,53
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 2							2096	2096				266,35
Накладные расходы 75% ФОТ (от 2 096)							1572					
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 2 096)							943					
Итого с накладными и см. прибылью							4611					266,35
Материалы:												
Итого Поз. 5, 10-11, 13, 17							72667			72667		
Полы:												
Итого Поз. 9							1981	107	1	1873		12,73
Накладные расходы 111% = 123%*0.9 ФОТ (от 107)							119					
Сметная прибыль 64% = 75%*0.85 ФОТ (от 107)							68					
Итого с накладными и см. прибылью							2168					12,73

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Автомобильные дороги:											
	Итого Поз. 12						77	54			23	
	Накладные расходы 128% = 142%*0.9 ФОТ (от 54)						69					6,35
	Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 54)						44					
	Итого с накладными и см. прибылью						190					6,35
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:											
	Итого Поз. 18						9	2		7		0,23
	Накладные расходы 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 2)						2					
	Сметная прибыль 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 2)						1					
	Итого с накладными и см. прибылью						12					0,23
	Итого						79669					286,19
	Всего с учетом " СМР=5,86"						466860					286,19
	Итого по Поз. 3-4, 6-8, 14-16 "автомобильные перевозки СМР=5,61"											
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 3, 6, 8, 14, 16						253		253			
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 4, 7, 15						345		345			
	Итого						598					
	Всего с учетом "автомобильные перевозки СМР=5,61"						3355					
	Итого						470215					286,19
	Справочно, в ценах 2001г.:											
	Материалы						74570					
	Машины и механизмы						608					
	ФОТ						2264					
	Накладные расходы						1767					
	Сметная прибыль						1059					
	НДС 18%						84639					
	ВСЕГО по смете						554854					286,19

Составил

Херувимова С.В.

Объемы предоставлены

Блохина Е.В.

Согласовано

Сафронова Г.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

МКУ «ПДС и ТК»

ПРОБЕРАНО

Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>[Подпись]</i>	03.01.13
Заместитель директора	<i>[Подпись]</i>	03.01.13
Начальник отдела ревизионно-экономической документации	<i>[Подпись]</i>	03.01.13
Начальник отдела	<i>[Подпись]</i>	03.01.13
Заместитель начальника	<i>[Подпись]</i>	03.01.13