

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "СтройРесурс"

Забалухин А.Б.

" " 2013 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на утепление потолков в кабинетах 5-го этажа администрации по адресу г.Иваново проспект Шереметевский д.1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 96,025 тыс. руб.

Средства на оплату труда 15,948 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 314,41 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2013г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационные в т.ч. оплаты труда	материалы	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	материалы	эксплуатационные в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	ФЕР15-01-047-15 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) (МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; МДС35 пр. 1 п. 3 п. 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 1кв2013а ОЗП=5,34; ЭМ=5,34; ЗПМ=5,34; МАТ=5,34 НР (2636,74 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (2790,2 руб.) СП (1304,42 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (2790,2 руб.)	0,64	1173,1 809,02	364,08 7,41		750,78	517,77	233,01 4,74		86,0664	55,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР26-01-041-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий снизу (1 м3 изоляции) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 1кв2013г ОЗП=5,34; ЭМ=5,34; ЗПМ=5,34; МАТ=5,34 НР (7646,54 руб.): 100%*0,9 от ФОТ (8496,15 руб.) СП (5055,21 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (8496,15 руб.)	5,15	1700,17 308,94	84,2	1307,03	8755,88	1591,04	433,63	6731,21	32,4852	167,3
3	ФЕР15-01-047-15 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 1кв2013г ОЗП=5,34; ЭМ=5,34; ЗПМ=5,34; МАТ=5,34 НР (4335,27 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (4587,59 руб.) СП (2144,7 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (4587,59 руб.)	0,64	7314,65 1329,11	650,15 13,23	5335,39	4681,38	850,63	416,1 8,47	3414,65	141,3948	90,49
4	101-2414	Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 1кв2013г ОЗП=5,34; ЭМ=5,34; ЗПМ=5,34; МАТ=5,34	-65,92	51,8		51,8	-3414,66			-3414,66		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ФЕР26-01-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода: до 350 мм (1 м3 изоляции) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 п.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 1кв2013з ОЗП=5,34; ЭМ=5,34; ЗПМ=5,34; МАТ=5,34 НР (66,32 руб.): 100%*0,9 от ФОТ (73,69 руб.) СП (43,85 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (73,69 руб.)	0,05	2299,02 276,04	59,12	1963,86	114,95	13,8	2,96	98,19	30,774	1,54
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (СМР 1кв2013г ОЗП=5,34; ЭМ=5,34; ЗПМ=5,34; МАТ=5,34)												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Отделочные работы												
Теплоизоляционные работы												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

Составил: _____ Денежкина Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

МКУ «ГДСНТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор	<i>В.В.Иванов</i>	04.03.13	
Заместитель Директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>С.В.Х.</i>	04.03.13	
Начальник отдела технического надзора			