

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города ИвановаСмирнов А.В.
"Два" 2013 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на механизированную уборку тротуаров

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 8311,100 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 1448,983 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 9246,3 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Зимний период											
1	ВрСНиРс_доп.1-05-023-2	Очистка тротуаров и пешеходных дорожек от снега механической щеткой на тракторе 55-80 л.с. (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к ВрСНиРс 5,86/2,08 ОЗП=2,817; ЭМ=2,817; ЗПМ=2,817; МАТ=2,817 НР (300769 руб.): 110% от ФОТ СП (136713 руб.): 50% от ФОТ	159120	1,49	1,49		237089		237089		
					0,61				97063		
2	ВрСНиРс-05-010-01 прим.	Россыпь противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к ВрСНиРс 5,86/2,08 ОЗП=2,817; ЭМ=2,817; ЗПМ=2,817; МАТ=2,817 НР (161603 руб.): 110% от ФОТ СП (73456 руб.): 50% от ФОТ	11934	20,5	20,5		244647		244647		
					4,37				52152		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦ-408-0122 Пр. Мира №308 от 28.07.09	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=5,86; ЗМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	1193,4	55,26		55,26	65947			65947		
4	ВрСНиРс-05-011-01 прим.	Пробег комбинированной дорожной машины с грузом и без груза (10 км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к ВрСНиРс 5,86/2,08 ОЗП=2,817; ЗМ=2,817; ЗПМ=2,817; МАТ=2,817 НР (118042 руб.): 110% от ФОТ СП (53656 руб.): 50% от ФОТ	1154	158,55 33,01			182967 38094		182967 38094			
5	ТНВ 1.2.8 №8а прим.	Очистка тротуаров от снега: рыхлого при толщине слоя до 10 см (100 м2) НР (247347 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (105254 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	4725	55,69 55,69			263135	263135			0,63	2976,75
6	ТНВ 1.2.8 №8б	Очистка тротуаров от снега: плотного, не примёрзшего к асфальту при толщине слоя до 5 см (100 м2) НР (120587 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (51314 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	1687,5	76,02 76,02			128284	128284			0,86	1451,25
7	ТН-17-10-5	Сколка льда на проезжей части и обочинах или прорубка борозд шириной до 0,4 м с откидкой снега на расстояние до 3 м при толщине слоя льда до 100 мм (100 м2) НР (252404 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ НР (107406 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	337,5	795,6 795,6			268515	268515			9	3037,5
Раздел 2. Летний период												
8	ВрСНиРс-04-021-1	Очистка тротуаров: механической щеткой на тракторе 55-80 л.с (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к ВрСНиРс 5,86/2,08 ОЗП=2,817; ЗМ=2,817; ЗПМ=2,817; МАТ=2,817 НР (72776 руб.): 110% от ФОТ СП (33080 руб.): 50% от ФОТ	4773,6	9,9	9,9 4,92		47259		47259 23486			
9	ВрСНиРс-02-001-2 прим.	Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи: с увлажнением (10000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к ВрСНиРс 5,86/2,08 ОЗП=2,817; ЗМ=2,817; ЗПМ=2,817; МАТ=2,817 НР (50942 руб.): 110% от ФОТ СП (23156 руб.): 50% от ФОТ	477,36	176,3	163,8 34,44	12,5	84159		78192 16440	5967		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ВРСНПРС-02-020-1 прим.	Пробег КДМ с грузом и без груза (10 км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): к ВРСНПРС 5,862,08 ОЗП=2,817; ЭМ=2,817; ЗЛМ=2,817; МАТ=2,817 НР (56672 руб.): 110% от ФОТ СП (25760 руб.): 50% от ФОТ	656	132,6	132,6		86986		86986 18289			
11	Эксп. закл. ООО "Иваудит" от 15.09.2013	Подметание тротуаров Bucher clifcat (маш-ч) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1080	785,09	785,09		847897		847897			
12	ТНВ 1.2.8. №7а прим.	Подметание тротуаров при средней засоренности (100 м2) НР (40131 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (17077 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	2100	20,33 20,33			42693	42693			0,23	483
13	ФЕРр69-15-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197	Затаривание мусора в мешки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗЛМ=5,86; МАТ=5,86 НР (42678 руб.): 78% от ФОТ СП (27358 руб.): 50% от ФОТ	1260	7,41 7,41			9337	9337			1,03	1297,8
14	ФССЦп03-21-01- 010 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка мусора на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗЛМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1260	11,42	11,42		14389		14389			
15	Прайс-лист	Мешки для мусора (шт.)	63000	4,24		4,24	267120			267120		
16	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3)	1050	93,22		93,22	97881			97881		
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							4925123	757342	3399522 691641	768259		9246,3
Накладные расходы												
Сметная прибыль							1463952					
Итого по смете:							654230					
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							4186260					1297,8
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							2857045					7948,5
Итого							7043305					9246,3
НДС 18%							1267795					
ВСЕГО по смете							8311100					9246,3

Составил

Объемы предоставлены

Согласовано

С.В. Херувимова

Л.М. Полушина

С.Н. Бобышев