

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова
Смирнов А.В.
"_____" 2013 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Текущий ремонт дорог

Сметная стоимость строительных работ _____ 6882,558 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 264,456 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 4349,3 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2013 года


№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР27-03-005-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности: до 1 м2 (100 м2 асфальтобетонного покрытия) (Прил. 27.3 п. 3. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные Дороги: НР (353884 руб.): 142% от ФОР СП (201863 руб.): 81%=95% 0,85 от ФОР	4 44,515	9946,72 783,37	8958,55 171,98	204,8	442778	34872	398790 7656	9116	94,27	13	4196,43


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	Калькуляция	Смесь асфальтобетонная литая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	537,7	723,49		723,49	389021			389021			
3	ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (14387 руб.); 142% от ФОТ СП (6207 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	3	4418,74 225,06	4176,6 351,23	17,08		13256	675	12530 1054	51	27,82	83,46
4	ФССЦ-408-0016 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	378	103		103	38934			38934			
5	ФССЦпг03-21-01-030 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-567	19,29	19,29		-10937		-10937				
6	ФССЦпг03-21-01-060 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	567	31,1	31,1		17634		17634				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФЕР68-14-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (1249 руб.): 104% от ФОТ СП (721 руб.): 60% от ФОТ	0,3	1478,92 589,77	889,15 94,56		444	177	267 28		68,26	20,48
8	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3,24	42,98 42,98			139					
9	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3,24	11,42	11,42		37		37			
10	ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (1873 руб.): 142% от ФОТ СП (1068 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,3	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	1359	222	30 3	1107	87,49	26,25
11	ФССЦ-403-8021 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	30	63,12		63,12	1894			1894		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"											
	Накладные расходы 104% ФОТ (от 2 444)											
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 444)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 9											
	Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61"											
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):											
	Итого Поз. 18											
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"											
	Накладные расходы 72% = 80%*0,9 ФОТ (от 568)											
	Сметная прибыль 38% = 45%*0,85 ФОТ (от 568)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Итого											
	НДС 18%											
	ВСЕГО по смете											

Составил  Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены  Федорова Л.М.

Согласовано  Бобышев С.Н.