

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления благоустройства

Администрации Иваново

Смирнов А.В.

2013 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Установка, замена и содержание дорожных знаков

Сметная стоимость 349,810 тыс. руб.
 строительных работ 255,851 тыс. руб.
 монтажных работ 40,598 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 23,729 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 353,41 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2013 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР27-09-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 Прим.	Демонтаж дорожных знаков (щитков) (100 знаков) (ИДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расч.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (1714,17 руб.); 142% от ФОТ СП (977,8 руб.); 81%=95% от ФОТ	0,5	412 412			206	206			48,3	24,15	
2	ФСЭМ-400001 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 307	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв 2013 Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Машины: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	12,5	87,17	87,17 11,6		1089,63		1089,63 145,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР27-09-008-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 Прим.	Демонтаж стоек (100 знаков) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (3893,65 руб.): 142% от ФОТ СП (2221,03 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,2	4096,38 2178,22	1918,16 161,34		819,28	435,65	383,63 32,27			51,07
4	ФЕР27-09-008-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 Прим.	Установка металлических стоек с рытьем ям (100 знаков) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (6434,94 руб.): 142% от ФОТ СП (3670,64 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,2	8720,68 3578,5	3425,29 288,1	1716,89	1744,14	715,7	685,06 57,62	343,38	419,52	83,9
5	Прайс-лист	Стойки металлические L=4 м (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	10	115,19		115,19	1151,9			1151,9		
6	Прайс-лист	Стойки металлические L=4,7 м (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	10	133,99		133,99	1339,9			1339,9		
7	ФЕР01-02-061-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (77,8 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (41,06 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,022	838,35 838,35			18,44	18,44			111,78	2,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР27-09-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 Прим.	Установка дорожных знаков на опорах, стойках, колоннах (100 знаков) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (12165,76 руб.): 142% от ФОТ СП (6939,63 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	2,16	964,33 676,86		287,47	2082,95	1462,02		620,93	79,35	171,4
9	ФСЭМ-400001 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 307	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв.2013 Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Машины: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	54	87,17	87,17 11,6		4707,18		4707,18 626,40			
10	Прайс-лист	Дорожный знак "квадрат" 700*700 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	10	134,2		134,2	1342			1342		
11	Прайс-лист	Дорожный знак "треугольник" 900*900 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	10	105,57		105,57	1055,7			1055,7		
12	Прайс-лист	Дорожный знак "круг" d=700 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	10	125,09		125,09	1250,9			1250,9		
13	Прайс-лист	Таблички с доп. информацией (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	13	75,78		75,78	985,14			985,14		
14	Прайс-лист	Знаки дорожные 600x900 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	33	140,28		140,28	4629,24			4629,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Прайс-лист	Знаки дорожные 900х900 с флуоресцентным покрытием (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	70	274,77		274,77	19233,9			19233,9		
16		Знаки б/у (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	70									
17	ФЕРм08-02-365-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 Прим.	Установка дорожных знаков на растяжке с помощью автовышки (1 шт.) (Письмо № 30424-К/08 от 20.08.2010 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); МДС35 пр.1 п.2 п.4 Производство монтажных работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Электромонтажные работы на других объектах: НР (848,97 руб.): 95% от ФОТ СП (880,87 руб.): 65% от ФОТ	5	207,52 21,56	96,35 8,94	89,61	1037,6	107,8	481,75 44,70	448,05	2,1436	10,72
18	ФССЦ-101-0813 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	-0,036	12242		12242	-440,71			-440,71		
19	ФЕР27-09-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 Прим.	Крепление дорожных знаков на растяжке (100 знаков) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (337,92 руб.): 142% от ФОТ СП (192,76 руб.): 81%=95%+0,85 от ФОТ	0,05	1099,7 812,23		287,47	54,99	40,61		14,38	95,22	4,76

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ФСЭМ-400001 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 307	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв 2013 Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Машины: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,16	87,17	87,17 11,6		101,12		101,12 13,46			
21	Прайс-лист	Дорожный знак "квадрат" 700*700 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	5	134,2		134,2	671			671		
22	ВрсНиРс-04-001-1	Очистка и мойка: дорожных знаков и указателей (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013. ВрсНиРс 5,86/2,08 ОЗП=2,817; ЭМ=2,817; ЗПМ=2,817; МАТ=2,817 Содержание дорог: НР (1116,86 руб.): 110% от ФОТ СП (507,67 руб.): 50% от ФОТ	0,32	4097,35 338,15	3749,2 788,2	10	1311,15	108,21	1199,74 252,22	3,2	14,42	4,61
23	ВрсНиРс-05-019-01	Очистка дорожных знаков от снега (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013. ВрсНиРс 5,86/2,08 ОЗП=2,817; ЭМ=2,817; ЗПМ=2,817; МАТ=2,817 Содержание дорог: НР (24,45 руб.): 110% от ФОТ СП (11,12 руб.): 50% от ФОТ	0,11	71,76 71,76			7,89	7,89			3,06	0,34
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1, 3-4, 8, 20												
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"												
Накладные расходы 142% ФОТ (от 17 286,24)												
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 17 286,24)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Материалы:												
Итого Поз. 5-6, 9-13, 16-17, 19, 22												
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"												
Земляные работы, выполняемые ручным способом:												
Итого Поз. 7												
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"												
Накладные расходы 72% = 80%*0,9 ФОТ (от 108,06)												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 108,06)							41,06					13
Итого с накладными и см. прибылью							226,92					2,46
Содержание дорог:												
Итого Поз. 23-24							1319,04	116,1	1199,74	3,2		4,95
Всего с учетом "ВрСНмРс 5,86/2,08 ОЗП=2,817; ЭМ=2,817; ЗПМ=2,817; МАТ=2,817"							3715,73	327,05	3379,67	9,01		4,95
Накладные расходы 110% ФОТ (от 1 037,55)							1141,31					
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 037,55)							518,78					
Итого с накладными и см. прибылью							5375,82					4,95
Итого							255851,33					342,69
Итого по Монтажным работам												
Машины:												
Итого Поз. 2, 15, 21							5897,93		5897,93			
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61"							33087,39		784,86			
Электромонтажные работы на других объектах:									33087,39			
Итого Поз. 18									4403,06			
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"							1037,6	107,8	481,75	448,05		10,72
Накладные расходы 95% ФОТ (от 893,65)							6080,34	631,71	44,70	2625,57		10,72
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 893,65)							848,97					
Итого с накладными и см. прибылью							580,87					
Итого							7510,18					10,72
Итого							40597,57					10,72
НДС 18%							296448,9					353,41
Итого							53360,8					
ВСЕГО по смете							349809,7					353,41

Составил


Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены

Аббатуров И.Ю.

Согласовано

Бобышев С.Н.



Подпись 19.11.2012